PATCHING SCEDULE

STATION	LOCATION	LENGTH FOOT	WIDTH FOOT	CLASS B TYPE II SQ.YD.	CLASS B TYPE III SQ. YD.	CLASS B TYPE IV SQ.YD.	SAW CUTS FOOT	DOWEL BARS EACH	TIE BARS EACH	PAVEMENT FABRIC SQ.YD.
354+22	NBDL	37.0	12.0			49.3	110.0	20.0	19.0	49.3
355+57	NBDL	52.0	12.0			69.3	140.0	20.0	26.0	69.3
356+90	NBDL	24.0	12.0			32.0	84.0	20.0	16.0	32.0
361+00	NBDL	6.0	12.0	8.0			48.0	20.0		
361+42	NBDL	7.5	12.0	10.0			51.0	20.0		
363+03	NBDL	6.0	12.0	8.0			48.0	20.0		
363+42	NBDL	6.0	12.0	8.0			48.0	20.0		
363+69	NBDL	6.0	12.0	8.0			48.0	20.0		
367+06	NBDL	6.0	12.0	8.0			48.0	20.0		
372+98	NBDL	6.0	12.0	8.0			48.0	20.0		
376+43	NBDL	298.0	12.0			397.3	632.0	20.0	149.0	397.3
396+09	NBDL	18.0	12.0		24.0		72.0	20.0		24.0
397+00	NBDL	16.0	12.0		21.3		68.0	20.0		21.3
397+38	NBDL	6.0	12.0	8.0			48.0	20.0		
400+58	NBDL	8.0	12.0	10.7			52.0	20.0		
401+09	NBDL	6.0	12.0	8.0			48.0	20.0		
414+60	NBDL	16.0	12.0		21.3		68.0	20.0		21.3
415+20	NBDL	13.0	12.0		17.3		62.0	20.0		
416+33	NBDL	6.0	12.0	8.0			48.0	20.0		
417+60	NBDL	6.0	12.0	8.0			48.0	20.0		
		TOTALS		100.7	83.9	547.9	1819.0	400.0	210.0	614.5
		+10%		10.1	8.4	54.8	182.0	40.0	21.0	61.5
		TOTAL NBL		110.8	92.3	602.7	2001.0	440.0	231.0	676.0

STATION	LOCATION	LENGTH FOOT	WIDTH FOOT	CLASS B TYPE II SQ.YD.	CLASS B TYPE III SQ. YD.	CLASS B TYPE IV SQ.YD.	SAW CUTS FOOT	DOWEL BARS EACH	TIE BARS EACH	PAVEMENT FABRIC SQ.YD.
298+16	SBDL	6.0	12.0	8.0			48.0	20.0		
298+63	SBDL	21.0	12.0			28.0	78.0	20.0	11.0	28.0
311+10	SBDL	25.0	12.0			33.3	86.0	20.0	13.0	33.3
335+00	SBDL	56.0	12.0			74.7	148.0	20.0	28.0	74.7
336+35	SBDL	6.0	12.0	8.0			48.0	20.0		
338+15	SBDL	6.0	12.0	8.0			48.0	20.0		
338+57	SBDL	7.0	12.0	9.3			50.0	20.0		
339+12	SBDL	6.0	12.0	8.0			48.0	20.0		
340+94	SBDL	6.0	12.0	8.0			48.0	20.0		
341+15	SBDL	6.0	12.0	8.0			48.0	20.0		
341+47	SBDL	6.0	12.0	8.0			48.0	20.0		
341+89	SBDL	6.0	12.0	8.0			48.0	20.0		
342+41	SBDL	6.0	12.0	8.0			48.0	20.0		
342+70	SBDL	6.0	12.0	8.0			48.0	20.0		
342+96	SBDL	6.0	12.0	8.0			48.0	20.0		
343+12	SBDL	6.0	12.0	8.0			48.0	20.0		
350+25	SBDL	6.0	12.0	8.0			48.0	20.0		
350+49	SBDL	25.0	12.0			33.3	86.0	20.0	13.0	33.3
351+22	SBDL	6.0	12.0	8.0			48.0	20.0		
351+54	SBDL	7.0	12.0	9.3			50.0	20.0		
352+13	SBDL	8.5	12.0	11.3			53.0	20.0		
352+57	SBDL	50.0	12.0			66.7	136.0	20.0	25.0	66.7
353+48	SBDL	7.0	12.0	9.3			50.0	20.0		
353+72	SBDL	33.0	12.0			44.0	102.0	20.0	17.0	44.0
354+90	SBDL	8.0	12.0	10.7			52.0	20.0		
355+42	SBDL	34.0	12.0			45.3	104.0	20.0	17.0	45.3
355+93	SBDL	9.0	12.0	12.0			54.0	20.0		
356+19	SBDL	9.0	12.0	12.0			54.0	20.0		
356+62	SBDL	34.0	12.0			45.3	104.0	20.0	17.0	45.3
357+36	SBDL	9.0	12.0	12.0			54.0	20.0		
357+79	SBDL	7.0	12.0	9.3			50.0	20.0		
358+34	SBDL	7.0	12.0	9.3			50.0	20.0		
359+01	SBDL	8.0	12.0	10.7			52.0	20.0		
359+26	SBDL	6.0	12.0	8.0			48.0	20.0		
359+52	SBDL	8.0	12.0	10.7			52.0	20.0		
359+91	SBDL	9.0	12.0	12.0			54.0	20.0		
360+49	SBDL	6.0	12.0	8.0			48.0	20.0		
360+76	SBDL	8.0	12.0	10.7			52.0	20.0		
361+26	SBDL	50.0	12.0			66.7	136.0	20.0	25.0	66.7
362+03	SBDL	6.5	12.0	8.7			49.0	20.0		
362+44	SBDL	7.0	12.0	9.3			50.0	20.0		
364+36	SBDL	6.0	12.0	8.0			48.0	20.0		
364+36	SBCL	6.0	12.0	8.0			48.0	20.0		
364+36	SBPL	6.0	12.0	8.0			48.0	20.0		
		TOTALS		318.6	0.0	437.3	2718.0	880.0	166.0	437.3
		+10%		31.9	0.0	43.7	267.0	88.0	17.0	43.7
		TOTAL SBL		350.5	0.0	481.0	2985.0	968.0	183.0	481.0
		GRAND TOTAL		461.2	92.3	1083.7	4986.0	1408.0	414.0	1157.0

NOTES:

1. STATIONS ARE APPROXIMATE.

SCHEDULES
FAI 55 (I-55)
SECT. (84-2-1,84-2-2)D6PATCHING
SANGAMON COUNTY