SHOULDER SCHEDULE

LOCATION STA TO STA	SUBBASE GRANULAR MATERIAL TYPE C	HMA SHOULDERS 8"	HMA SHOULDERS	BITUMINOUS MATERIALS (PRIME COAT)	PAVED SHOULDER REMOVAL	SHOULDER RUMBLE STRIPS, 8 INCH	CONCRETE GUTTER, TYPE A	PROTECTIVE COAT
	TON	SQ YD	TON	GALLON	SQ YD	FOOT	FOOT	SQ YD
STA. 513+00.00 TO STA. 513+50.00	12.0	88.9		28.4	16.7			
STA. 513+50.00 TO STA. 514+00.00	12.0	88.9		28.4	16.7			
STA. 514+00.00 TO STA. 522+75.00	209.8	1,555.6		497.8	291.7			
RT STA. 515+00.00 TO STA. 520+41.40							541.4	180.5
LT STA. 515+00.00 TO STA. 520+50.50							550.5	183.5
STA. 522+75.00 TO STA. 523+16.40	9.9	73.6		23.6	13.9			
STA. 523+16.40 TO STA. 523+80.00	15.2	113.1		36.2				
STA. 523+80.00 TO STA. 528+67.60	117.1	866.8		277.4				
STA. 528+67.60 TO STA. 528+83.20		17.3	6.1	6.4				
STA. 528+83.20 TO STA. 529+07.00		23.8	10.4	9.7				
STA. 529+07.00 TO STA. 529+42.80		31.8	11.4	14.5				
STA. 529+42.80 TO STA. 529+67.20		21.7	3.4	9.8				
STA. 529+67.20 TO STA. 529+91.60		16.3	3.6	9.1				
STA. 529+91.60 TO STA. 530+25.00		11.2	7.1	11.7				
LT STA. 513+00.00 TO STA. 513+30.00						30.0		
LT STA. 515+05.00 TO STA. 516+25.00						120.0		
LT STA. 517+25.00 TO STA. 520+00.00						275.0		
LT STA. 521+65.00 TO STA. 523+22.00						157.0		
LT STA. 523+84.00 TO STA. 526+35.00						251.0		
LT STA. 526+91.00 TO STA. 530+25.00						334.0		
RT STA. 513+00.00 TO STA. 513+45.00						45.0		
RT STA. 514+19.00 TO STA. 520+20.00						601.0		
RT STA. 521+65.00 TO STA. 530+25.00						860.0		
LT STA 8+00.00 TO STA 9+72.90 PULLEYS MILL ROAD							193.7	64.6
RT STA 8+00.00 TO STA 9+62.80 PULLEYS MILL ROAD							167.0	55.7
LT STA 10+19.80 TO STA 11+50.00 PULLEYS MILL ROAD							135.5	45.2
LT STA 10+44.70 TO STA 11+50.00 PULLEYS MILL ROAD							113.9	38.5
SCHEDULE TOTAL	376.0	2,909.0	42.0	953.0	339.0	2,673.0	1,702.0	568.0
FROM HMA PAVEMENT SCHEDULE				1347				
FROM ENTRANCE SCHEDULE				330				
PROJECT TOTAL	376	2,909	42	2,630	339	2,673	1,702	568