CONTRACT NO. 64C84

F.A.S. RTE.	SECTION	COUNTY	TOTAL SHEETS	SHEET NO.
108	116T-1	STEPHENSON	78	9
STA.		TO STA.		
FED. ROAD DIST. NO.	ILLINOIS	FED. AID PROJECT		

70300520 PAVEMENT MARKING TAPE, TYPE III 4"

FOOT	LOCATION				
746	STA. 962+15.4	TO	STA. 969+60.2	RT	WHITE EDGE LINE
736	STA. 1039+90.0	TO	STA. 1047+53.4	RT	WHITE EDGE LINE
698	STA. 962+15.4	TO	STA. 969+08.7	RT	WHITE EDGE LINE
155	STA. 962+75.4	TO	STA. 964+14.6	LT	WHITE EDGE LINE
685	STA. 964+35.5	TO	STA. 970+99.8	LT	WHITE EDGE LINE
704	STA. 1039+90.0	TO	STA. 1046+93.6	RT	WHITE EDGE LINE
722	STA. 1041+46.3	TO	STA. 1048+66.9	LT	WHITE EDGE LINE
4446	TOTAL				

70300570 PAVEMENT MARKING TAPE, TYPE III 24"

FOOT	LOCATION		
12	STA. 962+15.4	RT	STOP BAR
12	STA. 970+99.8	LT	STOP BAR
12	STA. 1039+90.0	RT	STOP BAR
12	STA. 1048+66.9	LT	STOP BAR
12	WIRE ROAD		STOP BAR
60	TOTAL		

70301000 WORK ZONE PAVEMENT MARKING REMOVAL

SQ FT	LOCATION				
249	STA. 962+15.4	TO	STA. 969+60.2	RT	WHITE EDGE LINE
245	STA. 1039+90.0	TO	STA. 1047+53.4	RT	WHITE EDGE LINE
233	STA. 962+15.4	TO	STA. 969+08.7	RT	WHITE EDGE LINE
52	STA. 962+75.4	TO	STA. 964+14.6	LT	WHITE EDGE LINE
228	STA. 964+35.5	TO	STA. 970+99.8	LT	WHITE EDGE LINE
235	STA. 1039+90.0	TO	STA. 1046+93.6	RT	WHITE EDGE LINE
241	STA. 1041+46.3	TO	STA. 1048+66.9	LT	WHITE EDGE LINE
24	STA. 962+15.4	RT	STOP BAR		
24	STA. 970+99.8	LT	STOP BAR		
24	STA. 1039+90.0	RT	STOP BAR		
24	STA. 1048+66.9	LT	STOP BAR		
24	WIRE ROAD		STOP BAR		
1603	TOTAL				

70400100 TEMPORARY CONCRETE BARRIER

FOOT	LOCATION			
262.5	STA. 965+42.8	TO	STA. 968+04.9	STAGE 1
200	STA. 1043+75.2	TO	STA. 1045+74.8	STAGE 1
100	STA. 965+15.4	TO	STA. 968+77.0	STAGE 2
100	STA. 1043+50.3	TO	STA. 1046+49.5	STAGE 2
662.5	TOTAL			

70400200 RELOCATE TEMPORARY CONCRETE BARRIER

FOOT	LOCATION			
262.5	STA. 965+15.4	TO	STA. 968+77.0	STAGE 2
200	STA. 1043+50.3	TO	STA. 1046+49.5	STAGE 2
462.5	TOTAL			

78001110 PAINT PAVEMENT MARKING - LINE 4"

FOOT	LOCATION 2 APPLICATIONS				
1790	STA. 962+05.0	TO	STA. 970+99.8	RT	WHITE EDGE LINE
1790	STA. 962+05.0	TO	STA. 970+99.8	LT	WHITE EDGE LINE
3579	STA. 962+05.0	TO	STA. 970+99.8		DOUBLE YELLOW CENTERLINE
2780	STA. 1038+85.2	TO	STA. 1052+75.0	RT	WHITE EDGE LINE
2780	STA. 1038+85.2	TO	STA. 1052+75.0	LT	WHITE EDGE LINE
5559	STA. 1038+85.2	TO	STA. 1052+75.0		DOUBLE YELLOW CENTERLINE
18278	TOTAL				

78200410 GUARDRAIL MARKERS, TYPE A

EACH	LOCATION				
4	STA. 965+27.0	TO	STA. 967+52.8	LT	SILVER
4	STA. 965+30.3	TO	STA. 968+65.9	RT	SILVER
8	STA. 965+44.9	TO	STA. 967+48.8	LT	SILVER
16	TOTAL				

78200530 BARRIER WALL MARKERS, TYPE C

EACH	LOCATION 2 @ 25 FEET				
12	STA. 965+92.5	TO	STA. 967+42.5	RT	SILVER
6	STA. 1044+37.5	TO	STA. 1045+12.5	RT	SILVER
12	STA. 965+90.0	TO	STA. 967+39.5	RT	SILVER
6	STA. 1044+37.5	TO	STA. 1045+12.5	RT	SILVER
36	TOTAL				

78201000 TERMINAL MARKER-DIRECT APPLIED

EACH	LOCATION	
1	STA. 965+27.0	LT
1	STA. 967+52.8	LT
1	STA. 965+30.3	RT
1	STA. 968+65.9	RT
4	TOTAL	

78300500 PAVEMENT MARKING REMOVAL

SQ FT	LOCATION				
90	STA. 963+49.5	TO	STA. 966+20.0	RT	(W) EDGE LINE
82	STA. 967+15.0	TO	STA. 969+60.2	RT	(W) EDGE LINE
251	STA. 962+15.4	TO	STA. 965+92.5		DOUBLE (Y) CENTER LINE
238	STA. 967+42.5	TO	STA. 970+99.8		DOUBLE (Y) CENTER LINE
298	STA. 1039+90.0	TO	STA. 1044+37.5		DOUBLE (Y) CENTER LINE
236	STA. 1045+12.5	TO	STA. 1048+66.9		DOUBLE (Y) CENTER LINE
89	STA. 1041+74.5	TO	STA. 1044+42.0	RT	(W) EDGE LINE
80	STA. 1044+83.0	TO	STA. 1047+24.2	RT	(W) EDGE LINE
46	STA. 962+75.4	TO	STA. 964+14.6	LT	(W) EDGE LINE
27	STA. 964+35.5	TO	STA. 965+15.4	LT	(W) EDGE LINE
71	STA. 968+77.0	TO	STA. 970+89.8	LT	(W) EDGE LINE
99	STA. 1041+46.3	TO	STA. 1044+42.0	LT	(W) EDGE LINE
69	STA. 1046+49.5	TO	STA. 1048+56.9	LT	(W) EDGE LINE
1676	TOTAL				

XX004900 TURF REINFORCEMENT MAT

SQ YD	LOCATION
71	STA. 1044+62 RT (CULVERT)
71	TOTAL

XX005138 CLASS B PATCHES (SPECIAL)

SQ YD	LOCATION			
40	STA. 1044+42	TO	STA. 1044+83	RT
69	STA. 1044+42	TO	STA. 1044+83	LT
109	TOTAL			

Z0017200 DOWEL BARS 1 1/4"

EACH	LOCATION 1' C-C	
11	STA. 966+05	LT PATCH TRANSVERSE
2	STA. 967+05	LT PATCH TRANSVERSE
7	STA. 967+15	RT PATCH TRANSVERSE
20	TOTAL	

Z0017202 DOWEL BARS 1 1/2"

EACH	LOCATION 1' C-C	
2	STA. 1044+83	LT PATCH TRANSVERSE
10	STA. 1044+42	LT PATCH TRANSVERSE
7	STA. 1044+83	RT PATCH TRANSVERSE
19	TOTAL	

Z0030250 IMPACT ATTENUATORS, TEMPORARY (NON-REDIRECTIVE), TEST LEVEL 3

EACH	LOCATION	
1	STA. 965+42.9	STAGE 1
1	STA. 967+92.4	STAGE 1
1	STA. 1043+75.2	STAGE 1
1	STA. 1045+62.3	STAGE 1
4	TOTAL	

Z0030350 IMPACT ATTENUATORS, RELOCATE (NON-REDIRECTIVE), TEST LEVEL 3

EACH	LOCATION	
1	STA. 965+15.4	STAGE 1 TO STAGE 2
1	STA. 967+89.8	STAGE 1 TO STAGE 2
1	STA. 1043+50.3	STAGE 1 TO STAGE 2
1	STA. 1045+87.1	STAGE 1 TO STAGE 2
4	TOTAL	

Z0075310 TIE BARS 3/4"

EACH	LOCATION 2' C-C		
5	STA. 967+05	TO	STA. 967+15
49	STA. 966+05	TO	STA. 967+05
19	STA. 1044+42	TO	STA. 1044+83
73	TOTAL		

Z0075330 TIE BARS 1 1/4"

EACH	LOCATION 1' C-C	
7	STA. 966+20	RT TRANSVERSE
2	STA. 966+05	LT TRANSVERSE
11	STA. 967+05	LT TRANSVERSE
2	STA. 1044+42	LT TRANSVERSE
7	STA. 1044+42	RT TRANSVERSE
10	STA. 1044+83	LT TRANSVERSE
39	TOTAL	

REVISIONS	
NAME	DATE

ILLINOIS DEPARTMENT OF TRANSPORTATION

SCHEDULE OF QUANTITIES

IL RTE 73 CULVERT REPLACEMENTS

SCALE: VERT.: N.A. HORIZ.: 1:20

DATE : OCTOBER 1, 2007

DRAWN BY: DLZ

CHECKED BY: GB

PLOT DATE = $DATE$
FILE NAME = $FILEL$
PLOT SCALE = $SCALE$
USER NAME = $USER$