F.A.P. RTE.	SECTION	COUNTY	TOTAL SHEETS	SHEET NO.
310	60-15HB	MADISON	185	43
STA. 39+970 TO STA. 40+000				
FED. ROAD DIST. NO. _	ILLINOIS	FED. AID PROJECT		

CONTRACT NO. 76626

SE 1/4, SEC. 24, T 6 N, R 10 W, 3RD P.M.

JAMES A. GIDDENS
STACY A. ROBERTS

STA. 10+465.000
20.893 m (68.54') LT.

DELBERT D. & DIANA L. WHITAKER

PR. TEMP. ESMT.
CONSTRUCTION LIMITS

PROPOSED ROW

EX. ROW

3.3m

STA. 10+435.000
42.672 m (140') LT.

STA. 10+432.082
(WENZEL RD.)
3.3 m LT.

STA. 39+985.337
3.05 m LT.

EX. ROADWAY &
UTILITY EASEMENT

R=9m

3.05m

℄ CABIN CLUB ROAD

40+000

3.05m

R=12m

2.85m

9 m
45:1 TAPER

℄ WENZEL ROAD

10+400

STA. 39+985.824
3.05 m RT.

STA. 10+402.256
(WENZEL RD.)
3.3 m LT.

BEGIN CABIN CLUB RD.
STA. 39+970.000

STA. 10+410.000
45.720 m (150') LT.

PROPOSED STOP SIGN
(R1-1)

PR. DITCH SUMMIT
STA. 39+987.500

R = 114.52 m

STA. 10+407.632
30.480 m (100') LT.

STA. 10+380
30.480 m (100') LT.

GORDON HARVEY & CYNTHIA SIGLOCK

EUGENE V. & REBECCA
R. WRISCHNIK

ROCK CREEK BRANCH

STA. 10+431.178
32.920 m (108') RT.
FOUND IRON PIN

STA. 10+429.820
30.480 m (100') RT.

Ⓐ PROPOSED 600 mm PIPE CULV.
CL A, TY 1 WITH END SECTIONS AT RIGHT ANGLES
STA. 10+400.000, 6.79 m LT; U.S. ℄ = 155.300
STA. 10+400.000, 8.72 m RT; D.S. ℄ = 155.128
SLOPE = 1.11%; NO SKEW

PROPOSED STRUCTURE
NUMBER 060-6900
STA. 10+438.692
SEE CULVERT PLANS FOR DETAILS

R = 175.48 m

STA. 40+000.000 (CABIN CLUB ROAD)=
STA. 10+416.966 (WENZEL ROAD)
• 82°43'51"

DORRIS E. AND DONNIE D. WATT

SCALE = 1 : 250
0 5m 10m 20m

KF15
L=20.0m
e=0.034

STA. 39+970
ELEV. 156.204
+973.000 EL. 156.188

VPI STA. 39+983.000
ELEVATION 156.136

+993.000 EL. 156.221

-0.522%

+0.853%

+6.28%

WENZEL RD. STA. 10+416.966 =
CABIN CLUB RD. STA. 40+000.000
ELEV. = 156.560

PROPOSED P.G.L.
℄ CABIN CLUB ROAD

EXISTING GROUND LINE

STA. 39+982.500
ELEV. 155.869

STA. 39+987.500
ELEV. 156.000

VPI STA. 39+994.857
ELEVATION 156.237

PROPOSED R.T. DITCH
SLOPE = 2.62%

157.5
155.0
152.5
150.0

156.275
156.159
156.179
156.094
156.185
156.056

39+962.5
39+975.0
39+987.5
40+000.0

PLAN & PROFILE SHEET - CABIN CLUB ROAD - STA. 39+970 TO STA. 40+000

FINAL SURVEY NOTE BOOK — NO. — BY — DATE
SURVEYED — PLOTTED — TEMPLATE — AREAS — AREAS CHECKED

ORIGINAL SURVEY NOTE BOOK — NO. — BY — DATE
SURVEYED — PLOTTED — TEMPLATE — AREAS — AREAS CHECKED

e:\0002\wenzel\pp-cc.dgn 7/30/2007 8:54:55 AM