CONTRACT NO. 83905

F.A. RTE.	SECTION	COUNTY	TOTAL SHEETS	SHEET NO.
1362	06-00047-00-LS	COOK	59	5
STA.		TO STA.		
FED. ROAD DIST. NO.	ILLINOIS	FED. AID PROJECT		

LAWRENCE AVENUE EARTHWORK SCHEDULE				
STATION	EARTH EXCAVATION**	EARTH EXCAVATION ADJUSTED FOR SHRINKAGE (15%)	EMBANKMENT	EARTHWORK BALANCE WASTE (+) OR SHORTAGE (-)
	(CY)	(CY)	(CY)	(CY)
13+50.00	0.0	0.0	0.0	0.0
14+00.00	52.9	44.9	0.1	44.8
14+50.00	84.5	71.9	0.0	71.9
15+00.00	77.5	65.9	0.0	65.9
15+20.56	28.1	23.9	0.0	23.9
15+50.00	42.1	35.8	0.0	35.8
16+00.00	58.9	50.1	0.0	50.1
16+18.92	24.1	20.5	0.0	20.5
16+50.00	39.4	33.5	0.0	33.5
16+79.07	33.6	28.6	0.0	28.6
17+00.00	28.8	24.5	0.0	24.5
17+28.66	47.7	40.6	0.0	40.6
17+50.00	38.5	32.7	0.0	32.7
18+00.00	90.6	77.1	0.0	77.1
18+50.00	89.4	75.9	0.0	75.9
19+00.00	69.5	59.1	0.0	59.1
19+50.00	49.1	41.7	0.0	41.7
20+50.00	99.1	84.2	0.0	84.2
21+00.00	58.7	49.9	0.0	49.9
21+14.74	17.2	14.6	0.0	14.6
21+63.62	56.3	47.9	0.0	47.9
22+00.00	42.0	35.7	0.0	35.7
22+50.00	48.0	40.8	0.0	40.8
23+00.00	30.0	25.5	0.0	25.5
23+50.00	29.6	25.2	0.0	25.2
23+80.11	28.0	23.8	0.0	23.8
24+00.00	21.3	18.1	0.0	18.1
24+50.00	68.5	58.2	0.0	58.2
25+00.00	68.1	57.9	0.0	57.9
25+30.15	38.8	33.0	0.0	33.0
25+50.00	28.3	24.1	0.0	24.1
26+00.00	63.8	54.2	0.0	54.2
26+50.00	49.3	41.9	0.0	41.9
27+00.00	41.4	35.2	0.0	35.2
27+50.00	55.6	47.3	0.0	47.3
28+00.00	83.7	71.1	0.0	71.1
28+50.00	93.0	79.0	0.0	79.0
29+00.00	88.4	75.2	0.0	75.2
29+50.00	79.7	67.8	0.0	67.8
30+00.00	54.5	46.4	0.0	46.4
30+50.00	31.4	26.7	0.0	26.7
31+00.00	15.9	13.5	0.0	13.5
TOTAL	2145.5	1823.6	0.1	1823.5

** TO BE PAID FOR AS EARTH EXCAVATION

TREE REMOVAL		
STATION	OFFSET	TREE SIZE (in.)
13+68.96	35.38' LT	8
14+61.72	34.61' LT	12
17+35.09	37.20' RT	18
17+57.65	36.61' RT	6
17+62.94	36.20' RT	6
17+86.09	36.34' RT	18
18+27.42	36.60' RT	15
18+65.40	36.30' RT	12
19+07.07	36.94' RT	12
20+86.86	36.20' RT	8
22+51.88	37.06' RT	8
22+72.04	38.47' RT	10
24+51.30	34.34' LT	10
26+83.06	34.50' LT	6
27+24.57	34.28' LT	6

REVISIONS	
NAME	DATE

ILLINOIS DEPARTMENT OF TRANSPORTATION

LAWRENCE AVENUE
EARTHWORK AND TREE SCHEDULES

SCALE: VERT. HORIZ. 50'
DATE 10/29/2007
DRAWN BY PL
CHECKED BY LMF

PLOT DATE = 10/29/2007
FILE NAME = N:\HARWOOD\HEIGHTS\06279\Civil\06279sch.sch
PLOT SCALE = 50'
USER NAME = PMAGNELLI