

F.A.P. RTF. 311	SECTION (1-1) R	COUNTY KENDALL	TOTAL SHEETS 514	SHEET NO. 67
STA.		TO STA.		
FED. ROAD DIST. NO. ILLINOIS FED. AID PROJECT				

SCHEDULE OF QUANTITIES

AGGREGATE FOR TEMPORARY ACCESS SCHEDULE							
LOCATION	LT / RT	SR / CE / PE / FE	WIDTH	LENGTH	DEPTH	AREA	AGGREGATE FOR TEMPORARY ACCESS (TON)
			(FOOT)	(FOOT)	(IN)	(CU YD)	
IL. RTE 71							
STA. 775+71.00	LT	PE	10	5	8	1.2	3
STA. 783+70.00	RT	FE	16	32	8	12.6	25
STA. 784+00.00	LT	PE	10	38	8	9.4	20
STA. 795+31.00	LT	PE	10	39	8	9.6	20
STA. 802+22.93	RT	FE	16	51	8	20.1	42
STA. 802+25.27	LT	PE	10	57	8	14.1	29
STA. 804+00.00	LT	PE	10	42	8	10.4	22
STA. 804+00.00	RT	FE	16	62	8	24.5	51
STA. 813+00.00	RT	PE	10	52	8	12.8	27
STA. 819+00.00	RT	FE	16	52	8	20.5	43
STA. 819+85.98	LT	FE	16	34	8	13.4	28
STA. 823+50.00	LT	PE	10	33	8	8.1	17
STA. 825+23.49	LT	PE	10	33	8	8.1	17
STA. 827+30.00	LT	PE	10	33	8	8.1	17
STA. 827+72.85	LT	PE	10	33	8	8.1	17
STA. 829+52.25	LT	PE	10	34	8	8.4	18
STA. 830+07.28	RT	FE	16	50	8	19.8	41
STA. 831+29.55	LT	PE	10	34	8	8.4	18
STA. 831+75.06	LT	PE	10	34	8	8.4	18
STA. 832+40.00	RT	PE	10	50	8	12.3	26
STA. 832+66.74	RT	PE	10	50	8	12.3	26
STA. 835+11.27	RT	FE	16	50	8	19.8	41
STA. 851+25.00	LT	CE	20	32	8	15.8	33
STA. 854+45.00	LT	FE	16	32	8	12.6	26
STA. 857+82.13	LT	CE	20	32	8	15.8	33
STA. 878+50.00	LT	CE	20	76	8	37.5	77
STA. 878+50.00	RT	CE	20	83	8	41	85
STA. 881+52.67	LF	CF	20	5	8	2.5	6
STA. 882+31.88	RT	PE	10	50	8	12.3	26
STA. 883+80.00	LE	CF	20	5	8	2.5	6
STA. 885+12.00	LE	CE	20	5	8	2.5	6
STA. 885+63.04	RT	PE	10	45	8	11.1	23
STA. 887+00.00	LE	CE	20	5	8	2.5	6
STA. 887+64.00	RT	PE	16	45	8	17.8	37
STA. 890+00.00	RT	CE	20	5	8	2.5	6
STA. 892+00.00	RT	CE	20	5	8	2.5	6
STA. 904+30.00	RT	CE	20	5	8	2.5	6
STA. 910+38.41	LT	CE	20	5	8	2.5	6
STA. 910+38.41	RT	CE	20	5	8	2.5	6
STA. 913+10.00	LT	CE	20	5	8	2.5	6
STA. 913+10.00	RT	CE	20	5	8	2.5	6
STA. 918+64.75	RT	CE	20	41	8	20.2	42
BUELL ROAD							
STA. 789+57.11	LT	SR	16	100	8	39.5	81

AGGREGATE FOR TEMPORARY ACCESS SCHEDULE							
LOCATION	LT / RT	SR / CE / PE / FE	WIDTH	LENGTH	DEPTH	AREA	AGGREGATE FOR TEMPORARY ACCESS (TON)
			(FOOT)	(FOOT)	(IN)	(CU YD)	
HERRENS LANE							
STA. 793+05.40	LT	SR	16	100	8	39.5	81
ORCHARD ROAD / MINKLER ROAD							
STA. 56+53	LT	FE	16	15	8	5.9	13
DOUGLAS STREET / MAIN STREET							
STA. 50+80.00	LT	PE	10	10	8	2.5	6
STA. 53+50.00	LT	PE	10	15	8	3.7	8
STA. 54+34.00	LT	PE	10	19	8	4.7	10
STA. 56+18.00	LT	PE	10	17	8	4.2	9
STA. 57+00.00	LT	PE	10	18	8	4.4	10
FOREST AVENUE							
STA. 46+91.79	LT	PE	10	29	8	7.2	15
STA. 47+45.58	LT	PE	10	32	8	7.9	17
STA. 48+00.00	RT	PE	10	29	8	7.2	15
STA. 48+51.21	LT	PE	10	30	8	7.4	16
STA. 48+58.83	RT	PE	10	35	8	8.6	18
STA. 51+13.21	LT	PE	10	34	8	8.4	18
PLAINFIELD ROAD / WASHINGTON STREET							
STA. 190+00.00	RT	CE	20	32	8	15.8	33
STA. 191+65.22	LT	CE	20	34	8	16.8	35
STA. 192+18.66	RT	CE	18	32	8	14.2	30
STA. 193+12.79	LT	CE	20	38	8	18.8	39
STA. 195+92.28	RT	PE	10	53	8	13.1	27
STA. 196+41.59	RT	PE	10	61	8	15.1	31
STA. 197+38.50	LT	CE	20	36	8	17.8	37
STA. 198+91.42	RT	PE	10	65	8	16	33
STA. 201+68.81	RT	CE	20	32	8	15.8	33
STA. 202+06.45	LT	CE	20	47	8	23.2	48
STA. 202+41.88	LT	CE	19	47	8	22	46
STA. 202+59.33	RT	CE	20	30	8	14.8	31
STA. 203+48.21	LT	PE	10	46	8	11.4	24
STA. 203+63.00	RT	PE	10	29	8	7.2	15
STA. 203+70.96	LT	PE	10	46	8	11.4	24
STA. 204+06.31	RT	PE	10	29	8	7.2	15
STA. 204+78.90	LT	PE	10	38	8	9.4	20
STA. 205+02.54	RT	PE	10	35	8	8.6	18
STA. 205+80.67	LT	PE	10	33	8	8.1	17
STA. 206+09.10	RT	PE	10	32	8	7.9	17
STA. 207+76.79	LT	CE	20	10	8	4.9	11
GROVE ROAD							
STA. 11+53.00	RT	CE	20	13	8	6.4	14
BELL COURT							
STA. 901+20.00	LT	SR	16	62	8	24.5	51
TOTAL							1,981

(AGGREGATE FOR TEMPORARY ACCESS IS ESTIMATED)

IE PROJ: 0295025
 PLOT DATE: 7/3/2012
 FILE NAME: G:\S\023\CAD\UL71\SCHED.02.SHT

REVISIONS	
NAME	DATE

ILLINOIS DEPARTMENT OF TRANSPORTATION

SCHEDULES

SCALE: NONE
DATE: 7/3/2012

DRAWN BY:
CHECKED BY: RG