SIGNING SCHEDULE (7 OF 8)

LOCATION		SIGN CODE	MESSAGE OR DESCRIPTION	SIGN PANEL - TYPE 1 SQ. FT.	SIGN PANEL - TYPE 2 SQ. FT.	WOOD SIGN SUPPORT FOOT
STATION	LT / RT					
TR 150						
50+78	LT	R6-3 (30X24)	DIVIDED HIGHWAY	5.00		20
		R1-1 (36X36)	STOP	9.00		
		R6-1R (36X12)	ONE WAY	3.00		
		R6-1L (36X12)	ONE WAY	3.00		
55+78	LT	W3-1 (30X30)	STOP AHEAD	6.25		17
70+71	RT	R1-1 (36X36)	STOP	9.00		16
TR 178						
41+04	RT	W13-1P (24X24)	ADVISORY SPEED PLAQUE	4.00		17
		W1-4 (36X36)	REVERSE CURVE	9.00		
45+22	RT	W3-1 (30X30)	STOP AHEAD	6.25		17
49+22	RT	R6-3 (30X24)	DIVIDED HIGHWAY	5.00		20
		R1-1 (36X36)	STOP	9.00		
		R6-1R (36X12)	ONE WAY	3.00		
		R6-1L (36X12)	ONE WAY	3.00		
50+78	LT	R6-3 (30X24)	DIVIDED HIGHWAY	5.00		20
		R1-1 (36X36)	STOP	9.00		
		R6-1R (36X12)	ONE WAY	3.00		
		R6-1L (36X12)	ONE WAY	3.00		
51+94	RT	W3-1 (30X30)	STOP AHEAD	6.25		17
52+28	LT	W3-1 (30X30)	STOP AHEAD	6.25		17
53+44	RT	R1-1 (36X36)	STOP	9.00		16
	CL	W14-1aR(36X8)	DEAD END	2		2 @ 14
		W1-7 (36X18)	TWO DIRECTION LARGE ARROW	4.5		
TR 190						
49+25	LT	W14-1 (30X30)	DEAD END	6.25		16
49+39	RT	R1-1 (36X36)	STOP	9.00		20
		R6-1R (36X12)	ONE WAY	3.00		
		R6-1L (36X12)	ONE WAY	3.00		
50+83	LT	R1-1 (36X36)	STOP	9.00		20
		R6-1R (36X12)	ONE WAY	3.00		
		R6-1L (36X12)	ONE WAY	3.00		
55+83	LT	W3-1 (30X30)	STOP AHEAD	6.25		17
EX US ROUTE 34 EAST CUL-DE-SAC		W14-1 (30X30)	DEAD END	6.25		16
		W8-I108 (30X30)	ROAD ENDS 500 FT	6.25		16
		OM4-1 (18X18)	OBJECT MARKER	2.25		12
		R11-I100 (48X30)	ROAD ENDS		10.00	2 @ 14
		OM4-1 (18X18)	OBJECT MARKER	2.25		12
			SUBTOTAL 7	182.00	10.00	306.00

SIGNING SCHEDULE (8 OF 8)

LOCATION		SIGN CODE	MESSAGE OR DESCRIPTION	SIGN PANEL - TYPE 1 SQ. FT.	SIGN PANEL - TYPE 2 SQ. FT.	WOOD SIGN SUPPORT FOOT
STATION	LT / RT					
EX US ROUTE 34 WEST		W14-1 (30X30)	DEAD END	6.25		16
		W8-I108 (30X30)	ROAD ENDS 500 FT	6.25		16
		OM4-1 (18X18)	OBJECT MARKER	2.25		12
		R11-I100 (48X30)	ROAD ENDS		10.00	2 @ 14
		OM4-1 (18X18)	OBJECT MARKER	2.25		12
HILLCREST DR						
0+25	LT	R1-1 (36X36)	STOP	9		16
FE 749		OM4-1 (18X18)	OBJECT MARKER	2.25		12
		W1-7 (36X18)	TWO DIRECTION LARGE ARROW	4.5		2 @ 14
		OM4-1 (18X18)	OBJECT MARKER	2.25		12
			SUBTOTAL 8	35.00	10.00	96.00
			SUBTOTAL 7	182.00	10.00	306.00
			SUBTOTAL 6	160.75	30.00	412.00
			SUBTOTAL 5	178.25	10.00	322.00
			SUBTOTAL 4	239.25	24.00	553.00
			SUBTOTAL 3	251.00	0.00	516.00
			SUBTOTAL 2	213.00	48.00	526.00
			SUBTOTAL 1	244.25	24.00	536.00
			TOTAL	1,503.50	156.00	3,267.00
			USE	1,504	156	3,267

MILE POST MARKER ASSEMBLY SCHEDULE

LOCATION			EACH
MILE	EB	WB	
US ROUTE 34			
10	529+75 RT	529+75 LT	2
11	581+20 RT	581+20 LT	2
12	634+00 RT	634+00 LT	2
13	686+80 RT	686+80 LT	2
14	739+60 RT	739+60 LT	2
15	732+40 RT	732+40 LT	2
		TOTAL	12

DELINEATORS (SPECIAL)

LOCATION	EACH
US ROUTE 34	
568+75.00	4
610+75.00	4
643+45.00	4
663+40.00	4
759+00.00	4
810+21.50	4
TOTAL	24

DELINEATORS SCHEDULE

LOCATION	EACH
US ROUTE 34	145
RAMP A	35
RAMP B	33
RAMP C	35
RAMP D	34
TOTAL	282