STATION		SIGN PANEL - TYPE 1	SIGN PANEL - TYPE 2	REMOVE SIGN PANEL ASSY - TYPE A	RELOCATE SIGN PANEL ASSY - TYPE A	RELOCATE SIGN PANEL ASSY - TYPE B	TELESCOPING STEEL SIGN SUPPORT	TELESCOPING STEEL SIGN SUPPORT (SPECIAL)
		72000100	72000200	72400100	72400500	72400600	72800100	X7280105
		(SQFT)	(SQFT)	(EACH)	(EACH)	(EACH)	(FOOT)	(FOOT)
IL ROUTE 31	208+78.12 TO 223+50	113.16	16	4	10	1	338	0
	223+50 TO 238+50	105.00	0	6	3	2	240	0
	238+50 TO 253+50	122.38	22.5	7	10	2	333	43
	253+50 TO 268+00	136.50	42.5	3	4	0	426	0
	268+00 TO 279+44.88	69.00	0	2	2	0	212	0
KLASEN RD	100+14.50 TO 108+59.53	65.34	0	1	8	0	201	0
VIRGINIA RD	89+00 TO 99+19.50	48.44	0	0	2	2	0	133
TRINITY DR	0+90 TO 1+65	20.41	0	0	0	1	16	0
	TOTALS	680.23	81	23	39	8	1766	176

STATION		SEEDING, CLASS 2A	NITROGEN FERTILIZER NUTRIENT	POTASSIUM FERTILIZER NUTRIENT	SODDING,SALT TOLERANT	EROSION CONTROL BLANKET	TEMPORARY EROSION CONTROL SEEDING	MULCH, METHOD 2
		25000210	25000400	25000600	25200110	25100630	28000250	25100115
		(ACRE)	(POUND)	(POUND)	(SQYD)	(SQYD)	(POUND)	(ACRE)
IL ROUTE 31	208+78.12 TO 226+00	1.62	113.94	113.94	1360	7831	161.80	0.01
	226+00 TO 240+00	1.88	138.69	138.69	2093	9095	187.91	0.00
	240+00 TO 253+50	2.54	163.16	163.16	860	12302	254.17	1.05
	253+50 TO 268+00	1.59	117.60	117.60	1813	7674	158.55	0.00
	268+00 TO 279+44.88	1.05	88.12	88.12	2035	5074	104.83	0.00
	LANDSCAPED MEDIANS	1.04	62.16	62.16	0	5015	103.60	0.00
KLASEN RD	100+50 TO 108+59.53	0.68	46.02	46.02	421	3291	68.00	0.29
VIRGINIA RD	89+00 TO 98+00	2.27	147.72	147.72	947	10969	226.63	1.49
	TOTALS	12.66	877.42	877.42	9529	61251	1265.49	2.84
	ADJUSTED QUANTITY	12.75	880	880	---	---	1270	3.00

		TOPSOIL EXCAVATION					
STATION TO STATION		STAGE 1A & B	STAGE 1C	STAGE 2A	STAGE 2B & C	STAGE 3	TOTALS BY STATION
		(CUYD)	(CUYD)	(CUYD)	(CUYD)	(CUYD)	(CUYD)
IL ROUTE 31	208+78.12 TO 215+00	147.2	---	---	200.2	---	200.2
	215+00 TO 225+00	516.3	---	---	772.4	---	772.4
	225+00 TO 235+00	477.0	---	---	720.5	---	720.5
	235+00 TO 245+00	420.4	---	---	781.3	---	781.3
	245+00 TO 255+00	259.2	---	---	648.9	---	648.9
	255+00 TO 265+00	434.9	---	---	714.0	---	714.0
	265+00 TO 275+00	433.4	---	---	667.5	---	667.5
	275+00 TO 279+44.89	277.1	---	---	271.2	---	271.2
KLASEN RD	100+50 TO 104+00	---	---	212.7	---	---	212.7
	104+00 TO 108+59.53	---	---	255.6	---	---	255.6
VIRGINIA RD	89+00 TO 93+50	178.0	---	109.2	---	---	287.2
	93+50 TO 99+00	1078.1	---	531.0	---	---	1609.1
TRINITY DR	0+90 TO 1+76	---	---	---	---	---	0.0
	TOTALS	4221.6	0.0	1108.5	4776.0	0.0	7140.6

		TOPSOIL PLACEMENT					
STATION TO STATION		STAGE 1A & B	STAGE 1C	STAGE 2A	STAGE 2B & C	STAGE 3	TOTALS BY STATION
		(CUYD)	(CUYD)	(CUYD)	(CUYD)	(CUYD)	(CUYD)
IL ROUTE 31	208+78.12 TO 215+00	81.8	---	---	121.5	---	121.5
	215+00 TO 225+00	289.9	---	---	474.7	---	474.7
	225+00 TO 235+00	314.7	---	---	486.7	---	486.7
	235+00 TO 245+00	333.6	---	---	472.1	---	472.1
	245+00 TO 255+00	440.3	---	---	411.8	---	411.8
	255+00 TO 265+00	279.1	---	---	444.8	---	444.8
	265+00 TO 275+00	260.0	---	---	371.2	---	371.2
	275+00 TO 279+44.89	161.6	203.5	---	160.1	---	363.6
KLASEN RD	100+50 TO 104+00	---	---	156.3	---	---	156.3
	104+00 TO 108+59.53	---	---	209.0	---	---	209.0
VIRGINIA RD	89+00 TO 93+50	94.9	---	---	132.9	---	227.9
	93+50 TO 99+00	178.0	---	---	1427.8	---	1605.8
TRINITY DR	0+90 TO 1+76	---	---	---	---	---	0.0
	TOTALS	2433.9	203.5	365.3	4503.6	0.0	5345.3