ROUTE NO.	SECTION	CITY	TOTAL SHEETS	SHEET NO.
	05-00001-00-RP	OREANA	46	4
FED. ROAD DIST. NO.		ILLINOIS	PROJECT HPP-0913 (001)	

CONTRACT NUMBER 95537

STORM SEWER SCHEDULE

Location	542I3669	542I3705	550A4710	550A4720	550A4730	XX008393	XX008394	550B0050	550B0120	550B0160	550B0180	550B0140	550B0210	550B0340	550B0360	550B0380	550B0410	550B0430	61140200	61140500	61141500	20800250
	Precast Reinf. Concrete Flared End Section		Reinf. Concrete Elliptical Pipe, Type I			Storm Sewer Tap		Class B														
			Span 60" Rise 38"	Span 68" Rise 43"	Span 76" Rise 48"			Type 1						Type 2					Special			Trench Backfill Cu Yd
	24" Each	60" Each	Foot	Foot	Foot	18" Each	24" Each	12" Foot	24" Foot	36" Foot	42" Foot	48" Foot	60" Foot	12" Foot	15" Foot	18" Foot	24" Foot	30" Foot	12" Foot	16" Foot	42" Foot	
West Street																						
22.0' Rt. 500+39.0 - 14.0' Rt. 501+60.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	118	—	—	—	—	—	—	—	28
14.0' Rt. 501+60.0 - 13.5' Lt. 501+60.0	—	—	—	—	—	—	—	25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
13.5' Rt. 502+60.0 - 14.0' Lt. 502+60.0	—	—	—	—	—	—	—	25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
14.0' Lt. 502+60.0 - 3.0' Lt. 503+79.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	115	—	—	—	—	—	41
22.6' Lt. 503+57.0 - 3.0' Lt. 503+79.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25	—	—	6
20.5' Rt. 503+57.0 - 33.4' Rt. 503+79.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26	—	—	6
3.0' Lt. 503+79.0 - 33.4' Rt. 503+79.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31	—	—	—	—	—	—	8
3.0' Lt. 503+79.0 - 23.3' Lt. 503+99.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28	—	—	5
33.4' Rt. 503+79.8 - 41.11' Rt. 503+93.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	—	—	—	—	—	—	—	3
41.11' Rt. 503+93.6 - 41.0' Rt. 504+00.0	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
29.3' Lt. 503+99.0 - 42.3' Lt. 503+98.3	—	—	—	—	—	—	—	17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3.0' Lt. 503+79.0 - 4.0' Lt. 506+35.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	251	—	—	—	159
4.0' Lt. 506+35.5 - 13.5' Lt. 506+35.5	—	—	—	—	—	—	—	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
4.0' Lt. 506+35.5 - 13.5' Rt. 506+35.5	—	—	—	—	—	—	—	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
4.0' Lt. 506+35.5 - 4.0' Lt. 507+55.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	114	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	68
14.6' Rt. 507+31.5 - 4.0' Lt. 507+55.0	—	—	—	—	—	—	—	29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4
22.9' Lt. 507+33.5 - 4.0' Lt. 507+85.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24	—	—	9
4.0' Lt. 507+55.0 - 4.0' Lt. 507+85.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25	—	—	9
4.0' Lt. 507+85.0 - 21.5' Lt. 507+98.0	—	—	—	—	—	—	—	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
4.0' Lt. 507+85.0 - 20.5' Rt. 507+98.0	—	—	—	—	—	—	—	25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9
Clay Streets																						
CL 607+65.0 - 13.5' Lt. 607+65.0	—	—	—	—	—	—	—	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
CL 607+65.0 - 13.5' Rt. 607+65.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	—	—	2
CL 607+65.0 - 14.0' Lt. 608+28.0	—	—	—	—	—	—	—	54	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13
14.0' Lt. 608+28.0 - 14.0' Lt. 609+00.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	66	37
14.0' Lt. 609+00.0 - 20.0' Lt. 609+00.0	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14.0' Lt. 609+00.0 - 15.0' Rt. 609+00.0	—	—	—	—	—	—	—	26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
14.0' Lt. 609+00.0 - 14.0' Lt. 610+88.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	126	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	104
Bower Street																						
14.5' Rt. 12+50.0 - 13.5' Rt. 12+95.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	49	—	—	2
CL 12+95.0 - 13.5' Lt. 12+95.0	—	—	—	—	—	—	—	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
CL 12+95.0 - 13.5' Rt. 12+95.0	—	—	—	—	—	—	—	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
CL 12+95.0 - CL 15+13.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	218	—	45
CL 15+50.0 - CL 17+30.0	—	—	—	—	—	—	—	176	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34
CL 17+30.0 - 13.5' Lt. 17+30.0	—	—	—	—	—	—	—	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
CL 17+30.0 - 13.5' Rt. 17+30.0	—	—	—	—	—	—	—	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
Belle Street																						
CL 32+60.0 - 13.5' Lt. 32+60.0	—	—	—	—	—	—	—	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
CL 32+60.0 - 13.5' Rt. 32+60.0	—	—	—	—	—	—	—	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
CL 32+60.0 - CL 34+44.0	—	—	—	—	—	—	—	185	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28
CL 34+44.0 -13.5' Lt. 34+44.0	—	—	—	—	—	—	—	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
CL 34+44.0 -13.5' Rt. 34+44.0	—	—	—	—	—	—	—	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
CL 34+44.0 - CL 35+13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	54	—	11
CL 35+13.0 - 5.0' Rt. 37+53.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	234	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	133
13.5' Lt. 37+48.0 - 5.0' Rt. 37+53.0	—	—	—	—	—	—	—	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4
13.5' Rt. 37+48.0 - 5.0' Rt. 37+53.0	—	—	—	—	—	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
5.0' Rt. 37+53.0 - 5.0' Rt. 39+10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	151	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	84
13.5' Lt. 38+82.0 - 5.0' Rt. 39+10.0	—	—	—	—	—	—	—	29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6
5.0' Rt. 39+10.0 - CL 39+68.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10
13.5' Lt. 39+68.0 - CL 39+68.0	—	—	—	—	—	—	—	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	59	—	2
13.5' Rt. 39+68.0 - CL 39+68.0	—	—	—	—	—	—	—	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
Outfall Sewer																						
0+00.0 - 2+57.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	249	—	—	—	—	—	—	—	—	—	219
2+57.0 - 4+14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	149	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4+14.0 - 5+36.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	115	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
71.5' Rt. 5+60.4 - 5+36.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	70	—	6
5+36.5 - 7+41.5	—	—	196	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
78.0' Rt. 7+41.5 - 95.0' Rt. 7+41.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40	—	6
95.0' Rt. 7+41.5 - 7+41.5	—	—	—	—	—	—	—	—	26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7+41.5 - 9+71.5	—	—	—	221	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Lt. 9+00.0	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9+71.5 - 9+86.5	—	—	—	—	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9+86.5 - 11+93.0	—	—	—	—	197	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18
Rt. 10+06	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
97.0' Rt. 10+06.0 - 10+06.0	—	—	—	—	—	—	—	—	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11+93.0 - 13+15.0	—	—	—	—	172	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13+15.0 - 14+97.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	117	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14+97.0 - 14+45.0	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
100+00.0 - 100+06.0	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
100+06.0 - 100+74.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	66	—	—	—	—	—
TOTALS	1	1	196	221	316	1	1	786	57	348	277	513	117	130	31	115	66	251	182	435	66	1130

REVISIONS

NO.	BY	DATE
1	MHP	1-30-04
2	MHP	4-4-04
3	MHP	11-08-04

DESIGNED MHP
DRAWN Les Jenkins
FIELD BOOK XXX
SCALE N/A
DATE Aug. 2006
JOB NO. 06-042A

HINBRIDGE & ASSOCIATES, INC.
Consulting Engineers
1670 SOUTH TAYLORVILLE ROAD
DECATUR ILLINOIS
Illinois Licenses 184-001255

VILLAGE OF OREANA, ILLINOIS
SAFE TEA-LU PROJECT

SCHEDULE OF QUANTITIES

SHEET NO. 4 OF 46