SCHEDULES OF QUANTITIES

70400100 TEMPORARY CONCRETE BARRIER

FOOT	LOCATION				REMARKS
		BOX # 2			
200	Lt Sta.	811+01.9	TO	813+01.4	STAGE 1
124	Rt Sta	813+01.4	TO	814+25.8	STAGE 2
		BOX # 3			
274	Lt Sta.	1054+89.3	TO	1057+63.7	STAGE 1
62	Rt Sta	1057+63.7	TO	1058+25.9	STAGE 2
		BOX #4			
324	Lt Sta.	1079+50.6	TO	1082+74.9	STAGE 1
		BOX # 5			
349	Lt Sta.	1124+07.2	TO	1127+56.3	STAGE 1
349	Lt Sta.	1124+07.2	TO	1127+56.3	STAGE 2
38	Rt Sta	1123+69.8	TO	1124+07.2	STAGE 2
38	Rt Sta	1127+56.3	TO	1127+93.7	STAGE 2
1758 TOTAL					

70400200 RELOCATE TEMPORARY CONCRETE BARRIER

FOOT	LOCATION				REMARKS
		BOX # 2			
200	Lt Sta.	811+01.9	TO	813+01.4	STAGE 2
		BOX # 3			
274	Rt Sta	1054+89.3	TO	1057+63.7	STAGE 2
		BOX #4			
274	Rt Sta	1079+75.5	TO	1082+49.9	STAGE 2
		BOX # 5			
349	Rt Sta	1124+07.2	TO	1127+56.3	STAGE 2
1097 TOTAL					

78001110 PAINT PAVEMENT MARKING - LINE 4"

FOOT	LOCATION (2 APPLICATIONS)					REMARKS
108.5	CENTERLINE	801+50.0		803+67.0	BOX #1	Skip Dash
457.5	CENTERLINE	803+67.0	TO	805+50.0	BOX #1	Skip Dash LT/ Solid RT
1600.0	LT & RT Sta	801+50.0	TO	805+50.0	BOX #1	white edge lines
672.5	CENTERLINE	810+00.0	TO	812+69.0	BOX #2	Skip Dash LT/ Solid RT
424	CENTERLINE	812+69.0	TO	813+75.0	BOX #2	Double Solid
1500	LT & RT Sta	810+00.0	TO	813+75.0	BOX #2	white edge lines
420	CENTERLINE	1054+00.0	TO	1055+68.0	BOX #3	Skip dash RT/ Solid LT
200	CENTERLINE	1055+68.0	TO	1056+18.0	BOX #3	Double solid
455	CENTERLINE	1056+18.0	TO	1058+00.0	BOX #3	Skip dash LT/ Solid RT
1600	LT & RT Sta	1054+00.0	TO	1058+00.0	BOX #3	white edge lines
1125	CENTERLINE	1079+00.0	TO	1083+50.0	BOX #4	Skip Dash LT/ Solid RT
1800	LT & RT Sta	1079+00.0	TO	1083+50.0	BOX #4	white edge lines
750	CENTERLINE	1113+00.0	TO	1128+00.0	BOX #5	Skip Dash
6000	LT & RT Sta	1113+00.0	TO	1128+00.0	BOX #5	white edge lines
17113 TOTAL						

X0323662 DROP BOX NO.3

EACH	LOCATION		OFFSET (ft)	REMARKS
1	RT Sta.	1056+53.5	50.0	7' x 7'x 8'(H x V x DROP)

X0323663 DROP BOX NO.4

EACH	LOCATION		OFFSET (ft)	
1	RT Sta.	1081+10.0	52.8	6' x 6' x 6.5' (H x V x DROP)

X0323664 DROP BOX NO.5

EACH	LOCATION		OFFSET (ft)	REMARKS
1	RT Sta.	1125+61.0	48	19' x 8' x 5' (H x V x DROP)

X0323988 TEMPORARY SOIL RETENTION SYSTEM

EACH	LOCATION				REMARKS
* 974	Sta.	1080+85.7	TO	1081+39.8	Box # 5

*ESTIMATE QUANTITY.

XX003404 TEMPORARY PAVEMENT, 8"

SQ YD	LOCATION				REMARKS
		BOX # 2			
102	Lt Sta.	810+99.0	TO	814+05.1	STAGE 1
110.5	Rt Sta	810+85.3	TO	814+16.7	STAGE 2
		BOX # 3			
218.3	Lt Sta.	1054+90.0	TO	1057+70.6	STAGE 1
298.1	Rt Sta	1054+30.8	TO	1058+14.0	STAGE 2
		BOX #4			
221	Lt Sta.	1079+47.4	TO	1082+78.9	STAGE 1
168.3	Rt Sta	1079+86.9	TO	1082+39.4	STAGE 2
		BOX # 5			
185.9	Lt Sta.	1124+14.0	TO	1127+48.6	STAGE 1
297.8	Rt Sta	1123+89.5	TO	1127+72.3	STAGE 2
1602 TOTAL					

X0322352 SEEDING MOBILIZATION

EACH	LOCATION
5	JOBSITE

Z0005400 BREAKER-RUN CRUSHED STONE

TON	LOCATION		THICKNESS (IN	AREA	REMARKS
91	LT & RT Sta	803+63.4	18	16' X 75'	BOX 1
106	LT & RT Sta	812+63.4	18	13' X 107'	BOX 2
115	LT & RT Sta	1056+26.4	18	11' X 138'	BOX 3
102	LT & RT Sta	1081+12.7	18	11' X 122'	BOX 4
101	LT & RT Sta	1125+82.0	18	10' X 133'	BOX 5
515 TOTAL					

NOTE: PAY FOR 12-INCHES THICKNESS, OTHER 6" ARE INCIDENTAL TO BOX CULVERT.