

PAVEMENT MARKING SCHEDULE

LOCATION IL 38	LENGTH FT	POLYUREA PAVEMENT MARKING					PAVEMENT MARKING TY. C LETTERS & SYMBOLS SQ FT	SHORT TERM PAVEMENT MARKING		WORK ZONE PAVT' MK REMOVAL SQ FT
		WHITE 4"	YELLOW 4"	WHITE 8"	YELLOW 12"	WHITE 24"		WHITE FT	YELLOW FT	
		FT	FT	FT	FT	FT		FT	FT	
STA 309+95 TO STA 310+33	38		38					11.4	1.3	
STA 309+95 TO STA 340+31	3036	6072								
STA 310+33 TO STA 318+18	785		3140		198			942	104.6	
STA 315+53 TO STA 318+18	265			66			19.9		2.2	
STA 318+18 TO STA 320+83	265		530	265		46.8	79.5	159	26.5	
STA 321+68 TO STA 322+88	120		240	240		62.4	72.0	72	16.0	
STA 322+88 TO STA 324+33	145			145		31.2	43.5		4.8	
STA 322+88 TO STA 331+29	841		3364		364			1009.2	112.0	
STA 324+33 TO STA 326+98	265			66			19.8		2.2	
STA 328+64 TO STA 331+29	265			66			19.8		2.2	
STA 331+29 TO STA 333+94	265		530	265		46.8	79.5	159	26.5	
STA 334+82 TO STA 337+47	265			265			79.5		8.8	
STA 334+83.5 TO STA 340+03.5	520		2080		178	46.8		624	69.3	
STA 337+47 TO STA 339+33	186			46			13.8		1.5	
STA 340+03.5 TO STA 340+31	28		56					16.8	1.9	
STA 30+24 TO STA 30+68	44	88								
STA 40+24 TO STA 40+68	44	88								
LINE TOTAL		6248	9978	1424	740	27	234.0	427.3	2993.4	380

TEMPORARY PAVEMENT MARKING SCHEDULE

LOCATION IL 38	LENGTH FT	TEMPORARY PAINT PAVEMENT MARKING					PAVEMENT MARKING TY. C LETTERS & SYMBOLS SQ FT
		WHITE 4"	YELLOW 4"	WHITE 8"	YELLOW 12"	WHITE 24"	
		FT	FT	FT	FT	FT	
STA 309+95 TO STA 310+33	38		38				
STA 309+95 TO STA 340+31	3036	6072					
STA 310+33 TO STA 318+18	785		3140		198		
STA 315+53 TO STA 318+18	265			66		46.8	
STA 318+18 TO STA 320+83	265		530	265		62.4	
STA 321+68 TO STA 322+88	120		240	240		31.2	
STA 322+88 TO STA 324+33	145			145			
STA 322+88 TO STA 331+29	841		3364		364		
STA 324+33 TO STA 326+98	265			66			
STA 328+64 TO STA 331+29	265			66			
STA 331+29 TO STA 333+94	265		530	265		46.8	
STA 334+82 TO STA 337+47	265			265			
STA 334+83.5 TO STA 340+03.5	520		2080		178	46.8	
STA 337+47 TO STA 339+33	186			46			
STA 340+03.5 TO STA 340+31	28		56				
STA 30+24 TO STA 30+68	44	88				12	
STA 40+24 TO STA 40+68	44	88				15	
LINE TOTAL		6248	9978	1424	740	27	234.0

REMOVAL SCHEDULE

LOCATION STATION	BITUMINOUS SURFACE REMOVAL BUTT JT. SQ YD	BITUMINOUS SHOULDER REMOVAL SQ YD	BITUMINOUS DRIVEWAY REMOVAL SQ YD
STA 309+95 TO STA 310+55	160		
STA 309+95 TO STA 340+31		2024	
STA 30+68.17 TO STA 30+48.17	53.3		
STA 40+68.33 TO STA 40+48.33	57.8		
STA 339+71 TO STA 340+31	160		
STA 320+42 PE			166.7
STA 329+50 PE			77.9
STA 332+50 CE			119.5
STA 335+93 PE			79.8
TOTAL	431.1	2024	443.9