HOT-MIX ASPHALT BINDER COURSE, 3"

LOCATION	LENGTH (FOOT)	WIDTH (FOOT)	AREA (SQ YD)	DEPTH (INCHES)	LEVELING BINDER (TONS)
RT STA 986+39.92 TO RT STA 986+57.31	17.39	11.81	22.82	3.0	3.8
RT STA 986+57.31 TO RT STA 987+03.16	45.85	15.92	81.08	3.0	13.6
RT STA 987+03.16 TO RT STA 987+30.27	27.11	13.95	42.01	3.0	7.1
RT STA 987+30.27 TO RT STA 988+14.92	84.65	11.81	111.08	3.0	18.7
TOTAL:					43.2

HOT-MIX ASPHALT SURFACE COURSE, 1 1/2"

LOCATION	LENGTH (FOOT)	WIDTH (FOOT)	AREA (SQ YD)	DEPTH (INCHES)	SURFACE COURSE (TONS)
RT STA 986+39.92 TO RT STA 986+57.31	17.39	11.81	22.82	1.5	1.9
RT STA 986+57.31 TO RT STA 987+03.16	45.85	15.92	81.08	1.5	6.8
RT STA 987+03.16 TO RT STA 987+30.27	27.11	13.95	42.01	1.5	3.5
RT STA 987+30.27 TO RT STA 988+14.92	84.65	11.81	111.08	1.5	9.3
TOTAL:					21.6

HOT-MIX ASPHALT SURFACE REMOVAL

LOCATION	LENGTH (FOOT)	WIDTH (FOOT)	HMA SURF REMOVAL, 4 1/2" (SQ YD)	TEMPORARY RAMP (SQ YD)
RT STA 986+39.92				6.56
RIGHT TURN LANE				20.00
RT STA 986+39.92 TO RT STA 986+57.31	17.39	11.81	22.82	
RT STA 986+57.31 TO RT STA 987+03.16	45.85	15.92	81.08	
RT STA 987+03.16 TO RT STA 987+30.27	27.11	13.95	42.01	
RT STA 987+30.27 TO RT STA 988+14.92	84.65	11.81	111.08	
RT of IL 127 NB LANE at SHORT ST ENTRANCE				43.89
LT of IL 127 NB LANE at SHORT ST ENTRANCE				43.89
RT STA 988+14.92				6.56
TOTALS:			257	121

PRIME COAT

LOCATION	LENGTH (FOOT)	WIDTH (FOOT)	AREA (SQ YD)	HMA PRIME (TON)	AGG PRIME (TON)
RT STA 986+39.92 TO RT STA 986+57.31	17.39	11.81	22.82	0.01	0.05
RT STA 986+57.31 TO RT STA 987+03.16	45.85	15.92	81.08	0.03	0.16
RT STA 987+03.16 TO RT STA 987+30.27	27.11	13.95	42.01	0.02	0.08
RT STA 987+30.27 TO RT STA 988+14.92	84.65	11.81	111.08	0.04	0.22
TOTAL:				0.1	0.5

PAVEMENT MARKINGS

LOCATION	DOUBLE YELLOW 5" (FOOT)	WHITE 5" (FOOT)	WHITE 8" (FOOT)	WHITE 12" (FOOT)	WHITE 24" (FOOT)	SHORT-TERM PAVEMENT MARKING (FOOT)	WORK ZONE PVMT MKING REMOVAL (SQ FT)
STA 986+58.25 TO STA 988+14.92	156.67						
RT STA 986+98.92 TO RT STA 987+11.97		13.05					
RT STA 987+86.24 TO RT STA 988+14.92		28.68					
RT STA 986+60.97 TO RT STA 986+72.22			14.15				
RT STA 986+37.13 TO RT STA 986+72.22			35.09				
RT STA 986+58.25 TO RT STA 986+72.22				12.29			
STA 986+58.25					11.81		
STOP BAR						36.00	12.00
SKIP DASH						24.00	8.00
TOTALS:	156.7	41.7	49.2	12.3	11.8	60.0	20.0