SCHEDULE OF QUANTITIES

70100420 TRAFFIC CONTROL AND PROTECTION, STANDARD 701411

EACH	LOCATION	
1	698 + 00	BASELINE RIGHT
1	2542 + 00	BASELINE RIGHT
1	2574 + 00	BASELINE LEFT
1	2595 + 00	BASELINE RIGHT
1	2611 + 00	BASELINE LEFT
1	2708 + 00	BASELINE RIGHT
1	2709 + 00	BASELINE LEFT
1	2722 + 00	BASELINE LEFT
1	2722 + 00	BASELINE RIGHT
1	2726 + 00	BASELINE LEFT
1	2727 + 00	BASELINE RIGHT
1	2735 + 00	BASELINE RIGHT
1	2736 + 00	BASELINE LEFT
2	2745 + 34	BASELINE LEFT
TOTAL 15		

70300210 TEMPORARY PAVEMENT MARKING - LETTERS AND SYMBOLS

SQ FT	LOCATION		
42	2596 + 50	EB 20	LANE DROP ARROW
42	2601 + 00	EB 20	LANE DROP ARROW
42	2605 + 00	EB 20	LANE DROP ARROW
42	2610 + 00	EB 20	LANE DROP ARROW
23	90 + 00	RAMP AD	TWO (2) THROUGH ARROWS
23	97 + 00	RAMP AD	TWO (2) THROUGH ARROWS
23	2520 + 20	SB MAINLINE	TWO (2) THROUGH ARROWS
9.8	2626 + 16	DRIVING LANE	The word 'TO'
22.7	2625 + 58	DRIVING LANE	The word 'WEST'
23.1	2625 + 00	DRIVING LANE	The word 'US 20'
9.8	2618 + 16	DRIVING LANE	The word 'TO'
22.7	2617 + 58	DRIVING LANE	The word 'WEST'
23.1	2617 + 00	DRIVING LANE	The word 'US 20'
9.8	2634 + 16	AUX. LANE	The word 'TO'
27.1	2633 + 58	AUX. LANE	The word 'SOUTH'
15.9	2633 + 00	AUX. LANE	The word '1-39
9.8	2621 + 16	AUX. LANE	The word 'TO'
27.1	2620 + 58	AUX. LANE	The word 'SOUTH'
15.9	2620 + 00	AUX. LANE	The word '1-39
TOTAL 453.8			

70300220 TEMPORARY PAVEMENT MARKING - LINE 4"

FOOT	LOCATION			
	STAGE I			
5,758	2651 + 25	TO	2680 + 04	WHITE EDGE LINE
2,879	2651 + 25	TO	2680 + 04	YELLOW CENTER LINE
	STAGE II			
5,959	2649 + 25	TO	2679 + 04	LEFT & RIGHT
5,158	2651 + 25	TO	2677 + 04	LEFT & RIGHT
	STAGE III			
5,158	2659 + 54	TO	2671 + 04	WHITE EDGE LINE
2,579	2659 + 54	TO	2671 + 04	YELLOW CENTER LINE
	STAGE IV			
5,758	2651 + 25	TO	2680 + 04	WHITE EDGE LINE
2,879	2651 + 25	TO	2680 + 04	YELLOW CENTER LINE
SUBTOTAL 36,128				
	NORTH BOUND			
11,344	2430 + 44	TO	2543 + 88	White Edge Line Right
12,840	2430 + 44	TO	2558 + 84	Yellow Edge Line Left
1,393	705 + 66	TO	719 + 59	White Edge Line Right
1,393	705 + 66	TO	719 + 59	Yellow Edge Line Left
17,368	2571 + 66	TO	2745 + 34	Yellow Edge Line Left
2,147	2571 + 66	TO	2593 + 13	White Edge Line Right
11,930	2596 + 00	TO	2713 + 50	White Egde Line Right
354	2709 + 21	TO	2712 + 75	White Edge Line Right
75	2712 + 75	TO	2713 + 50	Yellow Edge Line Right
1,282	2709 + 21	TO	2722 + 03	White Edge Line Right
57	2721 + 46	TO	2722 + 03	White Edge Line Right
760	2722 + 00	TO	2729 + 60	White Edge Line Right
182	2727 + 21	TO	2729 + 03	White Edge Line Right
725	2727 + 21	TO	2734 + 46	White Edge Line Right
146	2733 + 00	TO	2734 + 46	White Edge Line Right
1,237	2733 + 00	TO	2745 + 37	White Edge Line Right
SUBTOTAL 63,232				
	SOUTH BOUND			
7,960.0	2431 + 30	TO	2510 + 90	Yellow Edge Line Left
6,347.7	2431 + 30	TO	2494 + 78	White Edge Line Right
1,363.0	705 + 66	TO	719 + 59	White Edge Line Right
1,363.0	705 + 66	TO	719 + 59	Yellow Edge Line Left
17,367.6	2571 + 66	TO	2745 + 34	Yellow Edge Line Left
3,864.0	2571 + 66	TO	2610 + 30	White Edge Line Right
10,200.0	2610 + 30	TO	2712 + 30	White Edge Line Right
117.0	2710 + 30	TO	2711 + 47	White Edge Line Right
1,072.0	2710 + 30	TO	2721 + 02	White Edge Line Right
149.0	2719 + 53	TO	2721 + 02	White Edge Line Right
551.0	2721 + 02	TO	2726 + 53	White Edge Line Right
63.0	2726 + 53	TO	2727 + 16	White Edge Line Right
1,210.0	2726 + 53	TO	2738 + 63	White Edge Line Right
316.0	2735 + 47	TO	2738 + 63	White Edge Line Right
147.0	2734 + 00	TO	2735 + 47	Yellow Edge Line Right
1,133.6	2734 + 00	TO	2745 + 34	White Edge Line Right
SUBTOTAL 53,223.9				
	RAMP D B			
4,100	31 + 00	TO	72 + 00	White Edge Line Right
3,000	35 + 00	TO	65 + 00	Yellow Edge Line Left
415	65 + 00	TO	69 + 15	White Edge Line Left
SUBTOTAL 7,515				
	RAMP A D			
3,243	53 + 70	TO	86 + 13	White Edge Line Right
2,927	53 + 70	TO	82 + 97	Yellow Edge Line Left
SUBTOTAL 6,170				
	RAMP B D			
6,537	25 + 00	TO	90 + 37	White Edge Line Right
6,698	29 + 28	TO	96 + 26	Yellow Edge Line Left
SUBTOTAL 13,235				
TOTAL 179,504				

PLOT DATE = Fri Jan 07 07:33:09 2005
FILE NAME = c:\projects\c212580\c212580cov.dgn
PLOT SCALE = 50.0000 ' / IN.
REFERENCE = WHEF8