SCHEDULE OF QUANTITIES

20100110 TREE REMOVAL (6 TO 15 UNITS DIAMETER)	UNIT
52ND AVENUE	
53' LT. STA. 1164+98 (STUMP)	12
29' LT. STA. 1165+19 (STUMP)	8
26' LT. STA. 1165+69 (STUMP)	8
81' RT. STA. 1165+72 (STUMP)	8
30' LT. STA. 1166+33 (STUMP)	8
76' RT. STA. 1169+80 (STUMP)	14
66' RT. STA. 1169+83 (STUMP)	12
63' RT. STA. 1170+15 (STUMP)	6
47' RT. STA. 1170+17 (STUMP)	10
55' RT. STA. 1170+25 (STUMP)	8
36' LT. STA. 1171+11 (STUMP)	6
56' LT. STA. 1171+34 (STUMP)	6
46' LT. STA. 1171+52 (STUMP)	6
65' LT. STA. 1171+55 (STUMP)	6
54' LT. STA. 1171+75 (STUMP)	6
71' LT. STA. 1171+89 (STUMP)	6
97' LT. STA. 1172+11 (STUMP)	6
132' LT. STA. 1172+13 (STUMP)	6
115' LT. STA. 1172+19 (STUMP)	6
131' LT. STA. 1172+81 (STUMP)	6
172' LT. STA. 1172+81 (STUMP)	6
113' LT. STA. 1172+93 (STUMP)	6
95' LT. STA. 1172+98 (STUMP)	6
75' LT. STA. 1173+03 (STUMP)	6
79' LT. STA. 1173+21 (STUMP)	6
63' LT. STA. 1173+29 (STUMP)	6
RELOCATED THIRD STREET	
34' RT. STA. 4+93 (STUMP)	12
41' RT. STA. 5+03 (STUMP)	12
22' RT. STA. 5+16 (STUMP)	12
50' RT. STA. 5+28 (STUMP)	12
42' RT. STA. 5+59 (STUMP)	7
47' RT. STA. 6+38 (STUMP)	7
45' RT. STA. 6+65 (STUMP)	12
36' RT. STA. 6+87 (STUMP)	12
42' LT. STA. 8+58 (STUMP)	8
34' LT. STA. 8+62 (STUMP)	6
15' LT. STA. 8+79 (STUMP)	14
7' LT. STA. 8+99 (STUMP)	14
TOTAL	318

20100210 TREE REMOVAL (OVER 15 UNITS DIAMETER)	UNIT
52ND AVENUE	
81' RT. STA. 1165+70 (STUMP)	24
RAMP 1	
200' RT. STA. 4+07	60
VALLEY VIEW	
37' LT. STA. 165+90 (STUMP)	24
15' LT. STA. 166+09 (STUMP)	48
2' LT. STA. 167+06 (STUMP)	36
RELOCATED THIRD STREET	
21' LT. STA. 8+71 (STUMP)	24
TOTAL	216

20100500 TREE REMOVAL, ACRES	ACRES
MILAN BELTWAY	
LT. STA. 377+52-380+94 (STUMP)	0.15
JOHN DEERE ROAD	
RT. STA. 381+60-LT. STA. 401+96 (STUMP)	4.05
RAMP 1	
RT. STA. 6+97-21+43 (STUMP)	0.78
TOTAL	4.98

20800150 TRENCH BACKFILL	C.Y.
MILAN BELTWAY	
STA. 358+90-360+90	58.9
STA. 360+90-362+90	61.1
STA. 362+90-364+00	35.2
RT. STA. 364+00	14.7

20800150 TRENCH BACKFILL (CONT.)	C.Y.
JOHN DEERE ROAD	
STA. 383+50-386+00	39.5
STA. 386+00-388+25	41.5
RT. STA. 388+25	20.9
STA. 388+25-390+50	47.8
STA. 390+50-392+13.86	29.9
STA. 393+40-393+50	1.0
RT. STA. 396+00	12.5
STA. 396+00-397+80	28.2
RT. STA. 399+50	12.5
RT. STA. 401+65	12.5
RT. STA. 403+80	12.5
RT. STA. 406+00	12.5
RT. STA. 408+50	12.8
RT. STA. 411+00	15.1
RT. STA. 414+65	14.4
STA. 414+65-415+75	17.0
BLACKHAWK ROAD	
RT. STA. 1142+72.4	2.2
RT. STA. 1142+72.4-1144+16	22.1
LT. STA. 1146+25-1147+19.5	14.4
RT. STA. 1146+25-1147+10	12.5
RT. STA. 1147+10-1147+21.4	1.0
RT. STA. 1147+21.4-1147+85	13.3
LT. STA. 1147+75-1147+19.5	8.3
RT. STA. 1147+85-1148+50	10.5
RT. STA. 1148+50-LT. STA. 1148+55	6.4
LT. STA. 1148+55-1148+65	1.9
LT. STA. 1148+65-1148+80	5.1
RT. STA. 1148+50-1150+25	25.7
LT. STA. 1148+55-1149+75	19.6
LT. STA. 1149+75-1149+80	1.6
LT. STA. 1149+80-1150+00	5.5
RT. STA. 1151+75-1152+50	10.3
RT. STA. 1152+50-1152+75	7.7
RT. STA. 1152+75-LT. STA. 1152+67.5	2.6
LT. STA. 1152+67.5-1153+00	8.3
RT. STA. 1154+00-1154+20	7.1
STA. 1154+20	2.6
52ND AVENUE	
LT. STA. 1154+20-1154+00	8.6
STA. 1167+50	12.2
RT. STA. 1169+75	1.6
LT. STA. 1169+50	1.6
RT. STA. 1170+01.14-1171+75	48.4
LT. STA. 1171+40-RT. STA. 1171+75	13.8
RT. STA. 1171+75-1173+00	33.6
RT. STA. 1173+00-1174+25	26.2
LT. STA. 1174+15-RT. STA. 1174+25	15.7
RT. STA. 1174+25-211+75	22.8
LT. STA. 1174+15-211+15	12.7
LT. STA. 1174+15-211+15	12.7
STA. 0+84.75 (TRINITY DR.)-1173+00	18.6
LT. STA. 211+15-211+90	11.2
RT. STA. 211+75-213+00	18.9
LT. STA. 211+90-213+15	19.3
RT. STA. 214+25-215+75	23.1
LT. STA. 214+50-215+75	19.3
RT. STA. 215+75-216+52.4	11.6
LT. STA. 215+75-216+52.4	11.6
RT. STA. 216+52.4-217+00	6.7
LT. STA. 216+52.4-217+00	6.7
STA. 217+00	7.7
WATER MAIN	
LT. STA. 1172+20-1172+90	47.8
SANITARY SEWER	
LT. STA. 1171+80-1173+30	33.0
LT. STA. 1173+30-217+90	954.4
LT. STA. 218+10-218+50	45.7
RAMP 1	
STA. 1157+15-1+15	15.7
VALLEY VIEW	
LT. STA. 152+21.95-152+60	11.1
RT. STA. 152+21.95-152+60	19.7
STA. 152+10.82-152+21.95	23.7
STA. 152+75	6.4
STA. 168+64.2	4.8
RT. STA. 168+64.2-0+80.6 (OLD BLACKHAWK RD.)	14.8
RT. STA. 0+80.6(OLD BLACKHAWK RD.)-170+15	12.2
RT. STA. 170+15-171+20	15.7
STA. 171+20	4.2
RT. STA. 167+66.37-168+64.2	20.7
OLD BLACKHAWK ROAD	
STA. 0+80.6	5.1

20800150 TRENCH BACKFILL (CONT.)	C.Y.
TRINITY DRIVE	
RT. STA. 0+84.75-LT. STA. 1+00	11.6
RT. STA. 1+76.48	1.3
RELOCATED THIRD STREET	
LT. STA. 11+38-RT. STA. 11+43.88	6.6
LT. STA. 0+42.5-1+25	12.2
LT. STA. 1+25-2+25	15.1
RT. STA. 2+00-3+14.53	17.5
STA. 3+14.53	4.8
STA. 10+00	4.8
STA. 2+25-3+14.53	15.3
LT. STA. 3+14.53-4+00	19.8
LT. STA. 4+00-5+00	23.1
STA. 5+00	8.3
RT. STA. 5+00-7+50	68.2
WATER MAIN	
RT. STA. 3+80-LT. STA. 4+40	54.6
LT. STA. 10+52-RT. STA. 10+85	36.9
TOTAL	2,588.9

21001000 GEOTECHNICAL FABRIC FOR GROUND STABILIZATION	S.Y.
JOHN DEERE ROAD	
STA. 383+98.5-391+00	13,884.9
BLACKHAWK ROAD	
STA. 1150+30-1157+00	13,778.6
52ND AVENUE	
STA. 1157+00-1158+50	3,646.1
STA. 1160+00-1170+75	21,397.2
RAMP 1	
STA. 2+00-4+00	2,456.2
RAMP 2	
STA. 14+00-15+50	2,457.0
RAMP 3	
STA. 9+00-17+00	11,943.2
RAMP 4	
STA. 5+50-8+00	1,300.0
TOTAL	70,863.2

25000310 SEEDING, CLASS 4	ACRE
MILAN BELTWAY	
LT. & RT. STA. 357+13.68-364+16.44	2.4
JOHN DEERE ROAD	
RT. STA. 397+50-398+50 (STAGE 1)	0.3
LT. STA. 398+50-399+00 (STAGE 1)	0.1
52ND AVENUE	
LT. & RT. STA. 1160+50-1162+00	0.5
TOTAL	3.3

25000314 SEEDING, CLASS 4B	ACRE
S.W. AUGUSTANA WETLAND AREA	3.51
S.E. AUGUSTANA WETLAND AREA	3.01
RAMP 1	
RT. STA. 0+50--LT. BELTWAY 377+44 (DRAINAGE REGION)	4.73
RT. STA. 1+00-17+00 (LT. SLOPE OF BERM)	0.41
RAMP 4 INFIELD WETLAND AREA	3.70
TOTAL	15