F.A.I. RTE.	SECTION	COUNTY	TOTAL SHEETS	SHEET NO.
72	*	**	16	4

CONTRACT NO. 70443
* D-5 CONTRACT MAINT. 2005-4
** MACON & PIATT COUNTIES

SUMMARY OF QUANTITIES

	LOCATION OF WORK:			FAI - 72	FAI - 72	FAI - 72	FAI - 72
				Macon County	Macon County	Piatt County	Piatt County
				Sta. 299+00 to 382+10	Sta. 382+10 to 932+50	Sta. 932+50 to 1308+92	Sta. 1308+92 to 1499+41
						1499+41 (BK) Sta.Eqn.	1499+41 (BK) Sta.Eqn.
						1162+63 (AH)	1162+63 (AH)
						Sta. 1216+11 to 1490+00	Sta. 1162+63 to 1216+11
				Urban	Rural	Rural	Urban
				100% State	100% State	100% State	100% State
	CONSTRUCTION TYPE CODE:			I000	I000	I000	I000
CODE NO	ITEM	UNIT	TOTAL QUANTITY				
40600100	BITUMINOUS MATERIALS (PRIME COAT)	GAL	312.1	16.9	214.7	60.0	20.5
40600300	AGGREGATE PRIME COAT	TON	6.1	0.3	4.3	1.1	0.4
42001200	PAVEMENT FABRIC	TON	80.0	0.0	0.0	48.0	32.0
44000013	BITUMINOUS SURFACE REMOVAL - 5 INCH	SQ YD	12.0	0.0	0.0	12.0	0.0
44004400	PAVEMENT REMOVAL SPECIAL	SQ YD	330.0	0.0	280.0	50.0	0.0
44200525	CLASS A PATCH, TYPE 1, 8 INCH	SQ YD	16.0	0.0	16.0	0.0	0.0
44200529	CLASS A PATCH, TYPE 2, 8 INCH	SQ YD	94.0	0.0	94.0	0.0	0.0
44200533	CLASS A PATCH, TYPE 3, 8 INCH	SQ YD	16.0	0.0	16.0	0.0	0.0
44200535	CLASS A PATCH, TYPE 4, 8 INCH	SQ YD	27.0	0.0	27.0	0.0	0.0
44200974	CLASS B PATCH, TYPE 3, 10 INCH	SQ YD	80.0	0.0	0.0	48.0	32.0
44201725	CLASS D PATCH, TYPE 1, 7 INCH	SQ YD	8.0	0.0	0.0	8.0	0.0
44201729	CLASS D PATCH, TYPE 2, 7 INCH	SQ YD	23.0	0.0	0.0	23.0	0.0
44201733	CLASS D PATCH, TYPE 3, 7 INCH	SQ YD	37.0	0.0	0.0	37.0	0.0
44213000	PATCH REINFORCEMENT	SQ YD	153.0	0.0	153.0	0.0	0.0
44213200	SAW CUTS	FOOT	1222.0	0.0	922.0	180.0	120.0
67100100	MOBILIZATION	L SUM	1.0				
70100305	TRAFFIC CONTROL AND PROTECTION, STANDARD 701400	L SUM	1.0	0.1	0.4	0.3	0.2
70100420	TRAFFIC CONTROL AND PROTECTION, STANDARD 701411	EACH	18.0	1.0	7.0	6.0	4.0
70100700	TRAFFIC CONTROL AND PROTECTION, STANDARD 701406	L SUM	1.0	0.1	0.4	0.3	0.2
70100800	TRAFFIC CONTROL AND PROTECTION, STANDARD 701401	L SUM	1.0	0.1	0.4	0.3	0.2
70103815	TRAFFIC CONTROL SURVEILLANCE	CAL DA	12.0	0.0	6.0	6.0	0.0
X4066428	BITUMINOUS CONCRETE SURFACE COURSE, SUPERPAVE MIX "D" N90	TON	33.0	0.0	33.0	0.0	0.0
X4409420	BITUMINOUS SURFACE REMOVAL - 3 1/4 INCH	SQ YD	2888.0	16.0	2147.0	520.0	205.0
Z0004800	BITUMINOUS MIXTURE FOR PATCHING	TON	551.0	3.0	405.0	106.0	37.0
Z0017202	DOWEL BARS, 1 1/2 INCH	EACH	100.0	0.0	0.0	60.0	40.0
Z0075300	TIE BARS	EACH	20.0	0.0	20.0	0.0	0.0