ROUTE NO.	SECTION	COUNTY	TOTAL SHEETS	SHEET NO.
F.A.I. 80	(50-2)HBR	LA SALLE	460	206
STA 250+00		TO STA 252+00		
FED. ROAD DIST. NO. 3	ILLINOIS	FED. AID PROJECT-		

CONTRACT NO. 86603

℄ RAMP G

STA 252+00

PG 604.96

℄ 600.87

EX ROW

1:2.8

1:6

LEFT
C= 24.2
F= 0.0
TOPSOIL EXC.= 0.0
TOPSOIL PLACE= 0.0

RIGHT
C= 312.5
F= 36.1
TOPSOIL EXC.= 37.3
TOPSOIL PLACE= 37.0

STA 251+00

PG 607.93

℄ 603.43

EX ROW

1:2.8

1:6

LEFT
C= 23.7
F= 0.0
TOPSOIL EXC.= 0.0
TOPSOIL PLACE= 0.0

RIGHT
C= 632.5
F= 14.7
TOPSOIL EXC.= 34.6
TOPSOIL PLACE= 36.1

STA 250+00

PG 610.43

℄ 605.99

EX ROW

1:3

1:6

LEFT
C= 21.4
F= 0.0
TOPSOIL EXC.= 0.0
TOPSOIL PLACE= 0.0

RIGHT
C= 547.9
F= 12.6
TOPSOIL EXC.= 32.7
TOPSOIL PLACE= 32.5

620 615 610 605 600 630 625 620 615 610 605 625 620 615 610 605

130 120 110 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110

CROSS SECTIONS (RAMP G)

FINAL SURVEY — NOTE BOOK — NO. — SURVEYED — PLOTTED — TEMPLATE — AREAS — AREAS CHECKED — BY — DATE

ORIGINAL SURVEY — NOTE BOOK — NO. — SURVEYED — PLOTTED — TEMPLATE — AREAS — AREAS CHECKED — BY — DATE