HOT-MIX ASPHALT SHOULDERS SCHEDULE

LOCATION STATION TO STATION	PROP. BIT. SHOULDERS WIDTH (FT)	TOTAL LENGTH (FT)	LENGTH (FT)	HMA SHOULDERS, 6 1/2" (SQ YD)	HMA BASE COURSE WIDENING, 6 1/2" (SQ YD)	HMA SURF. CSE., MIX "C", N50 (TON)
FAP 753 (IL 104)						
LT.STA. 225+24.00 TO LT.STA. 227+49.00	4	225	225.0	100.0		8.5
RT.STA. 225+24.00 TO RT.STA. 227+49.00	4	225	225.0	100.0		8.5
LT.STA. 227+49.00 TO LT.STA. 230+11.00	4	262	262.0	116.5		9.9
RT.STA. 227+49.00 TO RT.STA. 230+11.00	4	262	262.0	116.5		9.9
LT.STA. 230+11.00 TO LT.STA. 408+00.00	5	17,789	17,600.0		9778.0	821.4
LT.STA. 408+00.00 TO LT.STA. 414+45.00	5	645	645.0		358.5	30.1
RT.STA. 230+11.00 TO RT.STA. 414+45.00	5	18,434	18,080.0		10044.5	843.7
	TOTAL	**37,842.0**	**37,299.0**	**433.0**	**20181.0**	**1732.0**

PAINT PAVEMENT MARKING LINE - 5" SCHEDULE

LOCATION STATION TO STATION	LOCATION	TOTAL LENGTH (FT)	LINE 5" (FT)
FAP 753 (IL 104)			
LT.STA. 225+24.00 TO LT.STA. 227+49.00	EDGE LINE	225.0	194.0
RT.STA. 225+24.00 TO RT.STA. 227+49.00	EDGE LINE	225.0	225.0
LT.STA. 227+49.00 TO LT.STA. 230+11.00	EDGE LINE	262.0	262.0
RT.STA. 227+49.00 TO RT.STA. 230+11.00	EDGE LINE	262.0	262.0
LT.STA. 230+11.00 TO LT.STA. 414+45.00	EDGE LINE	18,434.0	17,952.0
RT.STA. 230+11.00 TO RT.STA. 414+45.00	EDGE LINE	18,434.0	17,691.0
	TOTAL	**37,842.0**	**36,586.0**

EXCAVATING AND GRADING EXISTING SHOULDER SCHEDULE

LOCATION STATION TO STATION	TOTAL LENGTH (FT)	LENGTH (FT)	LENGTH (UNIT)
FAP 753 (IL 104)			
LT.STA. 225+24.00 TO LT.STA. 227+49.00	225.0	225.0	2.3
RT.STA. 225+24.00 TO RT.STA. 227+49.00	225.0	225.0	2.3
LT.STA. 227+49.00 TO LT.STA. 230+11.00	262.0	262.0	2.6
RT.STA. 227+49.00 TO RT.STA. 230+11.00	262.0	262.0	2.6
LT.STA. 230+11.00 TO LT.STA. 408+00.00	17,789.0	17,600.0	176.0
LT.STA. 408+00.00 TO LT.STA. 414+45.00	645.0	143.0	6.4
RT.STA. 230+11.00 TO RT.STA. 414+45.00	18,434.0	18,080.0	180.8
TOTAL	**37,842.00**	**36,797.0**	**373.0**

PAVED SHOULDER REMOVAL

LOCATION STATION TO STATION	PROP. BIT. SHOULDERS WIDTH (FT)	TOTAL LENGTH (FT)	LENGTH (FT)	PAVED SHOULDER REMOVAL (SQ YD)
FAP 753 (IL 104)				
LT.STA. 225+24.00 TO LT.STA. 227+49.00	1	225	199.0	22.3
RT.STA. 225+24.00 TO RT.STA. 227+49.00	1	225	225.0	25.0
LT.STA. 227+49.00 TO LT.STA. 230+11.00	1	262	262.0	29.3
RT.STA. 227+49.00 TO RT.STA. 230+11.00	1	262	262.0	29.3
LT.STA. 230+11.00 TO LT.STA. 400+43.00	1.5	17,032	16,574.0	2762.3
LT.STA. 400+43.00 TO LT.STA. 404+77.00	3	434	434.0	144.7
LT.STA. 404+77.00 TO LT.STA. 408+00.00	1.5	323	323.0	53.8
LT.STA. 413+02.00 TO LT.STA. 414+45.00	1.5	143	143.0	23.8
RT.STA. 230+11.00 TO RT.STA. 400+49.00	1.5	17,038	16,328.0	2721.4
RT.STA. 400+49.00 TO RT.STA. 405+02.00	2.5	453	453.0	125.8
RT.STA. 405+02.00 TO RT.STA. 414+45.00	1.5	943	943.0	157.3
	TOTAL	**37,340.0**	**36,146.0**	**6,095.0**