PAVEMENT SCHEDULE

LOCATION STATION TO STATION	LENGTH (FT)	WIDTH (FT)	HOT-MIX ASPHALT SURF REM BUTT - JOINT (SQ YD)	HOT-MIX ASPHALT SURF REMOVAL 1 1/2" (SQ YD)	POLYMERIZED HMA SURF CSE, MIX "D", N70 (1 1/2") (TON)	BIT MAT PRIME CT (TON)	AGG PRIME CT (TON)
FAP 67 (IL 97/ JEFFERSON ST.)							
STA. 150+00.00 TO STA. 150+27.00	27.00	VAR 67.58 - 66.30	200.8		16.87	0.08	0.40
STA. 150+27.00 TO STA. 151+32.88	105.88	VAR 66.30 - 56.30		721.2	60.58	0.27	1.44
STA. 151+32.88 TO STA. 161+36.41	1,003.53	VAR 56.30 - 56.05		6263.7	526.15	2.38	12.53
STA. 161+36.41 TO STA. 162+80.00	143.59	VAR 56.05 - 65.42		969.0	81.40	0.37	1.94
STA. 162+80.00 TO STA. 163+50.00	70.00	VAR 65.42 - 71.95		534.2	44.87	0.20	1.07
STA. 163+50.00 TO STA. 164+51.64	101.64	71.95		812.6	68.25	0.31	1.63
STA. 164+51.64 TO STA. 168+74.79	423.15	VAR 71.95 - 72.00		3384.0	284.26	1.29	6.77
STA. 168+74.79 TO STA. 170+71.48	196.69	VAR 72.00 - 56.90		1408.5	118.32	0.54	2.82
STA. 170+71.48 TO STA. 191+93.58	2,122.10	VAR 56.90 - 55.60		13263.1	1,114.10	5.04	26.53
OMISSION LIMITS OF CONCRETE PAVEMENT STA. 191+93.58 TO STA. 195+25.56							
STA. 195+25.56 TO STA. 202+00.00	674.44	36.30		2720.2	228.50	1.03	5.44
STA. 202+00.00 TO STA. 207+66.33	566.33	36.30		2284.2	191.87	0.87	4.57
OMISSION LIMITS OF CONCRETE PAVEMENT STA. 207+66.33 TO STA. 209+27.16							
STA. 209+27.16 TO STA. 218+72.00	944.84	35.90		3768.9	316.58	1.43	7.54
STA. 218+72.00 TO STA. 220+96.00	224.00	VAR 37.20 - 44.14		1012.2	85.03	0.38	2.02
STA. 220+96.00 TO STA. 223+63.74	267.74	VAR 44.14 - 55.00		1474.7	123.87	0.56	2.95
STA. 223+63.74 TO STA. 225+20.00	156.26	55.00		954.9	80.21	0.36	1.91
STA. 225+20.00 TO STA. 226+29.92	109.92	VAR 55.00 - 41.30		588.1	49.40	0.22	1.18
STA. 226+29.92 TO STA. 232+00.00	570.08	VAR 41.30 - 41.4		2619.2	220.01	1.00	5.24
STA. 232+00.00 TO STA. 233+60.41	160.41	44.00		784.2	65.88	0.30	1.57
STA. 233+60.41 TO STA. 235+45.00	184.59	56.00		1148.6	96.48	0.44	2.30
STA. 235+45.00 TO STA. 237+38.00	193.00	VAR 56.00 - 44.0		1072.2	90.07	0.41	2.14
STA. 237+38.00 TO STA. 239+50.00	212.00	66.50		1566.4	131.58	0.60	3.13
STA. 239+50.00 TO STA. 240+85.00	135.00	VAR 66.50 - 55.0		911.3	76.55	0.35	1.82
STA. 240+85.00 TO STA. 247+50.00	665.00	55.00		4063.9	341.37	1.54	8.13
STA. 247+50.00 TO STA. 251+25.00	375.00	55.00		2291.7	192.50	0.87	4.58
STA. 251+25.00 TO STA. 256+67.00	542.00	49.00		2950.9	247.87	1.12	5.90
STA. 256+67.00 TO STA. 260+52.58	385.58	48.50		2077.8	174.54	0.79	4.16
STA. 260+52.58 TO STA. 260+82.58	30.00	VAR 48.50 - 68.0	194.2		0.00	0.00	0.00
SIDEROADS							
BRUNS LANE RT			220.0	1422.5	119.49	0.62	3.28
BRUNS LANE LT			220.00	1,473.67	142.27	0.64	3.39
MACARTHUR RT			221.45		18.60	0.08	0.44
WALNUT RT			146.38		12.30	0.06	0.29
MEADOWLARK DR			123.50			0.05	0.25
SUNNYSIDE DR			130.30			0.05	0.26
HICKORY ST			99.00			0.04	0.20
ILLINOIS ST			60.20			0.02	0.12
DOUGLAS ST			109.00			0.04	0.22
ENGLISH ST			78.80			0.03	0.16
STATE ST			83.00			0.03	0.17
GLENWOOD ST			76.20			0.03	0.15
PARKER AVE			81.90			0.03	0.16
PASFIELD			33.50			0.01	0.07
TOTAL	10,587.27		2,078.2	62,541.8	5,319.8	24.5	128.9