INCIDENTAL HMA RESURFACING SCHEDULE									
LOCATION			LT./RT.	SIDEROAD NAME	LENGTH	WIDTH	SIDEROAD AREA		
STA	TO	STA			(FEET)	(FEET)	(SQ FT)	(SQ YD)	(TON)
0+94	TO	1+86	RT.	WEST ST.	12.5	92	1150.00	127.78	14
4+12	TO	4+90	RT.	EAST ST.	10.0	78	780.00	86.67	10
5+60	TO	6+10	RT.	GOODWIN	10.0	50	500.00	55.56	6
8+82	TO	9+39	RT.	PORTER	10.0	57	570.00	63.33	7
21+00	TO	21+55	RT.	PRAIRIE	12.5	55	687.50	76.39	9
23+04	TO	23+58	LT.	SCHOOL ENT.	12.5	54	675.00	75.00	8
26+52	TO	27+11	LT.	SCHOOL ENT.	12.5	59	737.50	81.94	9
55+76	TO	56+30	LT.	VANDERVEER	12.5	54	675.00	75.00	8
108+95	TO	109+69	RT.	SULLIVAN	12.5	74	925.00	102.78	12
109+09	TO	109+90	LT.	SULLIVAN	12.5	81	1012.50	112.50	13
189+46	TO	190+16	RT.	LOY	10.0	70	700.00	77.78	9
189+57	TO	190+23	LT.	LOY	12.5	66	825.00	91.67	10
242+48	TO	243+18	RT.	O'LEARY	12.5	70	875.00	97.22	11
268+85	TO	269+77	RT.	FORBES	12.5	92	1150.00	127.78	14
268+85	TO	269+77	LT.	FORBES	22.5	92	2070.00	230.00	39
314+24	TO	315+76	LT.	P.E.	10.0	152	1520.00	168.89	19
315+76	TO	316+80	LT.	MEACHAM	12.5	104	1300.00	144.44	16
315+90	TO	316+97	RT.	MEACHAM	22.5	107	2407.50	267.50	45
356+09	TO	356+71	RT.	SINCLAIR	10.0	62	620.00	68.89	8
356+09	TO	356+71	LT.	SINCLAIR	12.5	62	775.00	86.11	10
363+48	TO	363+82	LT.	P.E.	12.5	34	425.00	47.22	5
368+37	TO	368+90	LT.	P.E.	12.5	53	662.50	73.61	8
396+02	TO	396+51	LT.	WHITE LN.	12.5	49	612.50	68.06	8
409+28	TO	410+02	LT.	HOHLT	12.5	74	925.00	102.78	12
TOTAL INCIDENTAL HMA SURFACE COURSE								TONS	309