HOT-MIX ASPHALT RESURFACING SCHEDULE							
LOCATION			AGGREGATE WEDGE SHLDR. TYPE B	BITUMINOUS MATERIALS (PRIME COAT)	AGGREGATE (PRIME COAT)	LEVELING BINDER (MM) VARIABLE DEPTH	HMA SURFACE COURSE MIX C, N70 1 1/2"
STA	TO	STA	(TON)	(TON)	(TON)	(TON)	(TON)
0+00	TO	3+63	12.80	0.28	1.33	69.40	74.94
3+75	TO	380+23	1366.60	28.80	138.04	7113.50	7772.56
380+23	TO	382+14	16.00	0.20	0.98	58.47	54.82
383+62	TO	385+75	78.20	0.23	1.09	400.30	61.13
385+75	TO	435+63	80.90	3.82	18.29	378.33	1029.79
	TO						
@ SPUR			0.80	0.1	0.44	10	24.44
TOTAL:			1555	34	160	8030	9018

TEMPORARY RAMPS	
LOCATION/DESCRIPTION	TEMPORARY RAMPS
	(SQ YD)
Sta. 0+00	12.2
Sta. 3+60 @ R.R.	12.2
Sta. 3+72 @ R.R.	12.2
Sta. 382+14	12.2
Sta. 383+62	12.2
Sta. 435+63	12.2
Sta. 0+70 (@ Spur & IL Rt. 37)	19.4
TOTAL:	93

HMA SURFACE REMOVAL - BUTT JOINT SCHEDULE							
STA.			LT./RT.	LOCATION	LENGTH	WIDTH	
STA	TO	STA			(FEET)	(FEET)	(SQ YD)
0+00	TO	0+00		@ BEG. STA.	30	22	73.33
0+70	TO	0+70	LT.	@ SPUR	10	35	38.89
0+94	TO	1+86	RT.	WEST ST.	82	6.5	59.22
3+63	TO	3+63		@ R.R.	20	22.0	48.89
3+75	TO	3+75		@ R.R.	20	22.0	48.89
4+12	TO	4+90	RT.	EAST ST.	68	5.0	37.78
5+60	TO	6+10	RT.	GOODWIN ST.	40	5.0	22.22
8+82	TO	9+39	RT.	PORTER ST.	47	5.0	26.11
21+00	TO	21+55	RT.	PRAIRIE ST.	45	6.5	32.50
23+04	TO	23+58	LT.	SCHOOL ENT.	44	6.5	31.78
26+52	TO	27+11	LT.	SCHOOL ENT.	49	6.5	35.39
55+76	TO	56+30	LT.	VANDERVEER RD.	44	6.5	31.78
108+95	TO	109+69	RT.	SULLIVAN RD.	64	6.5	46.22
109+09	TO	109+90	LT.	SULLIVAN RD.	71	6.5	51.28
189+46	TO	190+16	RT.	LOY RD.	60	5.0	33.33
189+57	TO	190+23	LT.	LOY RD.	56	6.5	40.44
242+48	TO	243+18	RT.	O'LEARY RD.	60	6.5	43.33
268+85	TO	269+77	RT.	FORBES RD.	82	6.5	59.22
268+85	TO	269+77	LT.	FORBES RD.	82	11.5	104.78
315+76	TO	316+80	LT.	MEACHAM RD.	94	6.5	67.89
315+90	TO	316+97	RT.	MEACHAM RD.	97	11.5	123.94
356+09	TO	356+71	RT.	SINCLAIR RD.	52	5.0	28.89
356+09	TO	356+71	LT.	SINCLAIR RD.	52	6.5	37.56
382+14	TO	382+14		@ S.N. 061-0067	30	33.5	111.67
383+62	TO	383+62		@ S.N. 061-0067	30	33.5	111.67
396+02	TO	396+51	LT.	WHITE LN.	39	6.5	28.17
409+28	TO	410+02	LT.	HOHLT RD.	64	6.5	46.22
435+63	TO	435+63		END STA.	30	22.0	73.33
TOTAL HMA SURFACE REMOVAL - BUTT JOINT							1495