ROUTE: 63rd St. EB & WB (IL 171 to Harlem Ave.)

CROSS STREETS FROM	CROSS STREETS TO	DIRECTION (EB/WB) (NB/SB)	LANE NO. (1, 2, 3)	PAVEMENT PATCH WIDTH	PAVEMENT PATCH LENGTH	REPAIR AREA (SQ FT)	REPAIR AREA (SQ YD)
Harlem	IL 171	WB	1	12	25	300	33
			2	12	25	300	33
			1	12	25	300	33
			2	12	25	300	33
			1	12	50	600	67
			2	12	50	600	67
			2	12	25	300	33
			2	12	15	180	20
IL 171	Harlem	EB	1	12	50	600	67
			1	12	25	300	33
			2	12	50	600	67
			1	12	150	1800	200
			2	12	150	1800	200
			1	12	100	1200	133
			2	12	100	1200	133
			Turn In	12	100	1200	133
		TOTALS:			965 FT		1285 SY

FILE NAME = c:\pw_work\PWIDOT\SMITHKL\d0125091\Design.dgn	USER NAME = smithkl	DESIGNED -	REVISED -	STATE OF ILLINOIS DEPARTMENT OF TRANSPORTATION	PATCHING SCHEDULE 63rd St.	F.A. RTE.	SECTION	COUNTY	TOTAL SHEETS / SHEET NO.
		DRAWN -	REVISED -			VAR.	2009-025 PP	COOK	49 / 10
	PLOT SCALE = 103.7051 ' / IN.	CHECKED -	REVISED -					CONTRACT NO. 60G24	
	PLOT DATE = 2/9/2009	DATE -	REVISED -		SCALE: SHEET NO. OF SHEETS STA. TO STA.	FED. ROAD DIST. NO.	ILLINOIS	FED. AID PROJECT	