SCHEDULE OF QUANTITIES

EARTHWORK SCHEDULE

LOCATION	EARTH EXC (CUT)	EARTH EXC ADJ SHRINK 25% EARTH	EMBANK (FILL)	EARTH WORK BALANCE WASTE (+) SHORTAGE (-)
	CU YD	CU YD	CU YD	CU YD
US 20 - STAGE 1				
575+50 - 578+00	1135	851	0	851
578+00 - 584+00	979	734	437	297
584+00 - 588+00	1096	822	291	531
588+00 - 593+00	394	296	35	261
593+00 - 596+83	107	80	9	71
SUBTOTAL STAGE 1	3711	2783	772	2011
US 20 - STAGE 2				
575+50 - 578+00	126	95	26	69
578+00 - 584+00	868	651	530	121
584+00 - 588+00	354	266	172	94
588+00 - 593+00	666	500	134	366
593+00 - 596+83	45	34	409	-375
SUBTOTAL STAGE 2	2059	1544	1271	273
US 20 - STAGE 1 + STAGE 2				
575+50 - 578+00	1261	946	26	920
578+00 - 584+00	1847	1385	967	418
584+00 - 588+00	1450	1088	463	625
588+00 - 593+00	1060	795	169	626
593+00 - 596+83	152	114	418	-304
US 20 - TOTAL	**5770**	**4328**	**2043**	**2285**
IL 84 - STAGE 1				
1375+00 - 1378+00	6040	4530	0	4530
1378+00 - 1383+00	0	0	0	0
1383+00 - 1390+00	0	0	0	0
SUBTOTAL STAGE 1	6040	4530	0	4530
IL 84 - STAGE 3				
1375+00 - 1378+00	1296	972	7	965
1378+00 - 1383+00	3312	2484	58	2426
1383+00 - 1390+00	2199	1649	28	1621
SUBTOTAL STAGE 3	6807	5105	93	5012
IL 84 - FINAL				
1375+00 - 1378+00	2926	2195	3513	-1319
1378+00 - 1383+00	5583	4187	2107	2080
1383+00 - 1390+00	203	152	1699	-1547
SUBTOTAL FINAL	8712	6534	7319	-785
IL 84 - STAGE 1 + STAGE 2 + FINAL				
1375+00 - 1378+00	10262	7697	3520	4177
1378+00 - 1383+00	8895	6671	2165	4506
1383+00 - 1390+00	2402	1802	1727	75
IL 84 - TOTAL	**21559**	**16169**	**7412**	**8757**
TOTAL IL 84 + US 20	**27329**	**20497**	**9455**	**11042**

SUBBASE SCHEDULE

STATIONS	21001000 GEOTECHNICAL FABRIC FOR GROUND STABILIZATION	31100935 SUB-BASE GRANULAR MATERIAL, TYPE A 18"	31100965 SUB-BASE GRANULAR MATERIAL, TYPE A 24"	31100975 SUB-BASE GRANULAR MATERIAL, TYPE A 30"
	SQ YD	SQ YD	SQ YD	SQ YD
US 20				
576+80 - 579+80	185		185	
579+80 - 583+80	441		441	
583+80 - 587+80	522			522
587+80 - 590+80	426		426	
590+80 - 591+80	11			11
IL 84				
1374+47 - 1376+97	1216			1216
1376+97 - 1383+00	1742	1742		
TOTAL	4543	1742	1052	1749