SCHEDULE OF QUANTITIES

20800150 TRENCH BACKFILL

LOCATION		CU YD
STA 130+36.17		31.6
STA 134+51.8 TO	134+95.22	46.9
STA 136+30.52		31.6
	TOTAL	110.1

25200110 SODDING, SALT TOLERANT

LOCATION		SQ YD
STA 128+84.0 TO	129+78.42	154
STA 137+84.5 TO	139+18.66	231
STA 160+92.5 TO	162+27.50	238
STA 170+56.7 TO	171+93.55	240
	TOTAL	863

28000250 TEMPORARY EROSION CONTROL SEEDING

LOCATION		POUND
STA 128+84.0 TO	171+93.5 LT & RT	200.00
	TOTAL	200.00

28000500 INLET AND PIPE PROTECTION

LOCATION		EACH
STA 130+36.27		1
STA 134+95.22		1
STA 136+30.54		1
	TOTAL	3

42100100 CONTINUOUSLY REINFORCED PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT 8"

LOCATION		SQ YD
STA 129+24.1 TO	129+90.7	36
STA 130+17.78 TO	133+39.8	373
STA 134+53.1 TO	139+18.6	242
STA 160+92.5 TO	166+15.9	452
STA 167+30.9 TO	171+93.5	280
	TOTAL	1382

42100700 PAVEMENT REINFORCEMENT 8"

LOCATION		SQ YD
STA 129+24.1 TO	129+90.7	36
STA 130+17.78 TO	133+39.8	373
STA 134+53.1 TO	139+18.6	242
STA 160+92.5 TO	166+15.9	452
STA 167+30.9 TO	171+93.5	280
	TOTAL	1382

44000100 PAVEMENT REMOVAL

LOCATION		SQ YD
STA 129+79.7 TO	129+90.7 LT/RT	5.9
STA 130+11.74 TO	130+26.7 LT/RT	13.6
STA 133+06.3 TO	133+53.2 LT	24.0
STA 134+48.3 TO	134+77.2 LT/RT	17.3
STA 165+91.90 TO	166+15.9 LT	4.7
STA 167+30.9 TO	167+57.9 LT/RT	6.2
	TOTAL	72

44000500 COMBINATION CURB AND GUTTER REMOVAL

LOCATION		FOOT
STA 128+84.0 TO	129+90.74	120
STA 130+11.85 TO	133+33.23	365
STA 134+57.8 TO	139+18.66	495
STA 160+92.5 TO	166+08.62	544
STA 167+38.7 TO	171+93.55	481
	TOTAL	2005

44300200 STRIP REFLECTIVE CRACK CONTROL TREATMENT

LOCATION		FOOT
STA 129+24.1 TO	129+90.78	67
STA 130+11.74 TO	133+53.33	342
STA 134+48.3 TO	139+18.66	470
STA 160+92.5 TO	166+15.90	523
STA 167+30.9 TO	171+93.55	463
	TOTAL	1864

550A0050 STORM SEWERS, CLASS A, TYPE 1 12"

LOCATION		FOOT
STA 130+36.17		14
STA 134+51.8 TO	134+95.22	42
STA 136+30.52		13
	TOTAL	69

55100500 STORM SEWER REMOVAL 12"

LOCATION		FOOT
STA 130+36.17		19
STA 134+72.31		2
STA 136+30.52		9
	TOTAL	30

60218400 MANHOLES, TYPE A, 4'-DIAMETER, TYPE 1 FRAME, CLOSED LID

LOCATION		EACH
STA 130+36.2 16.7' LT		1
	TOTAL	1

60242801 INLETS, SPECIAL, NO5

LOCATION		EACH
STA 134+95.22		1
STA 136+30.54		1
	TOTAL	2

60500060 REMOVING INLETS

LOCATION		EACH
STA 130+36.1 9.3'	LT	1
STA 134+72.2 8.7'	LT	1
STA 134+72.2 3.8'	LT	1
STA 136+30.5 3.8'	LT	1
STA 136+30.5 8.8'	LT	1
STA 163+09.3 9.9'	LT	1
STA 167+48.5 4.3'	LT	1
STA 170+09.3 6.4'	LT	1
	TOTAL	8

60603500 COMBINATION CONCRETE CURB AND GUTTER, TYPE B-6.06

LOCATION		FOOT
STA 137+84.5 TO	139+18.66	135
STA 160+92.5 TO	162+27.50	136
STA 170+56.7 TO	171+93.55	138
	TOTAL	409

60605000 COMBINATION CONCRETE CURB AND GUTTER, TYPE B-6.24

LOCATION		FOOT
STA 128+84.0 TO	129+76.37	93
	TOTAL	93

60619124 CONCRETE MEDIAN, TYPE SB-6 (SPECIAL)

LOCATION		SQ FT
STA 129+76.3 TO	129+85.27	73
STA 130+12.6 TO	133+35.28	1634
STA 134+67.4 TO	137+84.51	1600
STA 162+27.5 TO	166+03.82	1760
STA 167+42.3 TO	170+56.75	1600
	TOTAL	6594