SCHEDULE OF QUANTITIES

TABULATION OF CLASS A PATCH, 10 INCH

I–39 MAINLINE (SOUTHBOUND)

STATION	LOCATION	LANE	LENGTH (FT)	WIDTH (FT)	TYPE I 44200549 (SQ.YD.)	TYPE II 44200553 (SQ.YD.)	TYPE III 44200557 (SQ.YD.)	TYPE IV 44200559 (SQ.YD.)	SAWCUTS 44213200 (FT)	TIE BARS Z0075300 (EACH)	PATCHING REINFORCEMENT 44213000 (SQ.YD.)
537+11.00	I-39 MAINLINE	SBDL	10.0	12.0	-	13.3	-	-	78.0	-	13.3
507+20.00	I-39 MAINLINE	SBDL	6.0	12.0	-	8.0	-	-	66.0	-	8.0
495+00.00	I-39 MAINLINE	SBDL	6.0	6.0	4.0	-	-	-	42.0	-	4.0
365+58.00	I-39 MAINLINE	SBDL	10.0	6.0	-	6.7	-	-	54.0	-	6.7
364+99.00	I-39 MAINLINE	SBDL	100.0	6.0	-	-	-	66.7	324.0	100.0	66.7
363+68.00	I-39 MAINLINE	SBDL	6.0	12.0	-	8.0	-	-	66.0	-	8.0
352+90.00	I-39 MAINLINE	SBDL	20.0	12.0	-	-	-	26.7	108.0	20.0	26.7
349+66.00	I-39 MAINLINE	SBDL	6.0	12.0	-	8.0	-	-	66.0	-	8.0
349+38.00	I-39 MAINLINE	SBDL	10.0	12.0	-	13.3	-	-	78.0	-	13.3
348+00.00	I-39 MAINLINE	SBDL	20.0	12.0	-	-	-	26.7	108.0	20.0	26.7
347+70.00	I-39 MAINLINE	SBDL	12.0	12.0	-	-	16.0	-	84.0	-	16.0
347+16.00	I-39 MAINLINE	SBDL	12.0	12.0	-	-	16.0	-	84.0	-	16.0
341+50.00	I-39 MAINLINE	SBDL	6.0	12.0	-	8.0	-	-	66.0	-	8.0
312+80.00	I-39 MAINLINE	SBDL	6.0	12.0	-	8.0	-	-	66.0	-	8.0
307+00.00	I-39 MAINLINE	SBDL	25.0	6.0	-	-	16.7	-	99.0	25.0	16.7
295+21.00	I-39 MAINLINE	SBDL	6.0	6.0	4.0	-	-	-	42.0	-	4.0
253+44.00	I-39 MAINLINE	SBDL	10.0	6.0	-	6.7	-	-	54.0	-	6.7
241+55.00	I-39 MAINLINE	SBDL	25.0	6.0	-	-	16.7	-	99.0	25.0	16.7
240+36.00	I-39 MAINLINE	SBDL	20.0	6.0	-	13.3	-	-	84.0	20.0	13.3
238+97.00	I-39 MAINLINE	SBDL	10.0	12.0	-	13.3	-	-	78.0	-	13.3
238+76.00	I-39 MAINLINE	SBDL	6.0	6.0	4.0	-	-	-	42.0	-	4.0
238+42.00	I-39 MAINLINE	SBDL	6.0	12.0	-	8.0	-	-	66.0	-	8.0
238+16.00	I-39 MAINLINE	SBDL	6.0	6.0	4.0	-	-	-	42.0	-	4.0
237+18.00	I-39 MAINLINE	SBDL	50.0	12.0	-	-	-	66.7	198.0	50.0	66.7
236+64.00	I-39 MAINLINE	SBDL	40.0	6.0	-	-	-	26.7	144.0	40.0	26.7
PAGE SUBTOTALS OF CLASS A PATCH, 10 INCH					16.0	114.6	65.4	213.5	2238.0	300.0	409.5