F.A. RTE.	SECTION	COUNTY	TOTAL SHEETS	SHEET NO.
70	60-10K,60-10HB	MADISON	420	415
STA.	TO STA.			
CONTRACT NO.: 76709				

DATE	BY	SURVEYED	PLOTTED	TEMPLATE	AREAS	AREAS CHECKED

FINAL SURVEY NOTE BOOK NO.

℄ RAMP C

℄ N.B. I-55/70

590 585 580 575 570 565

0.78% 585.76 0.65 % 585.47 10.20 % 9.78 % 582.30 585.11 2% 584.35

1:4 PR.-A.C. 1:4

27+00.00

STATION	EARTHWORK AREAS (SQ. FT.)	
27+00	CUT	FILL
STAGE 1	-	-
STAGE 2	-	-
STAGE 3	309	2962
TOTAL	309	2962

0.43 % 562.49

160 150 140 130 120 110 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160

ORIGINAL SURVEY NOTE BOOK NO.	SURVEYED	PLOTTED	TEMPLATE	AREAS	AREAS CHECKED	BY	DATE

℄ N.B. I-55/70

590 585 580 575 570 565

3.42% 584.11 0.84% 584.42 12.94 % 12.94 % 582.68 584.32 2% 583.60

1:6 1:4 562.69 PR.-A.C. 1:4

26+50.00

STATION	EARTHWORK AREAS (SQ. FT.)	
26+50	CUT	FILL
STAGE 1	-	-
STAGE 2	-	-
STAGE 3	306	2187
TOTAL	306	2187

0.43 % 561.99

160 150 140 130 120 110 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160

RAMP C