F.A.P. RTE.	SECTION	COUNTY	TOTAL SHEETS	SHEET NO.
374	3268F-R-1	COOK	279	71
STA.		TO STA.		
FED. ROAD DIST. NO.	ILLINOIS	FED. AID PROJECT		

CONTRACT NO. 62387

DRAINAGE STRUCTURE SCHEDULE

NO	STRUCTURE TYPE				DIA (FT)	FRAME & GRATE	GRATING FOR FES	PR.RIM ELEV.	PROPOSED INVERT ELEVATION				STATION	OFFSET (FT)
	CB TYPE	MH TYPE	INLET TYPE	FES					N	S	W	E		
130	C				2	24		645.38			640.70		154+30	32.0 LT
131	A				4	24		645.70			640.70	640.70	155+20	32.0 RT
132	C				2	24		645.70			641.30		155+20	32.0 LT
133	A				4	24		645.00			640.52	640.52	160+10	32.0 LT
134	C				2	24		645.00				640.80	160+10	32.0 RT
135		A			6	1 (CLOSED)		645.60	634.77	634.77	640.50		160+10	39.6 RT
136		A			6	1 (CLOSED)		644.68	634.84	634.84	639.30		161+25	39.6 RT
137		A			6	1 (CLOSED)		643.62	635.00	635.50	638.00		163+97	40.1 LT
138	C				2	8		644.50				639.74	168+00	45.0 RT
139	C				2	8		644.00				640.78	170+60	46.8 RT
140	C				2	8		646.00				641.06	172+70	46.0 LT
141	NOT USED													
142		A			5	1 (CLOSED)		644.36	637.64	637.85	638.74		166+10	40.1 LT
143		A			5	1 (CLOSED)		644.68	638.01	638.15	639.06		167+00	40.1 LT
144		A			5	1 (CLOSED)		645.03	638.32	639.03	639.41		168+00	40.1 LT
145		A			5	1 (CLOSED)		645.46	639.30	639.46	639.86		169+30	40.1 LT
146		A			5	1 (CLOSED)		645.94	639.73	640.19	640.45		170+60	40.1 LT
147		A			5	1 (CLOSED)		646.37	640.46	640.62	641.21		171+90	40.1 LT
148		A			5	1 (CLOSED)		646.65	640.82	641.17	641.57	641.57	172+70	40.1 LT
149		A			4	1 (CLOSED)		646.97	641.38	641.38	641.88		173+60	40.1 LT
150		A			4	1 (CLOSED)		647.42	641.80	641.80	642.30		174+90	40.1 LT
151		A			4	1 (CLOSED)		647.86	642.22	642.47	642.72		176+20	40.1 LT
152		A			4	1 (CLOSED)		648.31	643.05	643.30	643.30		177+50	40.2 LT
153		A			4	1 (CLOSED)		648.73	643.73		643.73		178+50	40.1 LT
154	A				4	24		644.08				639.60	161+25	32.0 RT
154A	C				2	8		644.52				639.70	161+25	42.8 RT
155	A				4	24		644.08			639.32	639.32	161+25	32.0 LT
156	C				2	24		643.12				638.40	162+50	32.0 RT
157	A				4	24		643.12			638.12	638.12	162+50	32.0 LT
158	A				4	24		642.88	638.16			638.16	163+33.35	32.0 RT
159	A				4	24		642.88	637.88		637.88	637.88	163+33.35	32.0 LT
160	C				2	24		642.89		638.19			163+23.35	32.0 RT
161	C				2	24		642.89		637.91			163+23.35	32.0 LT
162	A				4	24		643.02				638.30	163+97.21	32.0 RT
163	A				4	24		643.02			638.02	638.02	163+97.21	32.0 LT
164	C				2	24		642.07				638.34	163+97.21	48.0 RT
165	C				2	24		643.48				638.76	165+00	32.0 RT
166	A				4	24		643.48			638.48	638.48	165+00	32.0 LT
167	C				2	24		643.76				639.04	166+10	32.0 RT
168	A				4	24		643.76			638.76	638.76	166+10	32.0 LT
169	C				2	24		644.08				639.36	167+00	32.0 RT
170	A				4	24		644.08			639.08	639.08	167+00	32.0 LT
171	A				4	24		644.43			639.71	639.71	168+00	32.0 RT
172	A				4	24		644.43			639.43	639.43	168+00	32.0 LT
173	C				2	24		644.88				640.16	169+30	32.0 RT
174	A				4	24		644.88			639.88	639.88	169+30	32.0 LT
175	A				4	24		645.34			640.75	640.75	170+60	32.0 RT
176	A				4	24		645.34			640.47	640.47	170+60	32.0 LT
177	C				2	24		645.79				641.51	171+90	32.0 RT
178	A				4	24		645.79			641.23	641.23	171+90	32.0 LT
179	C				2	24		646.07				641.87	172+70	32.0 RT
180	A				4	24		646.07			641.59	641.59	172+70	32.0 LT
181	A				4	24		646.39			642.12	642.12	173+60	32.0 RT
181A	C				2	24		646.95				642.16	173+60	39.6 RT
182	A				4	24		646.39			641.39	641.39	173+60	32.0 LT
183	C				2	24		646.84				642.60	174+90	32.0 RT
184	A				4	24		646.84			642.32	642.32	174+90	32.0 LT
185	C				2	24		647.30				643.06	176+20	32.0 RT
186	A				4	24		647.30			642.74	642.74	176+20	32.0 LT
187	C				2	24		647.75				643.60	177+50	32.0 RT
188	A				4	24		647.75			643.32	643.32	177+50	32.0 LT
189	C				2	24		648.17				644.03	178+50	32.0 RT
190	A				4	24		648.17			643.75	643.75	178+50	32.0 LT
191	C				2	24		639.82				631.37	116+50	51.1 RT

REVISIONS	
NAME	DATE

STV Incorporated
engineers/architects/scientists/construction managers
200 W Monroe - Suite 1650
Chicago, Illinois 60606

ILLINOIS DEPARTMENT OF TRANSPORTATION

DRAINAGE SCHEDULE
OF QUANTITIES - 3

SCALE: NTS
DATE 02/05/08

DRAWN BY RDT
CHECKED BY GC