| F.A.P. RTE. | SECTION | COUNTY | TOTAL SHEETS | SHEET NO. |
|---|---|---|---|---|
| 374 | 3268F-R-1 | COOK | 279 | 73 |
| STA. | | TO STA. | | |
| FED. ROAD DIST. NO. | ILLINOIS | FED. AID PROJECT | | |

CONTRACT NO. 62387

STORM SEWER SCHEDULE

| FROM STRUCT | TO STRUCT | LENGTH (ft) | DIAMETER (inch) | MATERIAL | TYPE | CLASS | SLOPE % | BACKFILL CU. YD. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 67 | 12 | RCP | 1 | A | 0.50 | 6.05 |
| 2 | 3 | 40 | 12 | RCP | 1 | A | 0.50 | 5.04 |
| 3 | 4 | 36.5 | 12 | RCP | 1 | A | 0.50 | 7.28 |
| 4 | 6 | 4 | 18 | RCP | 2 | A | 1.50 | 0.82 |
| 5 | 4 | 86 | 12 | RCP | 1 | A | 0.45 | 17.02 |
| 6 | 7 | 86 | 18 | RCP | 2 | A | 0.50 | 0.00 |
| 6 | CB By Other | 98 | 24 | RCP | 2 | A | 0.20 | 0.00 |
| 7 | 8 | 65.5 | 24 | RCP | 2 | A | 0.50 | 0.00 |
| 8 | 9 | 105 | 36 | RCP | 2 | A | 0.50 | 0.00 |
| 9 | 10 | 105 | 36 | RCP | 2 | A | 0.50 | 0.00 |
| 10 | 11 | 105 | 36 | RCP | 2 | A | 0.50 | 0.00 |
| 11 | Closure 9 | 69 | 36 | RCP | 2 | A | 0.50 | 0.00 |
| 12 | 12A | 41.5 | 12 | RCP | 1 | A | 0.46 | 10.96 |
| 12A | 24 | 35 | 12 | RCP | 1 | A | 0.50 | 16.38 |
| 14 | 13 | 83.5 | 24 | RCP | 1 | A | 0.50 | 35.57 |
| EX | 14 | 17.5 | 24 | RCP | 2 | A | 0.50 | 0.00 |
| 13 | 7 | 4 | 24 | RCP | 2 | A | 0.50 | 2.11 |
| 17 | 41 | 86 | 30 | RCP | 2 | A | 0.31 | 0.00 |
| 15 | 8 | 4 | 12 | RCP | 2 | A | 0.50 | 1.15 |
| 16 | 15 | 83.5 | 12 | RCP | 1 | A | 0.50 | 23.49 |
| 18 | 9 | 4 | 12 | RCP | 2 | A | 0.25 | 1.05 |
| 19 | 18 | 83.5 | 12 | RCP | 1 | A | 0.50 | 18.50 |
| 20 | 10 | 4 | 12 | RCP | 2 | A | 0.50 | 1.12 |
| 21 | 20 | 83.5 | 12 | RCP | 1 | A | 0.50 | 18.50 |
| 22 | 11 | 4 | 12 | RCP | 2 | A | 0.50 | 1.12 |
| 23 | 22 | 83.5 | 12 | RCP | 1 | A | 0.46 | 18.50 |
| 24 | Closure 9 | 4 | 12 | RCP | 2 | A | 0.50 | 0.00 |
| 25 | 12 | 4 | 12 | RCP | 2 | A | 0.50 | 0.90 |
| 26 | 27 | 34 | 12 | RCP | 2 | A | 0.44 | 22.82 |
| 27 | 29 | 4 | 12 | RCP | 2 | A | 0.44 | 3.01 |
| 28 | 29 | 30 | 12 | RCP | 2 | A | 0.44 | 19.07 |
| 29 | 30 | 116 | 12 | RCP | 2 | A | 0.52 | 99.84 |
| 29 | 12A | 124 | 12 | RCP | 2 | A | 0.44 | 92.28 |
| 30 | Closure 8 | 32.5 | 36 | RCP | 2 | A | 0.18 | 43.17 |
| 31 | Closure 8 | 11.5 | 12 | RCP | 2 | A | | |
| 32 | Blind | 8 | 12 | RCP | 2 | A | | |
| 33 | 30 | 7 | 36 | RCP | 2 | A | 0.25 | 5.33 |
| 34 | 33 | 8 | 12 | RCP | 2 | A | 0.50 | 5.34 |
| 35 | 33 | 40 | 36 | RCP | 2 | A | 0.25 | 48.54 |
| 36 | 35 | 9 | 12 | RCP | 2 | A | 0.50 | 7.91 |
| EX | 35 | 9 | 12 | RCP | 2 | A | 0.44 | 0.00 |
| 37 | 215 | 32 | 12 | RCP | 2 | A | 0.44 | 28.77 |
| 38 | 39 | 4 | 12 | RCP | 2 | A | 0.44 | 3.67 |
| 39 | 206 | 145 | 18 | RCP | 2 | A | 0.44 | 154.70 |
| 40 | 39 | 29 | 12 | RCP | 2 | A | 0.44 | 24.30 |
| 41 | 35 | 184 | 30 | RCP | 2 | A | 0.25 | 0.00 |
| 43 | 47 | 64 | 12 | RCP | 2 | A | 0.44 | 54.91 |
| 44 | 45 | 76 | 12 | RCP | 2 | A | 0.44 | 56.06 |
| 45 | 37 | 139 | 12 | RCP | 2 | A | 0.44 | 117.70 |
| 46 | 45 | 79 | 12 | RCP | 2 | A | 0.44 | 99.59 |
| 47 | 48 | 4 | 12 | RCP | 2 | A | 0.44 | 3.71 |
| 48 | 46 | 127 | 12 | RCP | 2 | A | 0.44 | 112.43 |
| 49 | 50 | 64 | 12 | RCP | 1 | A | 0.50 | 15.22 |
| 50 | 51 | 4 | 12 | RCP | 2 | A | 0.50 | 1.15 |
| 51 | 52 | 74 | 12 | RCP | 2 | A | 0.50 | 0.00 |
| 52 | 53 | 76 | 15 | RCP | 2 | A | 0.50 | 0.00 |
| 53 | 54 | 155 | 15 | RCP | 2 | A | 0.50 | 0.00 |
| 54 | 212 | 115 | 18 | RCP | 2 | A | 0.50 | 0.00 |
| 55 | 56 | 7 | 12 | RCP | 1 | A | 0.50 | 1.32 |
| 56 | 58 | 64 | 12 | RCP | 1 | A | 0.50 | 15.19 |
| 57 | 58 | 7 | 12 | RCP | 1 | A | 0.50 | 1.52 |
| 58 | 52 | 4 | 12 | RCP | 2 | A | 0.50 | 1.14 |
| 59 | 60 | 64 | 12 | RCP | 1 | A | 0.50 | 15.32 |
| 60 | 53 | 4 | 12 | RCP | 2 | A | 0.50 | 1.15 |

STORM SEWER SCHEDULE

| FROM STRUCT | TO STRUCT | LENGTH (ft) | DIAMETER (inch) | MATERIAL | TYPE | CLASS | SLOPE % | BACKFILL CU. YD. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 62 | 64 | 12 | RCP | 1 | A | 0.50 | 15.32 |
| 62 | 54 | 4 | 12 | RCP | 2 | A | 0.50 | 1.15 |
| 63 | 63A | 58 | 54 | RCP | 2 | A | 0.06 | 0.00 |
| 64 | 63 | 245 | 54 | RCP | 2 | A | 0.06 | 118.12 |
| 65 | 64 | 194 | 54 | RCP | 2 | A | 0.06 | 0.00 |
| 66 | 65 | 95 | 54 | RCP | 2 | A | 0.06 | 0.00 |
| 67 | 66 | 119 | 54 | RCP | 2 | A | 0.06 | 0.00 |
| 68 | 67 | 124 | 54 | RCP | 2 | A | 0.06 | 0.00 |
| 69 | 45 | 55 | 12 | RCP | 2 | A | 0.44 | 37.62 |
| 70 | 68 | 124 | 54 | RCP | 2 | A | 0.06 | 91.29 |
| 71 | 70 | 124 | 54 | RCP | 2 | A | 0.06 | 0.00 |
| 72 | 71 | 144 | 54 | RCP | 2 | A | 0.06 | 115.58 |
| 73 | 72 | 89 | 54 | RCP | 2 | A | 0.06 | 0.00 |
| 74 | 73 | 124 | 54 | | | C301 | 0.06 | 0.00 |
| 75 | 74 | 124 | 54 | RCP | 2 | A | 0.06 | 0.00 |
| 76 | 75 | 124 | 54 | RCP | 2 | A | 0.06 | 0.00 |
| 77 | 76 | 124 | 54 | RCP | 2 | A | 0.06 | 0.00 |
| 78 | 77 | 124 | 54 | RCP | 2 | A | 0.06 | 0.00 |
| 79 | 78 | 69 | 54 | RCP | 2 | A | 0.06 | 0.00 |
| 80 | 79 | 84 | 54 | RCP | 2 | A | 0.06 | 0.00 |
| 81 | 80 | 99 | 54 | RCP | 2 | A | 0.06 | 119.29 |
| 82 | 81 | 89 | 54 | RCP | 2 | A | 0.06 | 0.00 |
| 84 | 85 | 64 | 12 | RCP | 2 | A | 4.30 | 37.20 |
| 85 | 86 | 4 | 12 | RCP | 2 | A | 0.44 | 3.39 |
| 86 | 82 | 107.5 | 54 | RCP | 2 | A | 0.06 | 260.73 |
| 88 | 136 | 119 | 54 | | | C301 | 0.06 | 194.97 |
| 89* | 137 | 40 | 48 | | | C301 | 0.07 | 51.36 |
| 89* | 83 | 2-75 | 23"x14" | RCP | 1 | A | 0.17 | 12.01 |
| 90 | 89 | 40 | 48 | | | C301 | 0.07 | 56.17 |
| 91 | 64 | 5 | 12 | RCP | 2 | A | 0.50 | 1.12 |
| 92 | 91 | 64 | 12 | RCP | 1 | A | 0.50 | 15.32 |
| 93 | 65 | 4 | 12 | RCP | 2 | A | 0.50 | 1.15 |
| 94 | 93 | 64 | 12 | RCP | 1 | A | 0.50 | 15.32 |
| 95 | 66 | 4 | 12 | RCP | 2 | A | 0.50 | 1.15 |
| 96 | 95 | 64 | 12 | RCP | 1 | A | 0.50 | 15.32 |
| 97 | 95 | 8 | 12 | RCP | 1 | A | 0.50 | 2.04 |
| 98 | 96 | 8 | 12 | RCP | 1 | A | 0.50 | 1.77 |
| 99 | 67 | 4 | 12 | RCP | 2 | A | 0.50 | 1.15 |
| 100 | 99 | 64 | 12 | RCP | 1 | A | 0.50 | 15.32 |
| 101 | 68 | 4 | 12 | RCP | 2 | A | 0.50 | 1.15 |
| 102 | 101 | 64 | 12 | RCP | 1 | A | 0.50 | 15.32 |
| 103 | 88 | 74 | 54 | | | C301 | 0.07 | 106.02 |
| 104 | 17 | 4 | 12 | RCP | 2 | A | 0.50 | 0.00 |
| 105 | 70 | 4 | 12 | RCP | 2 | A | 0.50 | 1.15 |
| 106 | 105 | 64 | 12 | RCP | 1 | A | 0.50 | 15.32 |
| 108 | 71 | 4 | 12 | RCP | 2 | A | 0.50 | 1.15 |
| 109 | 108 | 64 | 12 | RCP | 1 | A | 0.50 | 15.32 |
| 110 | 72 | 4 | 12 | RCP | 2 | A | 0.50 | 1.15 |
| 111 | 110 | 64 | 12 | RCP | 1 | A | 0.50 | 15.32 |
| 112 | 73 | 4 | 12 | RCP | 2 | A | 0.50 | 1.15 |
| 113 | 112 | 64 | 12 | RCP | 1 | A | 0.50 | 15.32 |
| 114 | 116 | 39 | 12 | | | C301 | 0.50 | 0.00 |
| 115 | 74 | 4 | 12 | RCP | 2 | A | 0.50 | 1.15 |
| 116 | 115 | 64 | 12 | RCP | 1 | A | 0.50 | 15.32 |
| 117 | 75 | 4 | 12 | RCP | 2 | A | 0.50 | 1.15 |
| 118 | 117 | 64 | 12 | RCP | 1 | A | 0.50 | 15.32 |
| 119 | 76 | 4 | 12 | RCP | 2 | A | 0.50 | 1.15 |
| 120 | 119 | 64 | 12 | RCP | 1 | A | 0.50 | 15.32 |
| 121 | 77 | 4 | 12 | RCP | 2 | A | 0.50 | 1.15 |
| 122 | 121 | 64 | 12 | RCP | 1 | A | 0.50 | 15.32 |
| 123 | 78 | 4 | 12 | RCP | 2 | A | 0.50 | 1.15 |
| 124 | 123 | 64 | 12 | RCP | 1 | A | 0.50 | 15.32 |
| 125 | 79 | 4 | 12 | RCP | 2 | A | 0.50 | 1.12 |
| 126 | 125 | 64 | 12 | RCP | 1 | A | 0.50 | 15.32 |
| 127 | 80 | 4 | 12 | RCP | 2 | A | 0.50 | 1.12 |
| 128 | 127 | 64 | 12 | RCP | 1 | A | 0.50 | 15.32 |
| 129 | 81 | 4 | 12 | RCP | 2 | A | 0.50 | 1.12 |

| REVISIONS | |
|---|---|
| NAME | DATE |
| | |

ILLINOIS DEPARTMENT OF TRANSPORTATION

DRAINAGE SCHEDULE OF QUANTITIES - 5

STV Incorporated
engineers/architects/scientists/construction managers
200 W Monroe - Suite 1650
Chicago, Illinois 60606

SCALE: NTS
DATE 02/05/08
DRAWN BY RDT
CHECKED BY GC