F.A.I. RTE.	SECTION	COUNTY	TOTAL SHEETS	SHEET NO.
74	(10.92-8 HB-4)BR	VERMILION	71	7
STA.	TO STA.			
FED. ROAD DIST. NO. _		ILLINOIS	FED. AID PROJECT	

CONTRACT NO. 70001

TREE REMOVAL

LOCATION STATION	6 TO 15 UNITS DIAMETER	OVER 15 UNITS DIAMETER
48+59.13; 47.9' RT.	14	-
48+79.91; 56.0' RT.	9	-
48+97.96; 57.3' RT.	12	-
ACTUAL TOTAL	35	-
USED TOTAL	35	-

HMA SURFACE REMOVAL - BUTT JOINT

STATION TO STATION	SQ. YD.
IL 49 N	
41+74.00 LT TO 43+83.31 LT	250.0
41+74.00 RT TO 43+66.28 RT	235.0
56+00.00 TO 58+24.00	540.0
I-74	
1157+10.00 TO 1159+10.00	1663.0
1161+10.00 TO 1163+10.00	1168.8
RAMP A	
360+95.00 TO IL 49	426.0
RAMP B	
IL 49 TO 259+55.75	483.0
RAMP C	
460+67.07 TO IL 49	470.0
RAMP D	
IL 49 TO 159+52.00	428.0
ACTUAL TOTAL	5,663.8
USED TOTAL	5,664.0

PAVEMENT REMOVAL

STATION TO STATION	SQ. YD.
STA. 43+16 LT.	16.5
STA. 48+60.0 TO 49+07.5	116.1
STA. 50+92.0 TO 51+40.0	117.3
STA. 56+83 RT.	19.0
ACTUAL TOTAL	268.9
USED TOTAL	269.0

CURB & GUTTER REMOVAL

LOCATION	COMBINATION CURB & GUTTER REMOVAL	GUTTER REMOVAL
STATION TO STATION	FOOT	FOOT
RAMP A		
360+95.0 TO 361+75.5 LT & 360+95.0 TO 362+03.3 RT	301.0	
RAMP B		
258+56.6 TO 259+55.9 LT	140.0	
RAMP C		
460+67.1 TO 461+62.5 RT	140.0	
RAMP D		
158+43.1 TO 159+52.0 LT & 158+71.5 TO 159+52.9 RT	332.0	
47+80 TO 49+07.5 (LT & RT)		265.0
50+93.0 TO 52+20 (LT & RT)		264.0
ACTUAL TOTAL	913.0	529.0
USED TOTAL	913.0	529.0

APPROACH SLAB REMOVAL

STATION TO STATION	SQ. YD.
49+07.5 TO 49+43.2	136.9
50+56.0 TO 50+92.0	137.2
ACTUAL TOTAL	274.1
USED TOTAL	275.0

ISLAND REMOVAL

LOCATION	SQ. FT.
RAMP A	87.0
RAMP D	83.4
ACTUAL TOTAL	170.4
USED TOTAL	171.0

PAVED SHOULDER REMOVAL

STATION TO STATION	SQ. YD.
41+80.65 TO 42+47.94 LT	42.6
42+09.09 TO 42+64.16 RT	47.1
43+65.08 TO 44+11.72 LT	36.9
43+59.74 TO 44+09.75 RT	39.9
55+90.16 TO 56+46.75 LT	56.3
55+90.82 TO 50+37.34 RT	33.1
57+45.89 TO 58+20.45 RT	44.6
ACTUAL TOTAL	300.5
USED TOTAL	301.0

CONCRETE HEADWALL REMOVAL

STATION	EACH
I-74	
1159+58.77	1
ACTUAL TOTAL	1
USED TOTAL	1

PIPE CULVERT REMOVAL

STATION	FOOT
47+82 LT	47.5
47+82 RT	50.1
52+18 LT	53.0
52+18 RT	49.1
ACTUAL TOTAL	199.7
USED TOTAL	200.0

GUARDRAIL REMOVAL

STATION TO STATION	FOOT
IL-49N	
STA. 43+88.4 TO 56+01.4 LT	1,213.0
STA. 43+75.1 TO 56+01.2 RT	1,226.1
I-74	
STA. 1159+07.6 TO 1160+10.9 RT, EB	103.3
STA. 1159+08.4 TO 1160+60.4 LT, EB	152.0
STA. 1159+82.4 TO 1161+33.1 RT, WB	150.7
STA. 1160+35.2 TO 1161+31.2 LT, WB	96.0
ACTUAL TOTAL	2,941.1
USED TOTAL	2,942.0

RAISED REFLECTIVE PAVEMENT MARKER REMOVAL

STATION TO STATION	EACH
I-74	
1157+10 TO 1163+10 (WB)	16
1157+10 TO 1163+10 (EB)	16
ACTUAL TOTAL	32
USED TOTAL	32

REVISIONS	
NAME	DATE

ILLINOIS DEPARTMENT OF TRANSPORTATION

SCHEDULE OF QUANTITIES

SCALE: NONE

DATE: 06/2003

DRAWN BY: IYL

CHECKED BY: JH