SCHEDULE OF QUANTITIES

1 LOCATION	2 EARTH EXCAVATION 20200100	3 EARTH EXCAVATION ADJUSTED FOR SHRINKAGE	4 EMBANKMENT	5 EARTHWORK BALANCE (+)
	CU YD	CU YD	CU YD	CU YD
Sta. 1482+50 to 1497+00 LT	3675	2756	1347	1409
Sta. 1482+50 to 1497+00 RT	5042	3782	960	2822
TOTAL	8717	6538	2307	4231

20100210 TREE REMOVAL (OVER 15 UNITS DIAMETER)

UNIT	LOCATION				
	IL 84				
36.0	Sta	1495 + 55			RT
36.0	TOTAL				

20101000 TEMPORARY FENCE

FOOT	LOCATION				
	IL 84				
401.0	Sta	1483 + 00	-	1486 + 46	LT
833.0	Sta	1488 + 01	-	1495 + 53	LT
123.0	Sta	1495 + 77	-	1497 + 00	LT
492.0	Sta	1483 + 00	-	1487 + 61	RT
929.0	Sta	1487 + 94	-	1497 + 00	RT
2,778.0	TOTAL				

21101600 TOPSOIL FURNISH AND PLACE, VARIABLE DEPTH

SQ YD	LOCATION				
	US 20				
711.1	Sta	1481 + 75	-	1497 + 75	LT
711.1	Sta	1481 + 75	-	1497 + 75	RT
1422.2	TOTAL				

25000210 SEEDING, CLASS 2A

ACRE	LOCATION				
	IL 84				
0.77	Sta	1482 + 50	-	1497 + 00	RT
0.99	Sta	1482 + 50	-	1497 + 00	LT
1.76	TOTAL				

25000310 SEEDING, CLASS 4

ACRE	LOCATION				
	IL 84				
0.72	Sta	1482 + 50	-	1497 + 00	RT
0.56	Sta	1482 + 50	-	1497 + 00	LT
1.28	TOTAL				

25000400 NITROGEN FERTILIZER NUTRIENT

POUND	LOCATION				
	IL 84				
134.1	Sta	1482 + 50	-	1497 + 00	RT
139.5	Sta	1482 + 50	-	1497 + 00	LT
273.6	TOTAL				

25000500 PHOSPHORUS FERTILIZER NUTRIENT

POUND	LOCATION				
	IL 84				
134.1	Sta	1482 + 50	-	1497 + 00	RT
139.5	Sta	1482 + 50	-	1497 + 00	LT
273.6	TOTAL				

25000600 POTASSIUM FERTILIZER NUTRIENT

POUND	LOCATION				
	IL 84				
134.1	Sta	1482 + 50	-	1497 + 00	RT
139.5	Sta	1482 + 50	-	1497 + 00	LT
273.6	TOTAL				

25000750 MOWING

ACRE	LOCATION				
	IL 84				
0.77	Sta	1482 + 50	-	1497 + 00	RT
0.99	Sta	1482 + 50	-	1497 + 00	LT
1.76	TOTAL				

25100125 MULCH, METHOD 3

ACRE	LOCATION				
	IL 84				
1.41	Sta	1482 + 50	-	1497 + 00	RT
1.34	Sta	1482 + 50	-	1497 + 00	LT
2.75	TOTAL				

25100630 EROSION CONTROL BLANKET

SQ YD	LOCATION				
	IL 84				
230.0	Sta	1482 + 79	-	1484 + 76	RT
114.0	Sta	1486 + 50	-	1487 + 51	RT
650.0	Sta	1488 + 14	-	1493 + 93	RT
327.0	Sta	1494 + 13	-	1497 + 00	RT
36.0	Sta	1486 + 00	-	1486 + 34	LT
680.0	Sta	1486 + 89	-	1493 + 00	LT
2037.0	TOTAL				

25100900 TURF REINFORCEMENT MAT

SQ YD	LOCATION				
	IL 84				
16.0	Sta	1484 + 94	-	1485 + 03	RT
16.0	TOTAL				

28000250 TEMPORARY EROSION CONTROL SEEDING

POUND	LOCATION	
	IL 84	
2100.0	See Erosion Plans	(7 applications)
2100.0	TOTAL	