SCHEDULE OF QUANTITIES

SHEET 4 OF 4

78001180 PAINT PAVEMENT MARKING - LINE 24" STOP BAR (WHITE)

LOCATION	STATION (+/-)	QUANTITY (FT)
N.B. / RT	161+80.00	16.00
LEVERETT RD.	10+44.00	24.00
	TOTAL =	40.00 FT

70300220 TEMPORARY PAVEMENT MARKING - LINE 4"

LOCATION	STATION	TO	STATION	LENGTH (FT)	COLOR
C.L.	106+50.00		114+87.77 (BK)	210.00	YELLOW
C.L.	109+05.49 (AH)		136+85.00	700.00	YELLOW
C.L.	149+62.00		162+24.00	320.00	YELLOW
N.B.	106+50.00		114+87.77 (BK)	837.77	WHITE
N.B.	109+05.49 (AH)		136+85.00	2779.51	WHITE
N.B.	149+62.00		162+24.00	1262.00	WHITE
LEVERETT RD	10+44.00		11+69.00	250.00	YELLOW
S.B.	106+50.00		114+87.77 (BK)	837.77	WHITE
S.B.	109+05.49 (AH)		136+85.00	2779.51	WHITE
S.B.	149+62.00		162+24.00	1262.00	WHITE
			TOTAL =	11,238.56	FT
			USE =	11,239.00	FT

70300280 TEMPORARY PAVEMENT MARKING - LINE 24" STOP BAR (WHITE)

LOCATION	STATION (+/-)	QUANTITY (FT)
N.B. / RT	161+80.00	16.00
LEVERETT RD.	10+44.00	24.00
	TOTAL =	40.00 FT

78100100 RAISED REFLECTIVE PAVEMENT MARKER

LOCATION	STATION	TO	STATION	LENGTH (FT)	78100100 TWO-WAY AMBER QUANTITY (EACH)
C.L.	106+50.00		114+87.77 (BK)	837.77	12.0
C.L.	109+05.49 (AH)		136+85.00	2779.51	36.0
C.L.	149+62.00		162+24.00	1262.00	17.0
				TOTAL =	65.0 EACH

Z0070100 SURVEY MONUMENT COVER ASSEMBLY

LOCATION		STATION	QUANTITY (EACH)
C.L.		127+90.00	1.00
C.L.	PT	132+68.34	1.00
C.L.	PC	154+19.79	1.00
C.L.		157+68.80	1.00
C.L.	PT	161+17.20	1.00
		TOTAL =	5.00 EACH