72932

F.A. RTE.	SECTION	COUNTY	TOTAL SHEETS	SHEET NO.
322	11-12	CHRISTIAN	284	211
STA.	TO STA.			
FED. ROAD DIST. NO.	ILLINOIS	FED. AID PROJECT		

FINAL SURVEY — NOTE BOOK — NO. — SURVEYED — PLOTTED — TYPED — AREAS — AREAS CHECKED — BY — DATE

ORIGINAL SURVEY — NOTE BOOK — NO. — SURVEYED — PLOTTED — TYPED — AREAS — AREAS CHECKED — BY — DATE

Mon-15-2010 03:05:02PM

#FILE#

160 150 140 130 120 110 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 ℄ 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120

650 645 640

PR ROW & AC

1:6 1:5 1:5 1:6 1:3 1:3

642.25 642.43 642.25 642.25 642.43 642.25

STAGE 1

SD FL=637.86 MED FL=638.93 SD FL=637.39

STAGE 1 CUT=7.0 SQ YD FILL=17.0 SQ YD T.S.=3.3 SQ YD

630+00

641.95 642.13 641.95 641.95 642.13 641.95

SD FL=637.79 MED FL=638.63 SD FL=637.31

STAGE 1 CUT=7.3 SQ YD FILL=12.7 SQ YD T.S.=3.2 SQ YD

629+00

641.65 641.83 641.65 641.65 641.83 641.65

SD FL=637.71 MED FL=638.33 SD FL=637.23

STAGE 1 CUT=10.2 SQ YD FILL=6.8 SQ YD T.S.=3.3 SQ YD

628+00

641.36 641.54 641.36 641.36 641.54 641.36

SD FL=637.64 MED FL=638.04 SD FL=637.15

STAGE 1 CUT=11.5 SQ YD FILL=3.3 SQ YD T.S.=3.2 SQ YD

627+00

SCALE:
1" = 10' HORZ
1" = 5' VERT

FAP 322 (US 51) STA 627+00 TO STA 630+00