72932

F.A. RTE.	SECTION	COUNTY	TOTAL SHEETS	SHEET NO.
322	11-12	CHRISTIAN	284	222
STA.	TO STA.			
FED. ROAD DIST. NO.	ILLINOIS	FED. AID PROJECT		

FINAL SURVEY — NOTE BOOK — NO. — SURVEYED — PLOTTED — TYPED — AREAS — AREAS CHECKED — BY — DATE

ORIGINAL SURVEY — NOTE BOOK — NO. — SURVEYED — PLOTTED — TYPED — AREAS — AREAS CHECKED — BY — DATE

Mon-15-2010 03:08:11PM

#FILE#

160 150 140 130 120 110 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 ℄ 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120

645 640 635

PR ROW & AC

EX ROW

1:3 1:3 1:3 1:6 1:5 1:5 1:6 1:3 1:3

STAGE 1

671+00

640.57 640.75 640.57 640.57 640.75 640.57

MED FL=637.25

SD FL=634.94

SD FL=634.70

STAGE 1 CUT=0.9 SQ YD FILL=64.8 SQ YD T.S.=3.9 SQ YD

670+00

640.87 641.05 640.87 640.87 641.05 640.87

MED FL=637.55

SD FL=635.04

SD FL=634.80

STAGE 1 CUT=0.7 SQ YD FILL=71.6 SQ YD T.S.=3.9 SQ YD

669+00

641.16 641.34 641.16 641.16 641.34 641.16

MED FL=637.84

SD FL=635.15

SD FL=634.89

STAGE 1 CUT=0.8 SQ YD FILL=76.9 SQ YD T.S.=4.0 SQ YD

668+00

641.46 641.64 641.46 641.46 641.64 641.46

MED FL=638.14

SD FL=635.25

SD FL=634.99

STAGE 1 CUT=0.8 SQ YD FILL=76.9 SQ YD T.S.=4.0 SQ YD

SCALE:
1" = 10' HORZ
1" = 5' VERT

FAP 322 (US 51) STA 668+00 TO STA 671+00