72932

F.A. RTE.	SECTION	COUNTY	TOTAL SHEETS	SHEET NO.
322	11-12	CHRISTIAN	284	247
STA.	TO STA.			
FED. ROAD DIST. NO.	ILLINOIS	FED. AID PROJECT		

FINAL SURVEY	NOTE BOOK	NO.	BY	DATE
	SURVEYED			
	PLOTTED			
	TYPICALS			
	AREAS			
	AREAS CHECKED			

ORIGINAL SURVEY	NOTE BOOK	NO.	BY	DATE
	SURVEYED			
	PLOTTED			
	TYPICALS			
	AREAS			
	AREAS CHECKED			

Mar-15-2010 03:16:02PM

$FILE$

160 150 140 130 120 110 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 ℄ 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120

635 630 625 620 615

EX ROW & AC

623.37 4.2% 622.86 4.2% 622.36

1:6 1:3 1:3 1:5 1:5

5.0' 4.0%

622.36 4.2% 621.86 4.2% 621.35

EX 30" CS/A PIPE CULVERT
SD FL=614.42

EX 18" PIPE CULVERT
MED FL=619.04

STAGE 1 CUT=28.4 SQ YD FILL=2.9 SQ YD T.S.=4.5 SQ YD

EX 42" CS/A PIPE CULVERT

758+80

623.61 4.2% 623.10 4.2% 622.60

622.60 4.2% 622.10 4.2% 621.59

758+00

623.91 4.2% 623.40 4.2% 622.90

622.90 4.2% 622.40 4.2% 621.89

757+00

SCALE:
1" = 10' HORZ
1" = 5' VERT

FAP 322 (US 51) STA 757+00 TO STA 758+80