PAVEMENT SCHEDULE

STATION TO STATION	WIDTH	LENGTH	SUB-BASE GRANULAR MATERIAL, TYPE A TON	PRIME COAT GALLON 0.50 GAL/SQ YD	HOT-MIX ASPHALT BNDR CSE TON 112#/SQ YD/IN	HOT-MIX ASPHALT SURF CSE TON 112#/SQ YD/IN	BRIDGE APPROACH PAVEMENT SQ YD	BRIDGE APPROACH PAVEMENT CONNECTOR SQ YD
16+75.00 - 17+25.00	27.35' AVG.	50.00'	96					
17+25.00 - 19+34.64	28.17'	209.64'	413					
20+67.00 - 23+50.00	28.17'	283.00'	558					
23+50.00 - 24+00.00	27.17' AVG.	50.00'	95					
16+75.00 - 17+25.00	26.35' AVG.	50.00'		73				
17+25.00 - 19+34.64	27.17'	209.64'		316				
20+67.00 - 23+50.00	27.17'	283.00'		427				
23+50.00 - 24+00.00	26.17' AVG.	50.00'		73				
16+75.00 - 17+25.00	23.89' AVG.	50.00'			41			
17+25.00 - 19+34.64	24.71'	209.64'			177			
20+67.00 - 23+50.00	24.71'	283.00'			239			
23+50.00 - 24+00.00	23.71' AVG.	50.00'			41			
16+75.00 - 17+25.00	23.31' AVG.	50.00'				11		
17+25.00 - 19+34.64	24.13'	209.64'				47		
20+67.00 - 23+50.00	24.13'	283.00'				64		
23+50.00 - 24+00.00	23.13' AVG.	50.00'				11		
19+39.82 - 19+69.82	33.00'	30.00'					110	
20+31.82 - 20+61.82	33.00'	30.00'					110	
19+34.64 - 19+39.82	33.00'	5.18'						19
20+61.82 - 20+67.00	33.00'	5.18'						19
		TOTAL	1,162	889	498	133	220	38

AGGREGATE SHOULDERS, TYPE B*

STATION TO STATION	SIDE	WIDTH	LENGTH	TON
16+75.00 - 17+25.00	LEFT	4.39' AVG.	50.00'	8
16+75.00 - 17+25.00	RIGHT	4.63' AVG.	50.00'	8
17+25.00 - 19+30.83	RIGHT	6.00'	205.83'	43
17+25.00 - 19+38.46	LEFT	6.00'	213.46'	45
19+30.83 - 19+65.20	RIGHT	1.50'	34.37'	2
19+38.46 - 19+74.44	LEFT	1.50'	35.98'	2
20+27.20 - 20+63.18	RIGHT	1.50'	35.98'	2
20+36.44 - 20+70.81	LEFT	1.50'	34.37'	2
20+63.18 - 23+50.00	RIGHT	6.00'	286.82'	60
20+70.81 - 23+50.00	LEFT	6.00'	279.19'	59
23+50.00 - 24+00.00	RIGHT	4.42' AVG.	50.00'	8
23+50.00 - 24+00.00	LEFT	3.88' AVG.	50.00'	7
			TOTAL	246

* RAP WILL NOT BE ALLOWED FOR USE WITH AGGREGATE SHOULDERS, TYPE B

PERIMETER EROSION BARRIER

STATION TO STATION	SIDE	FOOT
17+90 - 18+35	LEFT	55
21+30 - 21+75	LEFT	45
21+35 - 22+00	RIGHT	95
	TOTAL	195

INLET & PIPE PROTECTION

STATION	SIDE	EACH
17+97	LT	1
21+80	LT	1
21+91	RT	1
	TOTAL	3

TEMPORARY DITCH CHECKS

STATION	SIDE	FOOT
17+40	LEFT	12
17+50	RIGHT	12
18+25	RIGHT	12
18+80	LEFT	12
19+00	RIGHT	12
19+35	LEFT	12
19+69	RIGHT	12
19+91	LEFT	12
20+11	RIGHT	12
20+31	LEFT	12
20+75	RIGHT	12
22+90	LEFT	12
23+00	RIGHT	12
	TOTAL	156

PIPE CULVERT REMOVAL

STATION	SIDE	SIZE	FOOT
18+13	LT	36"	28
21+17	RT	30"	44
21+46	LT	24"	48
		TOTAL	120

AGGREGATE SURFACE COURSE, TYPE B

STATION	SIDE	TYPE	TON
18+13	LEFT	FE	28
21+54	LEFT	FE	51
21+66	RIGHT	FE	63
		TOTAL	142

FURNISHING AND ERECTING RIGHT-OF-WAY MARKERS

STATION	SIDE	OFFSET	EACH
16+75	LEFT	35'	1
16+75	RIGHT	35'	1
17+25	LEFT	50'	1
17+25	RIGHT	55'	1
21+00	LEFT	50'	1
21+25	LEFT	60'	1
21+75	LEFT	60'	1
23+50	LEFT	45'	1
23+50	RIGHT	55'	1
24+00	LEFT	35'	1
24+00	RIGHT	35'	1
		TOTAL	11

GUARDRAIL REMOVAL

STATION TO STATION	SIDE	FOOT
18+48 - 19+86	RIGHT	138
19+11 - 19+86	LEFT	75
20+16 - 21+17	LEFT	101
20+16 - 20+92	RIGHT	76
	TOTAL	390

TREE REMOVAL

STATION	OFFSET	SIDE	6 TO 15 UNITS	OVER 15 UNITS
18+12	59'	LEFT		22
18+16	58'	LEFT		16
18+31	49'	LEFT	8	
18+58	38'	LEFT	8	
		TOTAL	16	38