F.A.I. RTE.	SECTION	COUNTY	TOTAL SHEETS	SHEET NO.
55	*	WILL	608	60
STA.	TO STA.			
FED. ROAD DIST. NO. 1	ILLINOIS	FED. AID PROJECT		
* (26, 26HB-1&114) R-2		CONTRACT NO. 60363		

CP #47
FOUND X-CUT
ON CONCRETE
N. 1,768,298.088
E. 1,022,344.375
ELEV. = 581.772
STA.
O/S



CP #48
FOUND PK NAIL
ON ASPHALT
N. 1,768,278.437
E. 1,021,130.540
ELEV. = 580.992
STA. 7529+34.24
O/S 0'



CP #49
FOUND PK NAIL
ON ASPHALT
N. 1,767,333.323
E. 1,021,185.023
ELEV. = 577.092
STA. 7519+87.33
O/S 24.18' RT



CP #50
X-CUT ON
CONCRETE
N. 1,766,602.482
E. 1,021,273.855
ELEV. = 576.372
STA. 7512+54.81
O/S 82.47' RT





CP #52
IRON ROD
W/YELLOW CAP
N. 1,764,598.652
E. 1,021,276.198
ELEV. = 586.062
STA. 7492+51.69
O/S 29.36' RT

CP #53
X-CUT ON
CONCRETE
N. 1,768,289.110
E. 1,021,772.671
ELEV. = 580.842
STA.
O/S

REVISIONS	
NAME	DATE

ILLINOIS DEPARTMENT OF TRANSPORTATION
FAI 55 AT FAP 338 ILLINOIS ROUTE 59
SECTION: (26, 26HB-1&114) R-2

ALIGNMENT, TIES & BENCHMARKS 6

SCALE: 1" = 50'
DRAWN BY: JB
DATE: 03/14/08
CHECKED BY: ACL

TENG

TENG & ASSOCIATES, INC.
ENGINEERING&CONSTRUCTION MANAGEMENT
180 N. MICHIGAN AVE. CHICAGO, IL 60601
TELEPHONE: 312/856-0300

..\ALTOOSHE.DGN ..\ALTOOSHW.DGN ..\SUROOBELL.DGN ..\ROWOO500.DGN ..\TTBOOKRN.DGN ..\DRAOOROL.DGN ..\UTLOOROP.DGN ..\SUROOR9V.DGN ..\VR06A003.DGN ..\VR06A003.DGN ..\ALT99A00.DGN
3-13-2008, 2:24:36 BONDHU0
I:\DOCUMENT\93275P\CIVIL\DGN\ALTOOZW#.DGN