ROUTE NO.	SECTION	COUNTY	TOTAL SHEETS	SHEET NO.
FAS 666	99-00080-00-RP	DOUGLAS	279	141
FED.ROAD DIST.NO. ...	ILLINOIS	PROJECT	C-95-323-07	

DATE	BY	SURVEYED / PLOTTED / TEMPLATE / AREAS CHECKED	FINAL SURVEY NOTE BOOK NO.

80 75 70 65 60 55 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60

666 664 662 660 658

EX ROW | 663.28 | 660.68 | 663.50 | EX ROW | 663.28 | 661.79 | PROP ROW

-4.00% | -2.00 % | -2.00 % | -4.00%

1:5.3 | 1:4 | 1:4 | 1:3

72+00.00

S.D. 659.93

EARTHWORK
CUT = 27.46
FILL = 44.98

S.D. 659.93

72+00.00

EX ROW | 663.12 | 660.72 | 663.34 | EX ROW | 663.12 | 661.50 | PROP ROW

-4.00% | -2.00 % | -2.00 % | -4.00%

1:3.6 | 1:4 | 1:4 | 1:4.4 | 1:3

AR PIPE CULVERT, TY 1, RC-ELLIPTICAL, EQ. ROUND 24" X 56 LFT

71+50.00

S.D. 659.52

EARTHWORK
CUT = 35.35
FILL = 43.99

S.D. 659.52

71+50.00

EX ROW | 663.00 | 660.78 | 663.22 | EX ROW | 663.00 | 661.42 | PROP ROW

-4.00% | -2.00 % | -2.00 % | -4.00%

1:4.1 | 1:4 | 1:4 | 1:4 | 1:3

71+00.00

S.D. 659.59

EARTHWORK
CUT = 33.57
FILL = 39.68

S.D. 659.59

71+00.00

80 75 70 65 60 55 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80

ORIGINAL SURVEY	SURVEYED / PLOTTED / TEMPLATE / AREAS CHECKED	DATE
NOTE BOOK NO.		BY

Prepared by: DOUGLAS COUNTY HIGHWAY DEPARTMENT TUSCOLA, ILLINOIS

CH 11 (FAS 666) - CROSS SECTIONS STA 71+00 TO STA 72+00