ROUTE NO.	SECTION	COUNTY	TOTAL SHEETS	SHEET NO.
FAS 666	99-00080-00-RP	DOUGLAS	279	258
FED.ROAD DIST.NO. ..	ILLINOIS	PROJECT	C-95-323-07	

DATE | BY | SURVEYED / PLOTTED / TEMPLATE / AREAS CHECKED | FINAL SURVEY NOTE BOOK NO.

80 75 70 65 60 55 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60

662 660 658 656

EX ROW 660.49 — 1:3 — 1:4 — 660.87 — 4.61 % — 661.29 661.33 — 0.22 % — 661.31 — 1:3 — 1:3 — 660.74 — EX ROW

S.D. S.D.

203+55.33

659.41

EARTHWORK

CUT = 10.52
FILL = 0.00

659.82

203+55.33

662 660 658 656

EX ROW 660.57 — 1:4.5 — 1:3 — 661.28 — 1:7.1 — 1:3 — 1:3.5 — 660.79 — EX ROW

S.D. S.D.

203+00.00

659.65

EARTHWORK

CUT = 15.09
FILL = 0.00

659.97

203+00.00

664 662 660 658 656

EX ROW 661.28 — 1:5 — 1:2 — 1:5.5 — 661.77 — 1:6.6 — 1:2.2 — 1:5 — 661.11 — EX ROW

S.D. S.D.

202+50.00

659.81

EARTHWORK

CUT = 16.97
FILL = 0.00

660.16

202+50.00

80 75 70 65 60 55 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80

Prepared by: DOUGLAS COUNTY HIGHWAY DEPARTMENT TUSCOLA, ILLINOIS

TR 8 (100 E) - CROSS SECTIONS STA 202+50 TO STA 203+55.33