TREE REMOVAL

LOCATION	TREE NUMBER	STATION	OFFSET LEFT[-] RIGHT [+]	DIAMETER [IN]	20100110 TREE REMOV 6-15 [UNIT]	20100210 TREE OVER 15 [UNIT]	X2010310 TREE REMOV SPL [UNIT]
159th ST	1396	130+90.72	29.94	7	7	-	-
159th ST	1397	130+91.35	29.55	8	8	-	-
159th ST	1398	130+92.14	31.73	11	11	-	-
159th ST	1399	130+98.55	28.95	9	9	-	-
159th ST	1400	131+02.09	33.77	11	11	-	-
159th ST	1401	131+15.64	27.52	6	6	-	-
159th ST	1402	131+21.43	32.22	14	14	-	-
159th ST	1403	131+25.75	28.31	7	7	-	-
159th ST	1404	131+30.62	29.69	10	10	-	-
159th ST	1405	131+35.40	28.53	8	8	-	-
159th ST	1406	131+38.56	27.25	7	7	-	-
159th ST	1407	131+50.83	28.36	8	8	-	-
159th ST	1408	131+50.83	28.36	8	8	-	-
159th ST	1409	131+58.51	30.69	6	6	-	-
159th ST	1410	131+64.31	29.73	6	6	-	-
159th ST	1412	131+67.01	35.85	6	6	-	-
159th ST	1411	131+68.33	28.03	6	6	-	-
159th ST	1413	131+77.11	35.38	7	7	-	-
159th ST	1414	131+77.11	35.38	7	7	-	-
159th ST	1415	131+77.11	35.38	7	7	-	-
159th ST	1416	131+87.54	28.75	7	7	-	-
159th ST	1417	132+42.23	35.86	7	7	-	-
159th ST	1418	132+54.22	33.88	6	6	-	-
159th ST	1419	132+54.22	33.88	6	6	-	-
159th ST	1420	132+54.22	33.88	6	6	-	-
159th ST	1421	132+54.22	33.88	6	6	-	-
159th ST	1422	132+54.22	33.88	6	6	-	-
159th ST	1435	137+26.09	-48.88	12	12	-	-
159th ST	2919	137+92.36	-43.11	48	-	48	-
159th ST	1431	138+10.70	49.58	26	-	26	-
159th ST	1438	139+22.54	-38.76	12	12	-	-
159th ST	1439	139+22.97	-38.61	13	13	-	-
159th ST	1440	139+24.07	-35.66	22	-	22	-
159th ST	1441	139+25.86	-35.7	22	-	22	-
159th ST	2908	140+97.00	-54.3	15	15	-	-
159th ST	2909	141+01.20	-49.4	15	15	-	-
159th ST	1442	141+06.12	-46.48	17	-	17	-
159th ST	1447	141+83.49	-50.38	11	11	-	-
159th ST	1448	141+85.81	-48.42	13	13	-	-
159th ST	1449	141+87.80	-50.3	6	6	-	-
159th ST	1466	142+15.33	-47.24	9	9	-	-
159th ST	1453	144+37.44	55.04	24	-	24	-
159th ST	1454	145+76.22	49.51	14	14	-	-
159th ST	1455	146+69.69	49.56	12	12	-	-
159th ST	1457	147+21.83	49.13	16	-	16	-
159th ST	1460	153+25.25	47.08	9	9	-	-
159th ST	1461	153+25.25	50.45	12	12	-	-
159th ST	1462	160+09.20	50.45	12	12	-	-
159th ST	1481	182+66.20	54.9	12	12	-	-
159th ST	1483	183+72.95	58.23	8	8	-	-
159th ST	1482	183+74.53	54.21	13	13	-	-
159th ST	1484	183+93.63	62.37	7	7	-	-
159th ST	1485	184+87.70	53.4	13	13	-	-
159th ST	1486	185+10.66	58.87	13	13	-	-
159th ST	1487	185+10.60	51.46	6	6	-	-
159th ST	21300	198+52.67	-64.06	10	10	-	-
159th ST	1488	199+72.28	-59.74	8	8	-	-
159th ST	1489	199+91.70	-50.4	8	8	-	-
159th ST	1490	200+14.04	-54.93	8	8	-	-
159th ST	1491	200+16.56	-55.09	10	10	-	-
159th ST	21301	200+29.67	-51.79	10	10	-	-
159th ST	1492	200+50.53	-57.46	16	-	16	-
159th ST	1493	200+60.77	-57.01	6	6	-	-
159th ST	1494	200+71.76	-49.25	14	14	-	-
159th ST	1495	200+91.60	-57.49	14	14	-	-
159th ST	1496	201+12.87	-54.06	12	12	-	-
159th ST	1498	201+76.26	-64.21	24	-	24	-
159th ST	21302	203+26.41	-66.76	10	10	-	-
159th ST	1535	207+98.59	-65.23	6	6	-	-
159th ST	1536	210+01.18	-68.41	12	12	-	-

TREE REMOVAL

LOCATION	TREE NUMBER	STATION	OFFSET LEFT[-] RIGHT [+]	DIAMETER [IN]	20100110 TREE REMOV 6-15 [UNIT]	20100210 TREE OVER 15 [UNIT]	X2010310 TREE REMOV SPL [UNIT]
159th ST	1499	210+05.87	51.06	10	10	-	-
159th ST	1500	210+06.72	53.72	6	6	-	-
159th ST	1501	212+65.47	59.6	6	6	-	-
159th ST	1502	212+68.03	46.04	15	15	-	-
159th ST	1503	212+72.73	45.08	15	15	-	-
159th ST	1504	212+79.29	47.26	12	12	-	-
159th ST	1505	212+87.10	46.64	12	12	-	-
159th ST	1506	212+90.79	45.41	12	12	-	-
159th ST	1507	213+00.06	46.65	12	12	-	-
159th ST	1508	213+06.59	46.07	12	12	-	-
159th ST	1509	213+07.37	46.24	14	14	-	-
159th ST	1510	213+16.90	46.7	14	14	-	-
159th ST	1511	213+17.91	46.48	12	12	-	-
159th ST	1512	213+51.18	45.83	24	-	24	-
159th ST	1513	213+57.17	47.7	12	12	-	-
159th ST	1514	213+72.14	47.01	14	14	-	-
159th ST	1515	213+74.29	46.58	18	-	18	-
159th ST	1516	213+94.27	47.1	14	14	-	-
159th ST	1517	213+95.28	44.09	8	8	-	-
159th ST	1518	214+16.60	51.18	10	10	-	-
159th ST	1520	214+19.53	54.02	11	11	-	-
159th ST	1519	214+23.14	54.02	11	11	-	-
159th ST	1521	214+32.90	45.63	18	-	18	-
159th ST	1523	214+45.41	46.81	15	15	-	-
159th ST	1525	214+56.35	47.27	15	15	-	-
159th ST	1529	215+04.98	46.06	15	15	-	-
159th ST	1532	215+59.32	46.21	18	-	18	-
159th ST	1534	215+67.94	48.38	10	10	-	-
159th ST	1547	216+23.66	48.84	6	6	-	-
159th ST	1548	216+23.66	48.84	6	6	-	-
159th ST	1549	216+32.81	48.84	6	6	-	-
159th ST	1552	216+84.19	48.09	15	15	-	-
159th ST	1554	217+09.67	50.26	12	12	-	-
159th ST	1555	217+10.48	50.26	12	12	-	-
159th ST	32009	217+49.40	43.6	6	6	-	-
159th ST	32010	217+49.30	59.4	6	6	-	-
159th ST	1602	221+34.59	-63.52	6	6	-	-
159th ST	1579	223+27.30	47.23	12	12	-	-
159th ST	1581	224+86.33	51.3	6	6	-	-
159th ST	21509	224+87.51	60.22	5	-	-	5
159th ST	1582	224+99.83	52.66	8	8	-	-
159th ST	21510	225+04.55	63.65	8	8	-	-
159th ST	21511	225+21.87	68.76	5	-	-	5
159th ST	21512	225+60.70	63.01	15	15	-	-
159th ST	1583	225+64.67	59.29	12	12	-	-
159th ST	21513	225+73.76	70.75	10	10	-	-
159th ST	1584	225+79.18	59.47	18	-	18	-
159th ST	21514	226+15.23	71.12	12	12	-	-
159th ST	21515	227+04.40	65.05	8	8	-	-
159th ST	1585	227+37.09	42.89	8	8	-	-
159th ST	21516	227+60.96	69.87	20	-	20	-
159th ST	1604	231+23.65	46.92	26	-	26	-
159th ST	1605	231+63.40	45.88	16	-	16	-
159th ST	1616	233+03.33	-42.44	48	-	48	-
159th ST	1617	235+42.81	-40.66	28	-	28	-
159th ST	1607	235+64.67	48.94	10	10	-	-
159th ST	1608	235+68.20	48.55	12	12	-	-
159th ST	1609	235+89.50	48.94	14	14	-	-
159th ST	1613	236+18.50	78.9	52	-	52	-
159th ST	1614	237+00.75	96.82	12	12	-	-
159th ST	21602	238+10.56	75.85	3	-	-	3
159th ST	21604	238+18.58	70.06	3	-	-	3
159th ST	21605	238+37.19	73.79	3	-	-	3
159th ST	21607	238+45.48	62.18	3	-	-	3
159th ST	21608	238+61.15	65.23	3	-	-	3
159th ST	21609	238+74.37	61.67	3	-	-	3
159th ST	21610	239+25.84	66.89	3	-	-	3
159th ST	1615	239+25.84	66.71	12	12	-	-
159th ST	21622	240+04.11	-82.46	4	-	-	4
159th ST	21623	240+06.10	-55.88	3	-	-	3