SCHEDULE OF QUANTITES

60600095 CLASS SI CONCRETE (OUTLET)

CU YD	LOCATION				
	US BUS 20				
5.8	Sta	334+50	-	334+74	LT - Outlet
1.4	Sta	335+49	-	335+61	RT - Inlet
5.5	Sta	335+78	-	336+02	LT - Outlet
5.5	Sta	337+20	-	337+44	RT - Outlet
18.2	TOTAL				

60608582 COMBINATION CONCRETE CURB AND GUTTER, TYPE M-4.24

FOOT	LOCATION				
	US BUS 20				
104	Sta	334+74	-	335+78	LT
159	Sta	335+61	-	337+20	RT
263	TOTAL				

63200310 GUARDRAIL REMOVAL

FOOT	LOCATION				
	US BUS 20				
237.5	Sta	334+37	-	336+65	2' - RT
237.5	TOTAL				

63500105 DELINEATORS

EACH	LOCATION				
	US BUS 20				Per Standard 635001
2	Sta	311+63			LT & RT
2	Sta	314+63			LT & RT
2	Sta	316+63			LT & RT
36	Sta	318+63	-	345+09	LT & RT - 150' o.c.
2	Sta	347+09			LT & RT
2	Sta	349+09			LT & RT
2	Sta	352+09			LT & RT
	US BUS 20				Culvert and Outlet Locations
2	Sta	315+27			LT & RT
1	Sta	313+90			RT
1	Sta	325+50			RT
1	Sta	328+00			RT
1	Sta	330+50			RT
1	Sta	333+00			RT
1	Sta	335+00			RT
1	Sta	337+70			RT
1	Sta	340+20			RT
1	Sta	342+70			RT
1	Sta	345+50			RT
1	Sta	348+50			RT
1	Sta	352+50			RT
1	Sta	356+00			RT
1	Sta	358+00			RT
1	Sta	360+30			RT
1	Sta	335+36			RT
1	Sta	336+12			LT
2	Sta	357+31			RT - FE
	LAWRENCEVILLE RD				
2	Sta	1002+68			LT - FE

63500105 DELINEATORS (CONT.)

EACH	LOCATION		
	US BUS 20		Underdrain Headwall Locations
1	Sta	309+42	LT - (Only if Needed)
1	Sta	317+29	LT - (Only if Needed)
1	Sta	318+78	LT - (Only if Needed)
1	Sta	326+28	LT - (Only if Needed)
1	Sta	330+26	LT - (Only if Needed)
1	Sta	334+27	LT - (Only if Needed)
1	Sta	338+27	LT - (Only if Needed)
1	Sta	342+27	LT - (Only if Needed)
1	Sta	346+29	LT - (Only if Needed)
1	Sta	350+77	LT - (Only if Needed)
1	Sta	355+30	LT - (Only if Needed)
1	Sta	357+62	LT - (Only if Needed)
1	Sta	359+27	LT - (Only if Needed)
1	Sta	363+28	LT - (Only if Needed)
85	TOTAL		