LOCATION			LENGTH	PAY ITEM EARTH EXCAVATION	EARTH EXCAVATION ADJUSTED FOR SHRINKAGE	EMBANKMENT	PAY ITEM FURNISHED EXCAVATION
STATION	TO	STATION	FT	CU YD	CU YD	CU YD	CU YD
STAGE 1							
1032+50	TO	1033+00	50	121.86	91.40	138.90	-17.04
1033+00	TO	1033+50	50	126.83	95.13	179.06	-52.22
1033+50	TO	1034+00	50	123.56	92.67	188.65	-65.09
1034+00	TO	1034+50	50	121.96	91.47	203.74	-81.78
1034+50	TO	1035+00	50	121.72	91.29	209.80	-88.07
1035+00	TO	1035+50	50	94.34	70.76	160.64	-66.30
1035+50	TO	1036+00	50	54.23	40.67	84.32	-30.09
1036+00	TO	1036+50	50	43.03	32.27	43.03	0.00
1036+50	TO	1037+00	50	22.35	16.76	22.35	0.00
1037+00	TO	1037+50	50	0.00	0.00	0.00	0.00
1037+50	TO	1038+00	50	0.00	0.00	0.00	0.00
1038+00	TO	1038+50	50	10.50	7.88	10.50	0.00
1038+50	TO	1039+00	50	32.77	24.58	32.77	0.00
1039+00	TO	1039+50	50	44.11	33.08	44.11	0.00
1039+50	TO	1040+00	50	72.95	54.72	159.06	-86.11
1040+00	TO	1040+50	50	114.06	85.54	302.02	-187.96
1040+50	TO	1041+00	50	121.11	90.83	271.02	-149.91
1041+00	TO	1041+50	50	108.77	81.58	259.42	-150.65
1041+50	TO	1042+00	50	74.25	55.69	190.18	-115.93
1042+00	TO	1042+50	50	25.69	19.26	38.37	-12.69
1042+50	TO	1043+00	50	4.44	3.33	2.22	2.22
1043+00	TO	1043+50	50	3.80	2.85	1.48	2.31
1043+50	TO	1044+03	53	1.46	1.10	0.68	0.78
SUBTOTALS			1153	1443.80	1082.85	2542.31	-1098.52
STAGE 2							
1032+50	TO	1033+00	50	5.65	4.24	0.09	5.56
1033+00	TO	1033+50	50	5.65	4.24	5.46	0.19
1033+50	TO	1034+00	50	5.93	4.44	7.87	-1.94
1034+00	TO	1034+50	50	6.85	5.14	6.76	0.09
1034+50	TO	1035+00	50	7.04	5.28	10.65	-3.61
1035+00	TO	1035+50	50	6.11	4.58	6.39	-0.28
1035+50	TO	1036+00	50	0.00	0.00	0.00	0.00
1039+50	TO	1040+00	50	0.00	0.00	9.26	-9.26
1040+00	TO	1040+50	50	1.48	1.11	27.41	-25.93
1040+50	TO	1041+00	50	3.24	2.43	32.50	-29.26
1041+00	TO	1041+50	50	1.76	1.32	27.31	-25.56
1041+50	TO	1042+00	50	3.80	2.85	19.63	-15.83
1042+00	TO	1042+50	50	8.24	6.18	9.63	-1.39
1042+50	TO	1043+00	50	6.02	4.51	4.44	1.57
1043+00	TO	1043+50	50	5.83	4.38	1.94	3.89
1043+50	TO	1044+03	53	4.49	3.37	0.49	4.00
SUBTOTALS			803	72.08	54.06	169.84	-97.76
GRAND TOTALS				1515.88	1137	2712.15	-1196.27

TREE REMOVAL (6 TO 15 UNITS DIAMETER)			
STATION	LT.	RT.	UNITS
1032+78.52		128.44'	15
1035+05.74		105.85'	10
1035+71.74		58.93'	8
1036+75.36	82.27'		13
1038+80.28		68.13'	10
1040+27.02	83.11'		6
TOTAL			62

SEEDING & EROSION CONTROL SCHEDULE								
	SEEDING, CLASS 2A	SEEDING, CLASS 4A	NITROGEN FERTILIZER NUTRIENT	PHOSPHORUS FERTILIZER NUTRIENT	POTASSIUM FERTILIZER NUTRIENT	MULCH, METHOD 2	HEAVY DUTY EROSION CONTROL BLANKET	TEMPORARY EROSION CONTROL SEEDING
LOCATION	ACRE	ACRE	POUND	POUND	POUND	ACRE	SQ YD	POUND
NORTHEAST SLOPE		0.435	39.2	39.2	39.2	0.435	2106.6	43.5
EAST MEDIAN	0.156		14.1	14.1	14.1	0.156	756.9	15.6
SOUTHEAST SLOPE		0.615	55.3	55.3	55.3	0.615	2975.7	61.5
NORTHWEST SLOPE		0.467	42.0	42.0	42.0	0.467	2261.2	46.7
WEST MEDIAN	0.209		18.8	18.8	18.8	0.209	1010.9	20.9
SOUTHWEST SLOPE		0.228	20.5	20.5	20.5	0.228	1103.3	22.8
TOTAL	0.370	1.750	189.9	189.9	189.9	2.110	10214.6	211.0