SCHEDULES
SOUTHBOUND RAMP PATCHING

LOCATION		RAMP LENGTH	RAMP WIDTH	CLASS A PATCHES			CLASS B PATCHES			PAV'T REINF	PAV'T FABRIC	DOWEL BARS	SAW CUTS	TIE BARS
				TYPE II 10"	TYPE III 10"	TYPE IV 10"	TYPE II 10"	TYPE III 10"	TYPE IV 10"					
EXIT NO.		FOOT	FOOT	SQ YD	SQ YD	SQ YD	SQ YD	SQ YD	SQ YD	SQ YD	SQ YD	EACH	FOOT	EACH
41	ENTRANCE	6	16	11						11		28	76	
48	ENTRANCE	6	16				11				11	28	60	
		6	16				11				11	28	60	
51	ENTRANCE	6	16				11				11	28	60	
		6	16				11				11	28	60	
52	EXIT	6	16				11				11	28	60	
		6	16				11				11	28	60	
		6	16				11				11	28	60	
		6	16				11				11	28	60	
		6	16				11				11	28	60	
57	ENTRANCE	6	16				11				11	28	60	
		6	16				11				11	28	60	
		6	16				11				11	28	60	
		6	16				11				11	28	60	
66	EXIT	6	16	11						11		28	76	
		6	16				11				11	28	60	
		6	16				11				11	28	60	
		6	16				11				11	28	60	
		6	16				11				11	28	60	
		6	16				11				11	28	60	
		6	16				11				11	28	60	
		6	16				11				11	28	60	
	ENTRANCE	6	16				11				11	28	60	
		6	16				11				11	28	60	
		6	16				11				11	28	60	
		6	16				11				11	28	60	
		6	16				11				11	28	60	
		6	16				11				11	28	60	
		6	16				11				11	28	60	
		6	16				11				11	28	60	
		6	16				11				11	28	60	
		6	16				11				11	28	60	
		26	16			46				46		28	116	26
72	EXIT	6	16				11				11	28	60	
	ENTRANCE	6	16				11				11	28	60	
		6	16				11				11	28	60	
		25	16			44	0			44		28	114	25
TOTALS				22		90	341			112	341	980	2242	51

•CLASS A PATCHES FOR RAMPS = WHERE RAMP PAVEMENT ABUTS EXISTING MAINLINE PAVEMENT
•CLASS B PATCHES FOR RAMPS = WHERE RAMP PAVEMENT DOES NOT ABUT EXISTING MAINLINE PAVEMENT