SCHEDULE OF QUANTITIES
F.A.U. 7679 / RUDY AVE.

CITY OF MATTOON
SECTION 06-00144-00-RS
ROUTE: F.A.U. 7679
RUDY AVE.
JOB#: C-97-043-07
PROJ#: M-5042(16)
CONTRACT#: 95501
COLES COUNTY
SHEET 26 OF 35

40600100 BITUMINOUS MATERIALS (PRIME COAT)

0+41 ~ 39+53	=1109.0 GALLON
TOTAL	=1109.0 GALLON

40600300 AGGREGATE (PRIME COAT)

0+41 ~ 39+53	=6 TON
TOTAL	=6 TON

40600982 HOT MIZ ASPHALT SURF REMOVAL BUTT JOINT

12' Lt. ~ Rt., 0+41 ~ 0+66	=67.0 SQ. YD.
20' ~ 45' Lt., 12+63 ~ 13+50	=118.0 SQ. YD.
19' ~ 30' Rt., 12+63 ~ 13+50	=89.0 SQ. YD.
19' Lt. ~ Rt., 33+62 ~ 21' Lt. ~ Rt., 33+87	=108.0 SQ. YD.
28' Lt. ~ 20' Rt., 35+29 ~ 23.5' Lt. ~ 18' Rt., 35+54	=123.0 SQ. YD.
	=505.0 SQ. YD.

60300350 MANHOLE FRAMES TO ADJUST

2' Rt., 4+01	=1 EACH
1' Rt., 7+97	=1 EACH
3' Lt., 12+97	=1 EACH
17' Lt., 12+98	=1 EACH
1'Rt., 16+19	=1 EACH
1' Rt., 19+82	=1 EACH
2' Rt., 23+42	=1 EACH
2' Rt., 23+48	=1 EACH
3' Lt., 27+69	=1 EACH
3' Lt., 31+56	=1 EACH
C~L, 35+38	=1 EACH
1' Rt., 36+42	=1 EACH
1' Rt., 38+02	=1 EACH
1' Rt., 39+17	=1 EACH
TOTAL	=14 EACH

78000200 THERMOPLASTIC PVT MK LINE 4"

DASHED 10' YELLOW 4"

CL., 0+45 ~ 18+90	=470.0 FOOT
CL., 19+70 ~ 34+05	=360.0 FOOT
CL., 35+10 ~ 39+20	=110.0 FOOT

SOLID WHITE 4"

10' Lt. & Rt., 0+45 ~ 34+00	=5950.0 FOOT
TOTAL	=6890.0 FOOT

78000400 THERMOPLASTIC PVT MK LINE 6"

SOLID WHITE 6" CROSSWALK

20.5' Lt. ~ Rt., 0+34	=41.0 FOOT
19' Lt. ~ Rt., 0+40	=38.0 FOOT
29' Rt., 12+87 ~ 13+25	=38.0 FOOT
35' Rt., 12+90 ~ 13+22	=32.0 FOOT
20.5' Lt. ~ Rt., 12+74	=41.0 FOOT
23.5' Lt. ~ Rt., 12+80	=47.0 FOOT
22.5' Lt. ~ Rt., 13+33	=45.0 FOOT
20' Lt. ~ Rt., 13+39	=40.0 FOOT
29' Lt., 12+87 ~ 13+26	=39.0 FOOT
34' Lt., 12+91 ~ 13+22	=31.0 FOOT
19.5' Lt. ~ Rt., 18+94	=39.0 FOOT
22.5' Lt. ~ Rt., 19+00	=45.0 FOOT
22.5' Lt. ~ Rt., 19+60	=45.0 FOOT
20.5' Lt. ~ Rt., 19+66	=41.0 FOOT
TOTAL	=562.0 FOOT

78000650 THERMOPLASTIC PVT MK LINE 24"

SOLID WHITE 24" STOP BAR

CL. ~ 19' Lt., 0+45	=19.0 FOOT
39' Lt., 12+92 ~13+06	=14.0 FOOT
40' Rt., 13+06 ~ 13+20	=14.0 FOOT
CL. ~ 19' Rt., 18+92	=19.0 FOOT
CL. ~ 19' Lt., 19+67	=19.0 FOOT
CL. ~ 26' Rt., 34+08	=26.0 FOOT
CL. ~ 38' Lt., 35+06	=38.0 FOOT
CL. ~ 18' Rt., 39+20	=18.0 FOOT
TOTAL	=167.0 FOOT

40600625 LEVEL BINDER MM, N50

11' Lt. ~ Rt., 0+66 ~ 33+62	=345 TON
11' Lt ~ Rt., 35+54 ~ 39+53	=41 TON
TOTAL	=386 TON

40603335 HOT MIX ASPHALT SURFACE COURSE MIX D N50

12' Lt. ~ Rt., 0+41 ~ 33+87	=625 TON
12' ~ 45' Lt., 12+53 ~ 13+60	=15 TON
12' ~ 30' Rt., 12+53 ~ 13+60	=11 TON
12' ~ 19' Rt., 18+77 ~ 19+87	=7 TON
12' ~ 19' Lt., 33+62 ~ 12' ~ 21' Lt., 33+87	=2 TON
12' ~ 19' Rt., 33+62 ~ 12' ~ 21' Rt., 33+87	=2 TON
18' ~ 28' Lt., 35+29 ~ 18' Lt.,36+03	=3 TON
12' ~ 20' Rt., 35+29 ~ 12' ~ 18' Rt., 35+47	=1 TON
18' Lt., 39+15 ~ 18' ~ 40' Lt., 39+53	=2 TON
18' Rt., 39+15 ~ 18' ~ 40' Rt., 39+53	=2 TON
18' Lt. ~ Rt., 35+29 ~ 39+53	=120 TON
TOTAL	=790 TON