20100110 TREE REMOVAL (6 TO 15 UNITS DIAMETER)	
LOCATION	UNITS
STA. 85+51.28, 31.63 RT.	12
STA. 85+51.28, 31.63 RT.	14
STA. 88+81.62, 18.54' RT.	15
STA. 91+91.12, 48.94' LT.	7
STA. 91+91.97, 29.63' LT.	13
STA. 92+01.96, 52.76' LT.	8
STA. 92+16.82, 31.34' LT.	9
STA. 92+51.14, 45.36' LT.	10
STA. 92+99.63, 35.13' LT.	10
STA. 93+37.94, 45.46' LT.	7
STA. 93+37.94, 45.46' LT.	8
STA. 93+45.35, 23.74' RT.	10
STA. 93+45.35, 23.74' RT.	10
STA. 93+45.35, 23.74' RT.	10
STA. 93+45.35, 23.74' RT.	10
STA. 93+45.35, 23.74' RT.	6
STA. 93+45.35, 23.74' RT.	9
STA. 93+45.35, 23.74' RT.	12
STA. 93+45.35, 23.74' RT.	13
STA. 93+75.33, 49.60' LT.	9
STA. 94+39.15, 43.69' LT.	8
STA. 94+43.13, 46.80' LT.	8
STA. 94+64.32, 36.29' LT.	12
STA. 94+78.19, 38.90' LT.	8
STA. 94+81.80, 23.54' LT.	6
TOTAL	244

20100210 TREE REMOVAL (OVER 15 UNITS DIAMETER)	
LOCATION	UNITS
STA. 85+23.61, 33.84' RT.	20
STA. 86+83.49, 42.49' RT.	18
STA. 91+72.00, 47.38' RT.	21
STA. 91+92.38, 49.24' LT.	22
STA. 91+92.87, 54.30' LT.	20
STA. 92+12.40, 51.72' LT.	24
STA. 92+36.59, 42.39' LT.	32
STA. 93+28.57, 48.08' LT.	30
STA. 93+58.11, 49.71' LT.	24
STA. 93+65.77, 38.42' LT.	20
STA. 93+88.47, 49.83' LT.	22
TOTAL	253

20100500 TREE REMOVAL, ACRES	
LOCATION	ACRES
NW QUAD. CAUSEWAY STA. 85±25 TO 89±54, LT.	0.2
NE QUAD. CAUSEWAY STA. 90±22 TO 92±21, LT.	0.1
SE QUAD. CAUSEWAY STA. 90±22 TO 91±80, RT.	0.1
TOTAL	0.4

20800150 TRENCH BACKFILL	
LOCATION	CU YD
STA. 92+68.42 LT. 36.58'± (DRIVEWAY)	11.5
STA. 93+97.87 LT. 36.58'± (DRIVEWAY)	24.5
TOTAL	36

SEEDING SCHEDULE				
LOCATION	21101615 TOPSOIL F & P 4	X2500920 SEEDING, CLASS 1A (SPECIAL)	25100630 EROSION CONT. BLANKET	28000250 TEMP. EROSION CONT. SEEDING
	SQ. YD.	ACRES	SQ. YD.	POUNDS
N.W. QUADRANT	798	0.02	657	2
S.W. QUANDRANT	1635	0.11	395	11
N.E. QUADRANT	978	0.28	354	22
S.E. QUANDRANT	1568	0.25	200	25
TOTAL	4979	0.7	1606	60

28000315 AGGREGATE DITCH CHECKS	
LOCATION	TONS
RT. STA. 92+50	12
RT. STA. 92+90	17
LT. STA. 93+20	5
LT. STA. 93+40	5
LT. STA. 93+60	6
RT. STA. 93+70	7
RT. STA. 94+00	4
RT. STA. 94+30	3
LT. STA. 94+35	20
RT. STA. 94+60	2
RT. STA. 94+75	2
RT. STA. 95+00	2
RT. STA. 95+25	3
RT. STA. 95+50	5
RT. STA. 95+75	8
TOTAL	101

28000500 INLET AND PIPE PROTECTION	
LOCATION	EACH
LT. 85+10.00	1
RT. 91+58.88	1
LT. 93+00.36	1
LT. 94+20.34	1
TOTAL	4

SOIL MODIFICATION		
LOCATION	30200650 PROCESSING MOD. SOIL 12"	30201700 PORTLAND CEMENT
	SQ. YD.	TON
STA. 84+27.00 TO 84+77.00	150	7
STA. 84+77.00 TO 88+90.57	1210	51
STA. 90+83.07 TO 95+12.00	1255	53
STA. 95+12.00 TO 96+12.00	299	13
TOTAL	2914	124

40201000 AGGREGATE FOR TEMPORARY ACCESS	
LOCATION	TON
P.E. LT. STA. 85+23.94	110
P.E. RT. STA. 91+80.13	381
P.E. LT. STA. 92+68.42	319
P.E. LT. STA. 93+97.87	161
TOTAL	971

URS
345 EAST ASH AVENUE, SUITE B
DECATUR, ILLINOIS 62526
PH. 217-875-4800