CONTRACT NO. 72232

F.A.P. RTE.	SECTION	COUNTY	TOTAL SHEETS	SHEET NO.
*	**	MACOUPIN	231	36
STA.		TO STA.		
FED. ROAD DIST. NO.	ILLINOIS	FED. AID PROJECT		

* FAP 325 (IL 16) & FAP 604 (IL 159)
** 14R; 115RS-2; 116RS-4; 101RS-2

SHORT-TERM PAVEMENT MARKING

LOCATION			LENGTH (FOOT)	* OF APPLICATIONS	LENGTH (FOOT)
PART A					
IL 16 (E-W PORTION)					
STA 1127+21.20	TO	STA 1140+15.80	1,294.60	3	388.50
IL 159 (N-S PORTION)					
STA 119+12.12	TO	STA 101+26.77	1,785.35	3	535.50
PART B					
STA 1149+43.64 AH	TO	STA 1154+95.82 BK	552.18	3	165.60
STA 1154+99.92 AH	TO	STA 1280+02.26 BK	12,502.34	3	3,750.60
STA 1280+11.77 AH	TO	STA 1293+48.10 BK	1,336.33	3	400.80
STA 1293+53.91 AH	TO	STA 1304+24.50 BK	1,070.59	3	321.30
STA 104+01.66 AH	TO	STA 176+00.00	7,198.34	3	2,159.40
STA 176+00.00 AH	TO	STA 188+25.00	1,225.00	2	245.00
PART C					
STA 188+25.00	TO	STA 199+94.20	1,169.20	2	233.80
STA 0+99.00	TO	STA 18+79.00	1,780.00	2	356.00
STA 18+79.00	TO	STA 30+00.00	1,121.00	3	336.30
PART D					
STA 30+00.00	TO	STA 30+61.01 BK	61.01	3	18.30
STA 31+09.65 AH	TO	STA 35+12.00	402.35	3	120.60
STA 35+12.00	TO	STA 51+64.30 BK	1,652.30	2	330.40
STA 53+55.92 AH	TO	STA 55+50.00	194.08	2	38.80
STA 55+50.00	TO	STA 91+74.78 BK	3,624.78	3	1,087.50
STA 91+75.20 AH	TO	STA 106+20.58 BK	1,445.38	3	433.50
STA 106+24.40 AH	TO	STA 124+31.79 BK	1,807.39	3	542.10
STA 124+36.47 AH	TO	STA 165+49.56 BK	4,113.09	3	1,233.90
STA 165+56.00 AH	TO	STA 175+07.05	951.05	3	285.30
					12,983.20

WORK ZONE PAVEMENT MARKING REMOVAL

LOCATION			LENGTH (FOOT)	AREA (SQ FT)
PART A				
IL 16 (E-W PORTION)				
STA 1127+21.20	TO	STA 1140+15.80	1,294.60	43.15
IL 159 (N-S PORTION)				
STA 119+12.12	TO	STA 101+26.77	1,785.35	59.51
PART B				
STA 1149+43.64 AH	TO	STA 1154+95.82 BK	552.18	18.41
STA 1154+99.92 AH	TO	STA 1280+02.26 BK	12,502.34	416.74
STA 1280+11.77 AH	TO	STA 1293+48.10 BK	1,336.33	44.54
STA 1293+53.91 AH	TO	STA 1304+24.50 BK	1,070.59	35.69
STA 104+01.66 AH	TO	STA 176+00.00	7,198.34	239.94
PART C				
STA 18+79.00	TO	STA 30+00.00	1,121.00	37.37
PART D				
STA 30+00.00	TO	STA 30+61.01 BK	61.01	2.03
STA 31+09.65 AH	TO	STA 35+12.00	402.35	13.41
STA 55+50.00	TO	STA 91+74.78 BK	3,624.78	120.83
STA 91+75.20 AH	TO	STA 106+20.58 BK	1,445.38	48.18
STA 106+24.40 AH	TO	STA 124+31.79 BK	1,807.39	60.25
STA 124+36.47 AH	TO	STA 165+49.56 BK	4,113.09	137.10
STA 165+56.00 AH	TO	STA 175+07.05	951.05	31.70
				1,308.85

PAINT PAVEMENT MARKING - LINE 5"

LOCATION			LENGTH (FOOT)	* OF LINES	LENGTH (FOOT)
PART A					
WHITE EDGE LINES					
IL 16 (E-W PORTION)					
STA 1127+21.20	TO	STA 1138+96.00	1,174.80	2	2,349.60
STA 1138+96.00	TO	STA 1140+15.80	119.80	1	119.80
IL 159 (N-S PORTION)					
STA 101+51.80	TO	STA 101+26.77	25.03	2	50.10
YELLOW CENTERLINE					
IL 16 (E-W PORTION)					
STA 1127+21.20	TO	STA 1140+52.80	1,331.60	0.25	332.90
IL 159 (N-S PORTION)					
STA 101+51.80	TO	STA 101+26.77	25.03	0.25	6.30
PART B					
WHITE EDGE LINES					
STA 1149+43.64 AH	TO	STA 1154+95.82 BK	552.18	2	1,104.40
STA 1154+99.92 AH	TO	STA 1280+02.26 BK	12,502.34	2	25,004.70
STA 1280+11.77 AH	TO	STA 1293+48.10 BK	1,336.33	2	2,672.70
STA 1293+53.91 AH	TO	STA 1304+24.50 BK	1,070.59	2	2,141.20
STA 104+01.66 AH	TO	STA 176+00.00	7,198.34	2	14,396.70
YELLOW CENTERLINE					
STA 1149+43.64 AH	TO	STA 1154+95.82 BK	552.18	0.25	138.00
STA 1154+99.92 AH	TO	STA 1248+20.00	9,320.08	0.25	2,330.00
STA 1248+20.00	TO	STA 1255+40.00	720.00	1.25	900.00
STA 1255+40.00	TO	STA 1261+00.00	560.00	0.25	140.00
STA 1261+00.00	TO	STA 1268+20.00	720.00	1.25	900.00
STA 1268+20.00	TO	STA 1280+02.26 BK	1,182.26	0.25	295.60
STA 1280+11.77 AH	TO	STA 1293+48.10 BK	1,336.33	0.25	334.10
STA 1293+53.91 AH	TO	STA 1304+24.50 BK	1,070.59	0.25	267.60
STA 104+01.66 AH	TO	STA 176+00.00	7,198.34	0.25	1,799.60
PART D					
WHITE EDGE LINES					
STA 55+50.00	TO	STA 91+74.78 BK	3,624.78	2	7,249.60
STA 91+75.20 AH	TO	STA 106+20.58 BK	1,445.38	2	2,890.80
STA 106+24.40 AH	TO	STA 124+31.79 BK	1,807.39	2	3,614.80
STA 124+36.47 AH	TO	STA 165+49.56 BK	4,113.09	2	8,226.20
STA 165+56.00 AH	TO	STA 175+07.05	951.05	2	1,902.10
YELLOW CENTERLINE					
STA 55+50.00	TO	STA 91+74.78 BK	3,624.78	0.25	906.20
STA 91+75.20 AH	TO	STA 106+20.58 BK	1,445.38	0.25	361.30
STA 106+24.40 AH	TO	STA 124+31.79 BK	1,807.39	0.25	451.80
STA 124+36.47 AH	TO	STA 165+49.56 BK	4,113.09	0.25	1,028.30
STA 165+56.00 AH	TO	STA 175+07.05	951.05	0.25	237.80
					82,152.20

PREFORMED PLASTIC PAVEMENT MARKING, TYPE B - LINE 5"

LOCATION			LENGTH (FOOT)	* OF LINES	LENGTH (FOOT)
PART B					
YELLOW CENTERLINE					
STA 176+00.00	TO	STA 188+25.00	1,225.00	0.25	306.30
PART C					
YELLOW CENTERLINE					
STA 188+25.00	TO	STA 199+94.20	1,169.20	0.25	292.30
STA 0+99.00	TO	STA 18+79.00	1,780.00	0.25	445.00
PART D					
YELLOW CENTERLINE					
STA 35+12.00	TO	STA 51+64.30 BK	1,652.30	0.25	413.08
STA 53+55.92 AH	TO	STA 55+50.00	194.08	0.25	48.52
					1,505.20

REVISIONS	
NAME	DATE

ILLINOIS DEPARTMENT OF TRANSPORTATION

SCHEDULE OF QUANTITIES

FAP 325 (IL 16) & FAP 604 (IL 159)
14R; 115RS-2; 116RS-4; 101RS-2
MACOUPIN COUNTY

SCALE: VERT. HORIZ.
DATE
DRAWN BY
CHECKED BY

PLOT DATE = $DATE$
FILE NAME = $FILEL$
PLOT SCALE = $$SCALE$$
USER NAME = $USER$