F.A.I. RTE.	SECTION	COUNTY	TOTAL SHEETS	SHEET NO.
94	*	COOK	860	264
STA. 2200+00.00		TO STA. 2362+00.00		
FED. ROAD DIST. NO.	ILLINOIS	FED. AID PROJECT		
* (1516.1, 1717 & 1818) R-8				62694

UNDERDRAIN SCHEDULE

UNDERDRAIN PIPE LIMITS	OFFSET (FT)	PIPE UNDERDRAIN 6" (FT)	CONNECTING STRUCTURE NUMBER	PIPE UNDERDRAIN 6" (SPECIAL) (FT)
1268+10.55 1268+08.06	167.02 RT 165.46 RT		1821	3.0
8398+16.95 - 8398+60.25	0.00 CL - 4.30 LT	43.3	C11	2.0
8398+60.25 - 8400+08.88	4.30 LT - 18.00 LT	148.6	319	2.0
8400+08.88 - 8400+54.86	18.00 LT - 18.00 LT	46.0	317	2.0
8400+54.86 - 8401+45.28	18.00 LT - 18.00 LT	90.4	315	2.0
8401+45.28 - 8403+35.05	18.00 LT - 18.00 LT	189.8	3312	2.0
8403+35.05 - 8405+16.10	18.00 LT - 18.00 LT	181.0	339	2.0
8405+58.78 - 8405+16.10	18.00 LT - 18.00 LT	42.7	339	2.0
8400+85.28 - 8401+45.28	4.00 RT - 4.00 RT	60.0	314	2.0
8401+45.28 - 8402+40.51	4.00 RT - 4.00 RT	95.2	332	2.0
8402+40.51 - 8403+35.05	4.00 RT - 4.00 RT	94.5	3313	2.0
8403+35.05 - 8404+30.63	4.00 RT - 4.00 RT	95.6	335	2.0
8404+30.63 - 8405+06.28	4.00 RT - 4.00 RT	75.7	338	2.0
8405+74.22 - 8405+26.28	4.00 RT - 4.00 RT	47.9	3311	2.0
8406+44.26 - 8405+74.22	4.00 RT - 4.00 RT	70.0	3321	2.0
8407+44.13 - 8406+44.26	4.00 RT - 4.00 RT	99.9	3315	2.0
8408+43.96 - 8407+44.13	4.00 RT - 4.00 RT	99.8	3318	2.0
8409+29.45 - 8408+43.96	29.67 RT - 4.00 RT	85.5	353	2.0
8409+95.44 - 8409+29.45	31.63 RT - 29.67 RT	66.0	3515	2.0
8410+70.00 - 8409+95.44	29.15 RT - 31.63 RT	74.6	3516	2.0
8410+70.00 - 8412+36.20	26.11 RT - 21.12 RT	164.0	3523	2.0
8413+53.48 - 8412+72.56	4.00 RT - 17.16 RT	77.4	3525	2.0
8414+48.70 - 8413+53.48	4.00 RT - 4.00 RT	95.2	379	2.0
8415+46.76 - 8414+48.70	4.00 RT - 4.00 RT	98.1	3710	2.0
8416+45.04 - 8415+46.76	4.00 RT - 4.00 RT	98.3	3715	2.0
8417+05.04 - 8416+45.04	4.00 RT - 4.00 RT	60.0	3716	2.0
8420+28.97 - 8418+90.78	0.00 CL - 6.46 LT	138.2	C15	2.0
8418+90.78 - 8417+18.67	6.46 LT - 18.00 LT	172.1	378	2.0
8417+18.67 - 8416+45.04	18.00 LT - 18.00 LT	73.6	3717	2.0
8416+45.04 - 8414+49.70	18.00 LT - 18.00 LT	195.3	3711	2.0
8414+49.70 - 8412+86.41	18.00 LT - 18.00 LT	163.3	3520	2.0
8412+54.45 - 8412+86.41	18.00 LT - 18.00 LT	32.0	3520	2.0
2345+80.67 - 2345+99.94	86.30 RT - 87.40 RT	19.3	3320	2.0
2347+33.06 - 2345+99.94	94.60 RT - 87.40 RT	133.1	3320	2.0
2345+81.73 - 2345+99.94	66.30 RT - 87.40 RT	18.2	3320	20.0
2348+40.15 - 2345+99.94	82.50 RT - 87.40 RT	240.2	3320	20.0
2353+34.43 - 2356+91.50	80.70 RT - 86.60 RT	357.1	372	20.0
2354+41.29 - 2354+98.12	95.10 RT - 91.40 RT	56.8	3527	2.0
2355+00.78 - 2355+40.83	93.10 RT - 91.70 RT	40.0	3713	2.0
2355+40.83 - 2356+00.01	91.70 RT - 89.70 RT	59.2	3714	2.0
2356+00.01 - 2356+91.50	89.70 RT - 86.60 RT	91.5	372	2.0
8405+06.28 - 8405+06.28	16.00 LT - 4.00 RT	16.0	338	4.0
8405+16.10 - 8405+16.10	16.00 LT - 4.00 RT	16.0	3310	4.0
8405+16.10 8405+26.28	5.00 RT 4.50 RT		3310	1.0
8405+26.28 - 8405+26.28	16.00 LT - 4.00 RT	16.0	3311	4.0
8412+42.70 - 8412+40.56	40.87 LT - 19.48 RT	58.1	3523	4.0
8412+59.01 - 8412+57.29	16.00 LT - 19.02 RT	33.0	3524	4.0
8412+73.39 - 8412+71.60	16.00 LT - 16.03 RT	30.3	3525	4.0
2351+01.18 2351+09.00	146.89 RT 136.86 RT		3515	18.7
2354+31.18 2354+35.11	151.00 RT 137.87 RT		3523	13.7
2234+51.89 - 2234+51.89	77.00 RT - 77.00 RT		121	3.0
2234+51.89 - 2234+51.89	77.00 RT - 77.00 RT		121	3.0
2233+92.12 2233+92.12	81.93 RT 79.23 RT		121	2.2
8800+38.53 - 8801+19.47	0.00 CL - 6.60 LT	80.9	2110	2.0

UNDERDRAIN SCHEDULE (CONT.)

UNDERDRAIN PIPE LIMITS	OFFSET (FT)	PIPE UNDERDRAIN 6" (FT)	CONNECTING STRUCTURE NUMBER	PIPE UNDERDRAIN 6" (SPECIAL) (FT)
8801+19.47 - 8801+56.14	6.60 LT - 11.50 LT	36.7	2111	2.0
8801+56.14 - 8801+92.81	11.50 LT - 15.20 LT	36.7	211	2.0
8801+92.81 - 8802+43.26	15.20 LT - 18.50 LT	50.4	2112	2.0
8802+43.26 - 8802+93.67	18.50 LT - 18.70 LT	50.4	2113	2.0
8802+93.67 - 8802+93.67	18.70 LT - 18.70 LT		2113	3.0
8806+96.59 - 8806+96.59	18.00 LT - 18.00 LT		239	3.0
8802+93.67 - 8803+44.42	18.70 LT - 18.00 LT	50.8	212	2.0
8807+40.15 - 2318+40.88	41.10 LT - 87.40 RT	196.0	231	18.0
8805+70.06 - 8806+55.11	4.00 RT - 4.00 RT	85.0	2328	2.0
8806+55.11 - 8807+30.15	4.00 RT - 4.00 RT	75.0	2314	2.0
8807+20.00 - 8807+30.15	8.00 RT - 4.00 RT		2314	15.0
8807+25.00 - 8807+30.15	7.63 RT - 4.00 RT		2314	6.0
8811+48.65 - 8811+48.65	13.47 RT - 13.47 RT		2521	3.0
8807+23.48 - 8806+96.59	18.60 LT - 18.00 LT	26.9	239	2.0
8808+07.37 - 8807+50.15	4.00 RT - 4.00 RT	57.2	2315	2.0
8808+74.59 - 8808+07.37	4.00 RT - 4.00 RT	67.2	2330	2.0
8809+53.99 - 8808+74.59	4.00 RT - 4.00 RT	79.4	2319	2.0
8810+33.38 - 8809+53.99	4.00 RT - 4.00 RT	79.4	2331	2.0
8816+68.57 - 8816+15.60	17.00 LT - 17.20 LT	53.0	273	2.0
8817+21.71 - 8816+68.57	17.00 LT - 17.00 LT	53.1	2721	2.0
8817+71.71 - 8817+21.71	17.00 LT - 17.00 LT	50.0	274	2.0
8818+21.71 - 8817+71.71	17.00 LT - 17.00 LT	50.0	2722	2.0
8818+68.21 - 8818+21.71	17.00 LT - 17.00 LT	46.5	2723	2.0
8803+44.42 - 8804+20.00	18.00 LT - 18.00 LT	75.6	217	2.0
8804+20.00 - 8805+70.00	18.00 LT - 18.00 LT	150.0	234	2.0
8805+70.00 - 8806+96.59	18.00 LT - 18.00 LT	126.6	239	2.0
8806+96.59 - 8807+23.65	18.00 LT - 20.00 LT	27.1	2312	2.0
8807+30.15 - 8807+30.15	42.00 LT - 4.00 RT	46.0	2314	4.0
8807+40.15 - 8807+40.15	42.00 LT - 4.00 RT	46.0	2316	4.0
8807+50.15 - 8807+50.15	42.00 LT - 4.00 RT	46.0	2315	4.0
8807+23.65 - 2319+26.93	20.00 LT - 95.00 RT	98.0	238	2.0
2319+26.93 - 2318+40.88	95.00 RT - 87.40 RT	86.0	231	2.0
8803+59.99 - 8804+20.00	2.60 RT - 2.80 RT	60.0	218	2.0
8804+20.00 - 8805+70.06	2.80 RT - 4.00 RT	150.1	233	2.0
8810+33.38 - 8808+74.59	26.00 LT - 33.70 LT	158.8	2320	2.0
8808+74.59 - 8807+40.15	33.70 LT - 41.10 LT	134.4	2313	2.0
8810+65.14 - 8810+33.38	26.00 LT - 26.00 LT	31.8	2324	2.0
8810+65.14 - 8810+33.38	4.00 RT - 4.00 RT	31.8	2322	2.0
8812+77.12 - 8811+65.14	28.43 LT - 24.00 LT	111.4	256	2.0
9481+00.00 9481+49.80	2.08 RT 21.07 LT	46.4	2510	23.4
9482+17.22 9481+52.68	2.00 RT 21.41 LT	61.2	2510	23.6
8814+04.48 - 2328+42.42	46.40 LT - 101.80 RT	128.0	2519	2.0
8812+66.74 - 8810+65.14	4.00 RT - 4.00 RT	201.6	255	2.0
8812+77.42 - 8812+68.46	2.67 LT - 0.21 RT	5.9	258	2.0
8812+91.80 8813+37.06	2.53 LT 12.69 RT	41.4	2511	12.4
8813+84.28 8813+40.28	2.07 LT 12.40 LT	38.7	2511	11.8
8815+11.00 - 8813+87.11	4.00 RT - 4.00 RT	123.9	2512	2.0
8816+22.18 - 8815+11.00	4.00 RT - 4.00 RT	111.2	2515	2.0
8816+15.60 - 8815+11.00	17.20 LT - 18.00 LT	104.6	2516	2.0
8815+11.00 - 8813+86.70	18.00 LT - 23.97 LT	131.7	2513	2.0
8814+05.94 - 8813+86.70	24.40 LT - 23.97 LT	16.4	2513	2.0
8814+05.94 - 2328+43.30	24.40 LT - 123.80 RT	128.0	2520	2.0
2328+42.42 - 2329+53.21	101.80 RT - 95.40 RT	110.8	276	2.0
2328+43.30 - 2329+54.27	123.80 RT - 117.40 RT	111.0	275	2.0

TY·LIN INTERNATIONAL

REVISIONS	
NAME	DATE
REVISED	04/15/05

ILLINOIS DEPARTMENT OF TRANSPORTATION

F.A.I. 94 (DAN RYAN EXPRESSWAY)

UNDERDRAIN SCHEDULE

SCALE: NONE DRAWN BY: MB

DATE: MARCH 18, 2005 CHECKED BY: DA

SHEET 2 OF 3