CONTRACT NO. 68334

F.A.P. RTE.	SECTION	COUNTY	TOTAL SHEETS	SHEET NO.
310	(38-2)RS	MCDONOUGH	66	22
STA.		TO STA.		
FED. ROAD DIST. NO.	ILLINOIS	FED. AID PROJECT		

LOCATION	AGGREGATE (EROSION CONTROL)	AGGREGATE SHOULDERS, TYPE B
SOUTHBOUND	**TON**	**TON**
LT. STA. 56+84 - 71+26.34		68.5
LT. STA. 72+07.28 - 84+17.70		57.4
LT. STA. 84+17.70 - 84+55.95	1.2	
LT. STA. 86+53.34 - 90+23.59	11.7	
LT. STA. 90+71.49 - 95+39.94		22.1
LT. STA. 96+79.35 - 141+02.87		209.9
RT. STA. 78+82.04 - 84+47.17		26.9
RT. STA. 86+44.46 - 88+77.21	7.4	
RT. STA. 88+77.21 - 90+26.78		7.0
RT. STA. 90+64.65 - 95+69.86		24.0
RT. STA. 96+46.37 - 111+89.98		73.2
RT. STA. 112+12.02 - 127+81.93		74.4
RT. STA. 128+06.15 - 137+85.35		46.5
RT. STA. 138+21.06 - 141+02.87		13.3
NORTHBOUND		
RT. STA. 56+40 - 82+52.15		124.0
RT. STA. 82+52.15 - 84+22.40	5.3	
RT. STA. 86+19.69 - 86+57.94	1.2	
RT. STA. 86+57.94 - 95+42.36		42.0
RT. STA. 96+10.02 - 141+02.87		213.2
LT. STA. 78+82.04 - 81+98.44		15.0
LT. STA. 81+98.44 - 84+31.19	7.4	
LT. STA. 86+28.59 - 90+26.78		18.9
LT. STA. 90+64.65 - 95+69.86		24.0
LT. STA. 96+46.37 - 111+89.98		73.2
LT. STA. 112+12.02 - 127+81.93		74.4
LT. STA. 128+06.15 - 137+85.35		46.5
LT. STA. 138+21.06 - 141+02.87		13.3
SIDEROADS		
DOG POUND DRIVE		15.0
SUB-TOTALS	**34.2**	**1282.7**

DELINEATORS		
LOCATION	NEW	REMOVAL
	EACH	EACH
STA. 79+00	1	1
STA. 90+25	1	1
STA. 90+70	1	1
STA. 95+65	1	1
STA. 96+40	1	1
STA. 111+85	1	1
STA. 112+15	1	1
STA. 127+75	1	1
STA. 128+10	1	1
STA. 137+80	1	1
STA. 138+25	1	1
TOTAL	**11**	11

RAISED REFLECTIVE PAVEMENT MARKERS		
LOCATION	NEW	REMOVAL
CENTERLINE (ONE-WAY CRYSTAL)		
NB STA 61+00 - 84+44.17	30	35
NB STA 86+06.83 - 141+02.87	70	65
SB STA 61+00 - 84+68.93	31	35
SB STA 86+31.56 - 141+02.87	69	65
TURN LANES (ONE-WAY CRYSTAL)		
NB STA 77+70.27 - 78+30.27	3	4
NB STA 88+45.96 - 89+89.96	5	8
NB STA 93+39.91 - 95+27.98	6	10
SB STA 96+70.59 - 98+66.16	6	10
SB STA 97+20.75 - 99+15.48	6	11
NB STA 135+80.37 - 137+75.37	6	6
MEDIAN (ONE-WAY AMBER)		
STA 76+30.80 - 78+31.55	8	
STA 76+09.81 - 78+19.40	5	
STA 76+09.81 - 76+30.80	8	
STA 78+19.40 - 78+31.55	6	
MEDIAN (TWO-WAY AMBER)		
STA 61+00 - 76+00	78	27
TOTALS	**337**	**276**

REVISIONS	
NAME	DATE

ILLINOIS DEPARTMENT OF TRANSPORTATION

SCHEDULE OF QUANTITIES

SCALE: VERT. HORIZ.

DATE

DRAWN BY

CHECKED BY

PLOT DATE = 3/22/2005
FILE NAME = c:\projects\68334\sheet.dgn
PLOT SCALE = 100.0000 ' / IN.
REFERENCE = REF