

SCHEDULE OF QUANTITIES NON-PARTICIPATING 7TH AVENUE

F.A.U. RTE.	SECTION	COUNTY	TOTAL SHEETS	SHEET NO.
5012	02-00098-00-FP	BOONE	30	6

COMBINATION CONCRETE CURB AND GUTTER, TYPE B-6.24

LOCATION	FT
STA. 0+82 TO 1+44 (L)	91
STA. 2+07 TO 2+27 (R)	20
STA. 2+45 TO 3+20 (L)	88
STA. 4+42 TO 6+42 (R)	391
STA. 4+42 TO 4+52 (L)	10
STA. 5+58 TO 6+71 (L)	130
STA. 7+36 TO 8+01 (L)	67
STA. 6+72 TO 11+02 (R)	460
STA. 8+01 TO 14+72 (L)	672
STA. 11+33 TO 14+72 (R)	353
TOTAL:	2282

PORTLAND CEMENT CONCRETE SIDEWALK 4"

LOCATION	SQ FT	LOCATION	SQ FT
STA. 0+85 TO 1+00(L)	118	STA. 8+20 TO 8+72(R)	208
STA. 0+96 TO 1+66(R)	304	STA. 8+83 TO 9+00(R)	72
STA. 1+86 TO 2+69(R)	336	STA. 9+18 TO 10+17(R)	392
STA. 2+41 TO 2+61(L)	98	STA. 10+30 TO 10+99(R)	299
STA. 2+88 TO 5+92(L)	2024	STA. 11+37 TO 11+87(R)	149
STA. 2+89 TO 3+27(R)	154	STA. 11+82 TO 12+64(R)	328
STA. 3+47 TO 4+78(R)	522	STA. 12+86 TO 13+91(R)	386
STA. 5+00 TO 6+38(R)	585	STA. 14+04 TO 14+10(R)	12
STA. 6+37 TO 7+55(L)	738	STA. 14+75 TO 15+01(R)	105
STA. 7+79 TO 8+06(R)	110	STA. 15+19	52
STA. 7+88 TO 14+98(L)	3351		
STA. 0+93 (L)	15	STA. 6+88 (R)	15
STA. 0+98 (R)	15	STA. 14+88 (L)	15
STA. 6+27 (R)	15	STA. 14+92 (R)	15
STA. 6+37 (R)	15		
STA. 6+78 (R)	15		
TOTAL:	10463		

PORTLAND CEMENT CONCRETE SIDEWALK 6"

LOCATION	SQ FT	LOCATION	SQ FT
STA. 1+66 TO 1+86(R)	75	STA. 8+06 TO 8+20(R)	56
STA. 2+61 TO 2+86(L)	128	STA. 8+72 TO 8+83(R)	43
STA. 2+89 TO 2+89(R)	77	STA. 9+00 TO 9+18(R)	71
STA. 3+27 TO 3+47(R)	77	STA. 10+17 TO 10+30(R)	54
STA. 4+78 TO 5+00(R)	85	STA. 11+67 TO 11+82(R)	60
STA. 5+92 TO 6+37(L)	230	STA. 12+64 TO 12+86(R)	87
STA. 7+00 TO 7+79(R)	316	STA. 13+91 TO 14+04(R)	59
STA. 7+55 TO 7+88(L)	166		
TOTAL:	1584		

PORTLAND CEMENT CONCRETE DRIVEWAY PAVEMENT, 6"

LOCATION	SQ YD	LOCATION	SQ YD
STA. 11+75	25	STA. 13+99	30
TOTAL:	55		

BITUMINOUS DRIVEWAY PAVEMENT

LOCATION	SQ YD	LOCATION	SQ YD
STA. 1+76	29	STA. 7+64	53
STA. 2+74	59	STA. 7+71	71
STA. 2+79	31	STA. 8+14	23
STA. 3+37	30	STA. 8+78	20
STA. 4+89	33	STA. 9+10	28
STA. 6+14	97	STA. 10+24	22
STA. 7+14	53	STA. 12+75	34
TOTAL:	583		

RAISED REFLECTIVE PAVEMENT MARKERS

LOCATION	EACH	LOCATION	EACH
STA. 1+19	1	STA. 6+48	1
STA. 11+15	1		
TOTAL:	3		

THERMOPLASTIC PAVEMENT MARKING, 18"

LOCATION	FT
STA. 1+00 TO 6+15	16
STA. 6+57	14
STA. 11+17	16
STA. 11+59 TO 14+78	33
TOTAL:	79

THERMOPLASTIC PAVEMENT MARKING, 6"

LOCATION	FT	LOCATION	FT
STA. 1+00	67	STA. 15+19	76
STA. 14+92	72		
TOTAL:	215		

THERMOPLASTIC PAVEMENT MARKING, 4"

LOCATION	FT
STA. 1+00 TO 6+15	927
STA. 7+00 TO 10+75	262
STA. 11+59 TO 14+78	80
TOTAL:	1269

TOPSOIL FURNISH AND PLACE, 4" & SODDING

LOCATION	SQ YD
STA. 0+54 TO 14+72	2454
TOTAL:	2454

STORM SEWERS, CLASS A, TYPE 1 12"

LOCATION	FT	LOCATION	FT
STA. 6+38 TO 6+76	38	STA. 9+90 (17' L TO 17' R)	37
TOTAL:	75		

STORM SEWERS, CLASS A, TYPE 1 15"

LOCATION	FT
STA. 6+76(38' R) TO 6+64(3' L)	45
TOTAL:	45

STORM SEWER DUCTILE IRON 15"

LOCATION	FT
STA. 0+89(24' L) TO 0+84(17' R)	42
TOTAL:	42

INLETS, SPECIAL, NO. 2

LOCATION	EACH	LOCATION	EACH
STA. 3+65	1	STA. 9+90(17' R)	1
STA. 6+38	1	STA. 10+97	1
STA. 6+76	1	STA. 10+98	1
STA. 9+90(17' L)	1	STA. 11+36	1
TOTAL:	8		

TRENCH BACKFILL

LOCATION	CU YD	LOCATION	CU YD
STA. 0+54 TO 15+19	3729	STA. 15+72 (SAN)	34.3
STA. 14+72 TO 34+72 (H2O)	1721	STA. 16+02 (SAN)	34.3
STA. 14+72 TO 36+80 (SAN)	2039	STA. 16+37 (SAN)	34.3
STA. 39+78 TO 41+76 (SAN)	300	STA. 16+85 (SAN)	34.3
STA. 39+94 TO 43+86 (H2O)	458	STA. 17+06 (SAN)	34.3
STA. 15+73 (H2O)	52.3	STA. 17+07 (SAN)	34.3
STA. 16+17 (H2O)	7.7	STA. 17+71 (SAN)	34.3
STA. 16+53 (H2O)	52.3	STA. 17+77 (SAN)	34.3
STA. 16+92 (H2O)	7.7	STA. 18+49 (SAN)	34.3
STA. 17+17 (H2O)	52.3	STA. 19+04 (SAN)	34.3
STA. 17+76 (H2O)	7.7	STA. 19+79 (SAN)	34.3
STA. 17+81 (H2O)	52.3	STA. 20+17 (SAN)	34.3
STA. 18+41 (H2O)	52.3	STA. 20+68 (SAN)	34.3
STA. 18+46 (H2O)	7.7	STA. 20+83 (SAN)	34.3
STA. 18+99 (H2O)	52.3	STA. 21+41 (SAN)	34.3
STA. 19+04 (H2O)	7.7	STA. 21+53 (SAN)	34.3
STA. 19+76 (H2O)	52.3	STA. 22+35 (SAN)	34.3
STA. 19+88 (H2O)	7.7	STA. 22+70 (SAN)	34.3
STA. 20+31 (H2O)	7.7	STA. 23+25 (SAN)	34.3
STA. 20+73 (H2O)	52.3	STA. 23+39 (SAN)	34.3
STA. 21+20 (H2O)	7.7	STA. 23+83 (SAN)	34.3
STA. 21+43 (H2O)	52.3	STA. 24+11 (SAN)	34.3
STA. 22+41 (H2O)	7.7	STA. 24+59 (SAN)	34.3
STA. 22+52 (H2O)	7.7	STA. 24+94 (SAN)	34.3
STA. 23+20 (H2O)	7.7	STA. 26+40 (SAN)	34.3
STA. 23+37 (H2O)	52.3	STA. 26+45 (SAN)	34.3
STA. 23+92 (H2O)	52.3	STA. 26+49 (SAN)	34.3
STA. 24+11 (H2O)	52.3	STA. 27+53 (SAN)	34.3
STA. 26+52 (H2O)	7.7	STA. 27+93 (SAN)	34.3
STA. 26+54 (H2O)	52.3	STA. 28+13 (SAN)	34.3
STA. 26+96 (H2O)	7.7	STA. 28+50 (SAN)	34.3
STA. 27+99 (H2O)	52.3	STA. 29+18 (SAN)	34.3
STA. 28+06 (H2O)	7.7	STA. 30+37 (SAN)	34.3
STA. 29+23 (H2O)	52.3	STA. 30+85 (SAN)	34.3
STA. 31+06 (H2O)	7.7	STA. 31+10 (SAN)	34.3
STA. 32+20 (H2O)	7.7	STA. 32+04 (SAN)	34.3
STA. 32+36 (H2O)	52.3	STA. 32+14 (SAN)	34.3
STA. 33+20 (H2O)	52.3	STA. 32+23 (SAN)	34.3
STA. 34+29 (H2O)	7.7	STA. 33+51 (SAN)	34.3
STA. 34+41 (H2O)	52.3	STA. 34+27 (SAN)	34.3
STA. 41+18 (H2O)	7.7	STA. 34+45 (SAN)	34.3
STA. 42+19 (H2O)	7.7	STA. 34+57 (SAN)	34.3
		STA. 34+59 (SAN)	34.3
		STA. 41+04 (SAN)	34.3
		STA. 41+62 (SAN)	34.3
		STA. 43+26 (SAN)	34.3
TOTAL:	10957		

EXPLORATORY TRENCH, SPECIAL

LOCATION	FT	LOCATION	FT
STA. 19+10	15	STA. 41+25	15
STA. 21+00	15		
TOTAL:	45		

FRAME AND GRATES TO BE ADJUSTED (SPECIAL)

LOCATION	EACH	LOCATION	EACH
STA. 0+67(3' L)	1	STA. 8+27(21' L)	1
STA. 0+85(17' R)	1	STA. 10+07(20' R)	1
STA. 0+86(44' L)	1	STA. 10+96(24' L)	1
STA. 0+88(24' L)	1	STA. 13+23(23' L)	1
STA. 3+15(23' L)	1	STA. 14+15(4' R)	1
STA. 5+09(16' R)	1	STA. 14+60(9' R)	1
STA. 6+64(23' L)	1		
TOTAL:	13		

SANITARY SEWER, PVC D3034, SDR 35, 8"

LOCATION	FT
STA. 11+21(10' R) TO 11+21(30' R)	20
STA. 11+21 TO 15+09	384
STA. 15+09 TO 15+32 (30' R)	30
STA. 15+32 (9' L) TO 20+22 (1' L)	490
STA. 20+77 (CL) TO STA. 21+95 (CL)	117
STA. 25+85 (3' R) TO 25+85 (33' R)	30
STA. 35+12 (2' R) TO STA. 36+82 (1' R)	170
STA. 39+78 (30' L) TO STA. 39+78 (30' R)	60
TOTAL:	1311

SANITARY SEWER, PVC C909, 8"

LOCATION	FT
STA. 39+78 (CL) TO 41+76 (CL)	195
STA. 25+85 (3' R) TO 25+85 (27' L)	30
TOTAL:	225

SANITARY SEWER, PVC D3034, SDR 35, 10"

LOCATION	FT
STA. 21+95 (CL) TO 35+12 (2' R)	1318
STA. 21+95 (CL) TO 21+95 (30' L)	30
TOTAL:	1348

SANITARY SEWER, PVC C909, 10"

LOCATION	FT
STA. 0+67 (39' L TO 71' L)	32
TOTAL:	32

SANITARY SERVICE REPLACEMENT

LOCATION	EACH	LOCATION	EACH
STA. 2+16	1	STA. 8+46	1
STA. 3+41	1	STA. 9+39	1
STA. 4+08	1	STA. 10+46	1
STA. 5+50	1	STA. 12+23	1
STA. 7+21	1	STA. 12+89	1
STA. 8+08	1	STA. 14+00	1
STA. 15+47	1	STA. 26+49	1
STA. 16+02	1	STA. 27+53	1
STA. 16+37	1	STA. 27+93	1
STA. 16+85	1	STA. 28+13	1
STA. 17+06	1	STA. 28+50	1
STA. 17+70	1	STA. 29+18	1
STA. 17+71	1	STA. 30+37	1
STA. 17+77	1	STA. 30+85	1
STA. 18+49	1	STA. 31+10	1
STA. 19+04	1	STA. 32+04	1
STA. 19+79	1	STA. 32+14	1
STA. 20+17	1	STA. 32+23	1
STA. 20+83	1	STA. 33+51	1
STA. 21+53	1	STA. 34+27	1
STA. 22+35	1	STA. 34+45	1
STA. 23+39	1	STA. 34+57	1
STA. 24+11	1	STA. 34+59	1
STA. 24+59	1	STA. 41+04	1
STA. 24+94	1	STA. 41+62	1
STA. 26+40	1	STA. 41+76	1
STA. 26+45	1	STA. 43+26	1
TOTAL:	52		

SANITARY SERVICE REPLACEMENT, WATERMAIN QUALITY

LOCATION	EACH	LOCATION	EACH
STA. 20+68	1	STA. 23+25	1
STA. 21+41	1	STA. 23+83	1
STA. 22+70	1	STA. 24+59	1
TOTAL:	6		

SANITARY MANHOLES, 4' DIA.

LOCATION	EACH	LOCATION	EACH
STA. 11+21	1	STA. 15+09	1
STA. 17+71	1	STA. 30+15	1
STA. 20+22	1	STA. 32+23	1
STA. 20+97	1	STA. 35+12	1
STA. 21+95	1	STA. 39+78	1
STA. 25+85	1		