F.A.U. RTE.	SECTION	COUNTY	TOTAL SHEETS	SHEET NO.
	97-00084-00-BR	DU PAGE	241	12
STA.		TO STA.		
FED. ROAD DIST. NO. 1	ILLINOIS	FED. AID PROJECT		

CONTRACT NO. 83908

40603310	HOT-MIX ASPHALT SURFACE COURSE,					MIX "C", N50
	THICKNESS:	2	INCHES			
	UNIT WEIGHT:	115	LBS/SY/IN			
STATION	STATION	OFFSET	THICKNESS IN	SURFACE AREA SQ FT	SQ YD	TONS
MANCHESTER ROAD						
	11+66.77	RT(DW)	2	187.44	20.83	2.4
	12+67.12	RT(DW)	2	263.93	29.33	3.4
	22+91.52	LT(DW)	2	1842.00	204.67	23.5
	23+00.00	LT(DW)	2	142.00	15.78	1.8
	23+19.83	RT(DW)	2	2880.00	320.00	36.8
	23+36.80	T(RES DW)	2	501.56	55.73	6.4
	24+27.47	RT(DW)	2	165.72	18.41	2.1
MANCHESTER ROAD - TOUCH SENSOR TECHNOLOGY PARKING LOT						
14+06.37	15+42.92	RT(TST DW)	2	6868.00	763.11	87.8
MANCHESTER ROAD - MUNICIPLE CENTER						
	17+50.00	RT	2	521.00	57.89	6.7
GABLES BOULEVARD						
	30+65.00	LT(DW)	2	244.52	27.17	3.1
	30+96.17	RT(DW)	2	405.60	45.07	5.2
WESLEY STREET						
	44+64.02	T(RES DW)	2	1841.00	204.56	23.5
	45+51.07	T(RES DW)	2	363.82	40.42	4.6
	45+99.70	T(RES DW)	2	196.78	21.86	2.5
IPP PATH						
11+48.42	11+98.04	-	2	496.19	55.13	6.3
16+66.31	19+18.59	-	2	2524.55	280.51	32.3
WESTERN AVENUE						
62+59.42	64+54.82	RT(SDWLK)	2	2024.83	224.98	25.9
	62+90.13	LT(DW)	2	5965.05	662.78	76.2
			TOTAL		3048.22	350.5
			TOTAL (ROUNDED)			351

40701901	HOT-MIX ASPHALT PAVEMENT (FULL-DEPTH) 11"					
	THICKNESS:	1.5	INCHES			
	UNIT WEIGHT:	115	LBS/SY/IN			
STATION	STATION	LENGTH FT	WIDTH FT	THICKNESS IN	SURFACE AREA SQ FT	SQ YD
MANCHESTER STREET						
11+00.00	19+24.77	824.77	28	1.5	23093.56	2566
19+24.77	19+73.32	48.55	28	1.5	1359.40	151
19+24.77	19+73.32			1.5	138.53	15
20+84.96	21+00.95	15.99	28	1.5	447.72	50
20+84.96	21+00.95			1.5	20.14	2
21+00.95	22+22.98	122.03	28	1.5	3416.84	380
22+22.98	22+99.09			1.5	2301.30	256
22+99.09	24+75.00	175.91	35	1.5	6156.85	684
24+45.00	24+75.00			1.5	60.02	7

GABLES BOULEVARD						
30+25.00	31+67.11	142.11	28	1.5	3979.08	442
30+25.00	30+69.38			1.5	26.22	3
31+67.11	32+61.81			1.5	4151.20	461
WESLEY STREET						
41+63.77	42+54.49			1.5	4176.65	464
42+54.49	43+97.17			1.5	4041.26	449
43+97.17	46+40.00	242.83	22	1.5	5342.26	594
FRONT STREET						
50+88.30	51+62.24			1.5	1257.08	140
51+62.24	52+56.18			1.5	1544.92	172
52+56.18	53+35.13	78.95	13	1.5	1026.35	114
53+26.13	53+35.13			1.5	40.50	5
53+35.13	54+70.00	134.87	22	1.5	2967.14	330
WESTERN AVENUE						
0+00.00						
60+16.39	60+77.34			1.5	2465.06	274
61+04.21	61+95.92			1.5	3667.50	408
61+95.92	63+65.75	169.83	24	1.5	4075.92	453
63+65.75	65+40.00			1.5	5338.57	593
				TOTAL		9010.45
				TOTAL (ROUNDED)		9011

42001400	BRIDGE APPROACH PAVEMENT (SPECIAL)			
STREET	STATION	STATION	SQ FT	SQ YD
MANCHESTER ROAD	19+73.33	20+85.00	4435.00	492.78
WESLEY STREET	41+64.85	41+28.71	1603.00	178.11
			TOTAL	670.89
		TOTAL(ROUNDED)		671.00

42300100	PORTLAND CEMENT CONCRETE DRIVEWAY, 5 INCH		
STATION	OFFSET	AREA SQ FT	AREA SQ YD
MANCHESTER ROAD			
23+36.80	LT	101.65	11.29
FRONT STREET			
53+97.04	LT	336.77	37.42
WESLEY STREET			
44+64.02	LT	72.00	8.00
45+51.07	LT	71.68	7.96
45+93.10	RT	246.26	27.36
45+99.70	LT	52.49	5.83
WESTERN AVENUE			
64+29.82	RT	507.37	56.37
65+25.78	RT	212.81	23.65
		TOTAL	177.89
		TOTAL(ROUNDED)	178

42300200	PORTLAND CEMENT CONCRETE DRIVEWAY, 6 INCH		
STATION	OFFSET	AREA SQ FT	AREA SQ YD
MANCHESTER ROAD			
11+66.77	RT	198.95	22.11
12+67.12	RT	263.93	29.33
15+04.47	RT(TST PL)	377.76	41.97
14+77.72	RT(TST PL)	829.16	92.13
22+91.52	LT	197.66	21.96
23+19.83	RT	264.00	29.33
24+09.00	LT	810.76	90.08
24+27.47	RT	110.98	12.33
GABLES BLVD.			
30+65.00	LT	244.52	27.17
30+96.17	RT	180.46	20.05
		TOTAL	386.46
		TOTAL(ROUNDED)	387

REVISIONS NAME	DATE

CITY OF WHEATON

MANCHESTER ROAD / WESLEY STREET
OVER UNION PACIFIC RAILROAD

SCHEDULE OF QUANTITIES

SCALE: VERT.
HORIZ.
DATE 6/4/2008

DRAWN BY DW
CHECKED BY JLC