

PLAN

South Approach

WEST APPROACH EDGE LINE

Location	Station	Offset	Theoretical Grade Elevations
S. End South Appr. Slab	1682+42.35	-56.00	446.10
A1	1682+52.61	-59.26	445.82
A2	1682+62.87	-62.53	445.53
N. End South Appr. Slab	1682+72.29	-55.18	445.55

℄ RELOCATED IL RTE 3 & PGL

Location	Station	Offset	Theoretical Grade Elevations
S. End South Appr. Slab	1682+37.92	0.00	447.34
A1	1682+47.92	0.00	447.21
A2	1682+57.92	0.00	447.07
N. End South Appr. Slab	1682+67.92	0.00	446.92

EAST APPROACH EDGE LINE

Location	Station	Offset	Theoretical Grade Elevations
S. End South Appr. Slab	1682+36.44	18.58	446.92
A1	1682+45.89	25.58	446.68
A2	1682+56.41	18.99	446.70
N. End South Appr. Slab	1682+66.57	17.00	446.60



PLAN

North Approach

(Not in contract, for information only)

WEST CURB LINE

Location	Station	Offset	Theoretical Grade Elevations
S. End North Appr. Slab	1684+43.99	-45.00	441.88
A3	1684+53.99	-45.00	441.56
A4	1684+63.99	-45.00	441.23
N. End North Appr. Slab	1684+73.99	-45.00	440.90

℄ RELOCATED IL RTE 3 & PGL

Location	Station	Offset	Theoretical Grade Elevations
S. End North Appr. Slab	1684+40.43	0.00	442.89
A3	1684+50.43	0.00	442.58
A4	1684+60.43	0.00	442.25
N. End North Appr. Slab	1684+70.43	0.00	441.92

EAST CURB LINE

Location	Station	Offset	Theoretical Grade Elevations
S. End North Appr. Slab	1684+39.09	17.00	442.60
A3	1684+49.09	17.00	442.28
A4	1684+59.09	17.00	441.96
N. End North Appr. Slab	1684+69.09	17.00	441.62