SCHEDULE OF QUANTITIES

TREE REMOVAL (6 TO 15 UNITS DIAMETER)		20100110
LOCATION	OFFSET	UNIT
STA. 45+03.5	49.6' LT	10
STA. 45+50.0	42.4' LT	10
STA. 45+65.8	75.9' LT	15
STA. 46+00.4	38.2' LT	10
	TOTAL	45

TREE REMOVAL (OVER 15 UNITS DIAMETER)		20100210
LOCATION	OFFSET	UNIT
STA. 45+37.8	79.1' LT	20
STA. 45+82.4	67.1' LT	18
	TOTAL	38

TRENCH BACKFILL		20800150
LOCATION	OFFSET	CU YD
STA. 19+31.5 TO STA. 19+33.5	LT	1
STA. 19+37 TO STA. 21+63	LT	34
STA. 21+67 TO STA. 21+74.5	LT	2
STA. 21+81 TO STA. 21+85	LT	1
STA. 21+89 TO STA. 23+28	LT	28
STA. 23+32 TO STA. 23+43	LT	4
	TOTAL	70

TOPSOIL FURNISH AND PLACE, 4"		21101615
LOCATION		SQ YD
RIVER DRIVE		1220
34TH STREET		446
	TOTAL	1666

SEEDING, CLASS 1		25000100
LOCATION		ACRE
STA. 10+75 TO STA. 46+32, RIVE DRIVE		0.4
STA. 66+60 TO STA. 71+30, 34TH STREET		0.1
	TOTAL	0.5

NITROGEN FERTILIZER NUTRIENT		25000400
LOCATION		POUND
STA. 10+75 TO STA. 46+32, RIVE DRIVE		36
STA. 66+60 TO STA. 71+30, 34TH STREET		9
	TOTAL	45

PHOSPHOROUS FERTILIZER NUTRIENT		25000500
LOCATION		POUND
STA. 10+75 TO STA. 46+32, RIVE DRIVE		36
STA. 66+60 TO STA. 71+30, 34TH STREET		9
	TOTAL	45

POTASSIUM FERTILIZER NUTRIENT		25000600
LOCATION		POUND
STA. 10+75 TO STA. 46+32, RIVE DRIVE		36
STA. 66+60 TO STA. 71+30, 34TH STREET		9
	TOTAL	45

MULCH METHOD 2		25100115
LOCATION		ACRE
STA. 10+75 TO STA. 46+32, RIVE DRIVE		0.4
STA. 66+60 TO STA. 71+30, 34TH STREET		0.1
	TOTAL	0.5

EROSION CONTROL BLANKET		25100630
LOCATION	OFFSET	SQ YD
STA. 45+16 TO STA. 45+40	LT	47
STA. 45+82 TO STA. 46+01	LT	47
	TOTAL	94

TEMPORARY EROSION CONTROL SEEDING		28000250
LOCATION		POUND
STA. 10+75 TO STA. 46+32, RIVE DRIVE		45
STA. 66+60 TO STA. 71+30, 34TH STREET		5
	TOTAL	50

INLET AND PIPE PROTECTION		28000500
LOCATION	OFFSET	EACH
13+38	15' LT	1
15+35	15' LT	1
18+95	15' LT	1
21+78	15' LT	1
23+71	15' LT	1
27+89	15' LT	1
31+77	15' LT	1
35+18	15' LT	1
38+18	15' LT	1
43+07	15' LT	1
46+20	18' RT	1
	TOTAL	11

PERIMETER EROSION BARRIER		28000400
LOCATION	OFFSET	FOOT
STA. 24+30 TO STA. 29+00	LT	470
STA. 38+30 TO STA. 41+98	LT	368
STA. 44+80 TO STA. 46+40	LT	160
	TOTAL	998

MULCH METHOD 2		28000720
LOCATION		ACRE
STA. 10+75 TO STA. 46+32, RIVE DRIVE		0.1
STA. 66+60 TO STA. 71+30, 34TH STREET		0.4
	TOTAL	0.5

STONE RIPRAP, CLASS A4		28100107
LOCATION	OFFSET	SQ YD
45+35 TO 45+90	LT	46
	TOTAL	46

FILTER FABRIC		28200200
LOCATION	OFFSET	SQ YD
45+35 TO 45+90	LT	46
	TOTAL	46

AGGREGATE BASE COURSE, TYPE B, 4"		35101300
LOCATION	OFFSET	SQ YD
STA. 10+75.00 TO STA. 10+93.60	RT	11
STA. 11+46.92 TO STA. 11+78.22	RT	17
STA. 44+84.39 TO STA. 46+36.00	LT	245
STA. 45+31.71 TO STA. 45+85.19	LT	99
STA. 66+60.00 TO STA. 67+53.00	LT	113
STA. 66+60.00 TO STA. 67+05.28	RT	26
STA. 67+31.57 TO STA. 68+09.79	RT	46
STA. 67+87.48 TO STA. 69+84.09	LT	230
STA. 68+72.89 TO STA. 69+38.55	RT	25
STA. 69+64.51 TO STA. 71+30.62	RT	96
STA. 70+11.92 TO STA. 71+25.68	LT	129
	TOTAL	1037

AGGREGATE BASE COURSE, TYPE B 6"		35101500
LOCATION	OFFSET	SQ YD
STA. 10+75.00 TO STA. 11+78.22	LT \ RT	203
STA. 19+32.00 TO STA. 21+70.00	LT	68
STA. 21+80.00 TO STA. 23+45.00	LT	48
STA. 22+58.50 TO STA. 22+98.64	LT	25
STA. 23+91.00 TO STA. 24+05.00	LT	10
STA. 24+35.00 TO STA. 28+99.00	LT	247
STA. 29+30.00 TO STA. 29+54.00	LT	18
STA. 38+35.00 TO STA. 41+96.00	LT	180
STA. 42.22.00 TO STA. 42+34.00	LT	8
STA. 45+25.70 TO STA. 46+07.00	LT \ RT	168
STA. 66+60.00 TO STA. 71+17.70	LT	106
STA. 66+60.00 TO STA. 71+17.70	RT	106
STA. 66+84.95 TO STA. 67+52.52	RT	94
STA. 67+27.42 TO STA. 68+10.19	LT	101
STA. 68+09.30 TO STA. 68+73.40	RT	134
STA. 69+38.00 TO STA. 69+64.50	RT	52
STA. 69+66.02 TO STA. 70+30.02	LT	77
	TOTAL	1645

PCC DRIVEWAY PAVEMENT, 7 INCH		42300300
LOCATION	OFFSET	SQ YD
STA. 22+58.50 TO STA. 22+98.64	LT	27
STA. 68+09.30 TO STA. 68+73.40	RT	131
STA. 69+38.00 TO STA. 69+64.50	RT	52
STA. 69+66.02 TO STA. 70+30.02	LT	98
	TOTAL	308

PORTLAND CEMENT CONCRETE SIDEWALK 5 INCH		42400200
LOCATION	OFFSET	SQ FT
STA. 44+84.39 TO STA. 46+36.00	LT	2002
STA. 45+31.71 TO STA. 45+85.19	LT	809
STA. 66+60.00 TO STA. 67+53.00	LT	926
STA. 66+60.00 TO STA. 67+05.28	RT	212
STA. 67+31.57 TO STA. 68+09.79	RT	379
STA. 67+87.48 TO STA. 69+84.09	LT	1879
STA. 68+72.89 TO STA. 69+38.55	RT	207
STA. 69+64.51 TO STA. 71+30.62	RT	786
STA. 70+11.92 TO STA. 71+25.68	LT	1056
	TOTAL	8256

DETECTABLE WARNINGS		42400800
LOCATION	OFFSET	SQ FT
STA. 10+93.6	RT	8
STA. 10+95.1	LT	16
STA. 11+49.4	LT	16
STA. 11+53.2	RT	8
STA. 45+28.2	RT	16
STA. 45+32.2	LT	16
STA. 45+76.8	RT	16
STA. 45+78.0	LT	16
STA. 66+60.5	LT	16
STA. 66+60.5	RT	8
STA. 67+02.2	RT	8
STA. 67+34.0	RT	8
STA. 67+46.7	RT	16
STA. 67+92.5	RT	16
STA. 69+81.5	LT	16
STA. 70+14.4	LT	16
	TOTAL	216

PAVEMENT REMOVAL		44000100
LOCATION	OFFSET	SQ YD
STA. 10+75.00 TO STA. 11+78.00	LT \ RT	137
STA. 45+00.31 TO STA.. 46+07.00	LT \ RT	168
STA. 66+60.00 TO STA. 71+17.70	LT	420
STA. 66+88.80 TO STA. 71+17.70	RT	505
	TOTAL	1230

DRIVEWAY PAVEMENT REMOVAL		44000200
LOCATION	OFFSET	SQ YD
STA. 22+58.51 TO STA. 22+98.64	LT	25
STA. 67+67.74 TO STA. 68+96.92	RT	266
STA. 67+70.69 TO STA. 68+01.41	LT	25
STA. 68+86.77 TO STA. 69+31.87	LT	33
STA. 69+33.99 TO STA. 69+69.10	RT	34
	TOTAL	383

COMBINATION CURB AND GUTTER REMOVAL		44000500
LOCATION	OFFSET	FOOT
STA. 19+32.00 TO STA. 21+70.00	LT	238
STA. 21+80.00 TO STA. 23+45.00	LT	165
STA. 23+91.00 TO STA. 24+05.00	LT	14
STA. 24+35.00 TO STA. 28+99.00	LT	464
STA. 29+30.00 TO STA. 29+54.00	LT	24
STA. 38+35.00 TO STA. 41+96.00	LT	361
STA. 42.22.00 TO STA. 42+34.00	LT	12
	TOTAL	1278

SIDEWALK REMOVAL		4400600
LOCATION	OFFSET	SQ FT
STA. 10+75.00 TO STA. 11+07.92	RT	149
STA. 11+47.15 TO STA. 11+78.22	RT	139
	TOTAL	288

PIPE HANDRAIL		50901760
LOCATION	OFFSET	FOOT
STA.45+47 TO STA. 45+75	LT	30
	TOTAL	30

STORM SEWERS, CLASS A, TYPE 1, 12"		550A0050
LOCATION	OFFSET	FOOT
STA. 19+31.5 TO STA. 19+33.5	LT	2
STA. 19+37 TO STA. 21+63	LT	226
STA. 21+67 TO STA. 21+74.5	LT	8
	TOTAL	236

SHIVE-HATTERY
Cedar Rapids, IA · Iowa City, IA · Des Moines, IA
Moline, IL · Bloomington, IL · Chicago, IL
SHIVE-HATTERY, INC. 1701 RIVER DRIVE, SUITE 200 MOLINE,IL 61265
PHONE (309) 764-7650 FAX (309) 764-8616
http://www.shive-hattery.com
ILLINOIS FIRM NUMBER: 184-000214